

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на благоустройство территории - брусчатка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 904,786 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 180,825 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4906,93 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
Благоустройство территории										
1	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных (1000 м2 основания) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=4,67; ЭМ=2,75; ЗГМ=2,75; МАТ=2,52)</i>	0,264	85692,09 1199,86	12865,77 1646,7	22622,71	316,76	3396,56 434,73	37,29	9,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=4,67; ЭМ=2,75; ЗПМ=2,75; МАТ=2,52)</i>	0,264	5508,4 487,45	4907,05 443,38	1454,22	128,69	1295,46 117,05	15,72	4,15
3	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=4,67; ЭМ=2,75; ЗПМ=2,75; МАТ=2,52)</i>	6,5	39566,34 21037,88	4555,18 634,29	257181,21	136746,22	29608,67 4122,89	598,26	3888,69
4	ТЕР08-03-002-01	Кладка стен из легковесных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=4,67; ЭМ=2,75; ЗПМ=2,75; МАТ=2,52)</i>	35,3	374,96 158,27	89,49 15,04	13236,09	5586,93	3159 530,91	4,43	156,38
5	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=4,67; ЭМ=2,75; ЗПМ=2,75; МАТ=2,52)</i>	7,68	5264,2 2899,65	171	40429,06	22269,31	1313,28	70,88	544,36
6	ТЕР15-04-012-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=4,67; ЭМ=2,75; ЗПМ=2,75; МАТ=2,52)</i>	7,68	5949,85 530,28	29,04	45694,85	4072,55	223,03	13,95	107,14
7	ТЕР27-07-003-01	Устройство покрытия из брусчатки с заполнением швов цементным раствором (100 м2 тротуара) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=4,67; ЭМ=2,75; ЗПМ=2,75; МАТ=2,52)</i>	3,785	19327,41 1606,25	1268,71 14,03	73154,25	6079,66	4802,07 53,10	49,92	188,95
8	ТЕР09-04-011-01	Монтаж металлических дверей (1 т конструкций) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=4,67; ЭМ=2,75; ЗПМ=2,75; МАТ=2,52)</i>	0,15	8868,87 2000,91	5519,97 308,22	1330,33	300,14	828 46,23	46,37	6,96
9	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=4,67; ЭМ=2,75; ЗПМ=2,75; МАТ=2,52)</i>	0,05	811,12 245,27	21,56 0,25	40,56	12,26	1,08 0,01	5,31	0,27
10	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=4,67; ЭМ=2,75; ЗПМ=2,75; МАТ=2,52)</i>	0,05	2132,54 145,61	14,55 0,25	106,63	7,28	0,73 0,01	3,83	0,19
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						455249,91	175519,8	44627,88 5304,93		4906,93

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					193489,2				
	Сметная прибыль					118028,8				
	Итого по смете:									
	Автомобильные дороги					114129,26				202,94
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					496658,7				3888,69
	Конструкции из кирпича и блоков					25594,12				156,38
	Отделочные работы					128270,88				651,5
	Строительные металлические конструкции					1936,47				6,96
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					178,48				0,46
	Итого					766767,91				4906,93
	В том числе:									
	Материалы					235102,23				
	Машины и механизмы					44627,88				
	ФОТ					180824,73				
	Накладные расходы					193489,2				
	Сметная прибыль					118028,8				
	НДС 18%					138018,22				
	ВСЕГО по смете					904786,13				4906,93