

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на демонтаж и подготовку котельной

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 30,484 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 25,592 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 0,242 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 5,382 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 514,37 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>										
1	<b>ТЕР09-06-033-01</b>	Демонтаж дымовой трубы (1 т конструкций) (3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций) ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (435,82 руб.): 85%=90%*0.94 от ФОТ СП (435,82 руб.): 85% от ФОТ	1,84	1146,604 238,938	89,306 3,367	2109,75	439,65	164,32 6,20	23,198	42,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕРм37-02-041-01</b>	Снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м. Длина расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната, мм, до: 12 (расчалка (оттяжка)) <i>НР (41,58 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (33,26 руб.): 60% от ФОТ</i>	3	53,28 11,11	42,17 4,96	159,84	33,33	126,51 14,88	1,31	3,93
3	<b>ТЕР46-04-003-02</b>	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (1 м3) <i>НР (346,69 руб.): 103%=110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (235,61 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,9	1738,23 212,59	1500,25 112,62	1564,41	191,33	1350,23 101,36	23,94	21,55
<b>Раздел 2. Устройство площадки с бетонным покрытием</b>										
4	<b>ТЕРр51-05-02</b>	Механизированная разработка грунта: бульдозерами (100 м2 основания) <i>НР (2954,9 руб.): 73%=78%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1942,95 руб.): 48% от ФОТ</i>	2,52	1505,43 1364,39	141,04 32,37	3793,68	3438,26	355,42 81,57	167	420,84
5	<b>ТЕР27-04-001-02</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>НР (153,22 руб.): 133%=142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (109,44 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,3	2377,74 130,95	2190,79 202,96	713,33	39,29	657,24 60,89	15,72	4,72
6	<b>СЦМ-408-0200</b>	Смесь песчано-гравийная природная (М3)	30	110,21		3306,3				
7	<b>ТЕР27-04-005-01</b>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных (1000 м2 основания) <i>НР (47,14 руб.): 133%=142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (33,67 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,03	37777,85 316,22	5632,56 711,14	1133,34	9,49	168,98 21,33	37,29	1,12
8	<b>ТЕР27-06-013-01</b>	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям толщиной покрытия: 20 см (100 м2 покрытия) <i>НР (370,88 руб.): 133%=142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (264,92 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,3	16483,46 592,32	591,53 215,92	4945,04	177,7	177,46 64,78	65,09	19,53
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						17725,69	4329,05	3000,16 351,01		514,37
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 3-8, 2))						18427,7	4978,41	3052,81 403,66		514,37

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					4350,23				
	Сметная прибыль					3055,67				
	<b>Итого по смете:</b>									
	Итого Строительные работы					25591,69				510,44
	Итого Монтажные работы					241,91				3,93
	Итого					25833,6				514,37
	В том числе:									
	Материалы					10396,48				
	Машины и механизмы					3052,81				
	ФОТ					5382,07				
	Накладные расходы					4350,23				
	Сметная прибыль					3055,67				
	НДС 18%					4650,05				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>30483,65</b>				<b>514,37</b>