

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1708,883 тыс. руб.

строительных работ _____ 0,647 тыс. руб.

монтажных работ _____ 1447,559 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 46,481 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 242,78 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ТЕРп67-02-04	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 70 мм ² (100 м пучка проводов) НР (876 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП (593 руб.): 70% от ФОТ	1,25	63,57 63,13	0,44 0,24	79	79	1	5,84	7,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр67-02-04	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 70 мм ² (100 м пучка проводов) <i>НР (876 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (593 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,25	63,57 63,13	0,44 0,24	79	79	1	5,84	7,3
Раздел 2. Электромонтажные работы										
3	ТЕРм08-02-404-04	Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм ² , до: 4х70 (100 м трассы) <i>(0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05)</i> <i>НР (3337 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2259 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,3	1306,01 579,12	597,71 162,33	392	174	179 49	46,52	13,96
4	СЦМ-500-9056-3	Колпачки изолирующие У441 УХЛ2.1 (10 шт)	1,47	2,56		4				
5	СЦМ-500-9041-9	Сжимы ответвительные У731 (100 шт)	0,04	503,96		20				
6	ТЕРм08-02-399-03	Провод в коробах, сечение, мм ² , до: 70 (100 м) <i>(0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05)</i> <i>НР (1663 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1126 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,95	252,14 76,73	130,54 40,38	240	73	124 38	6,16	5,85
7	СЦМ-500-9041-9	Сжимы ответвительные У731 (100 шт)	0,1	503,96		50				
Щиток на первом этаже										
8	ТЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200х1000 (шт.) <i>НР (765 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (518 руб.): 70% от ФОТ</i>	1	449,55 45,86	94,72 4,62	450	46	95 5	3,49	3,49
9	ТЕРм08-03-574-04	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм ² , до: 70 (100 жил) <i>НР (465 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (315 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,05	928,05 612,32	32,83 0,48	46	31	2	46,6	2,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРм08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм ² , до: 16 (100 жил) <i>НР (1020 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (690 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,15 0,05*3	602,7 455,96	18,19 0,16	90	68	3	34,7	5,21
11	СЦМ-500-9062-20	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16-8-5,4 (шт)	15	10,87		163				
12	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм ² , до: 10 (100 жил) <i>НР (7438 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5035 руб.): 70% от ФОТ</i>	2,25 (0,23+0,14+0,18+0,2)*3	304,87 220,75	2,94 0,16	686	497	7	16,8	37,8
13	СЦМ-500-9062-20	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16-8-5,4 (шт)	225	10,87		2446				
Щиток на втором этаже										
14	ТЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200x1000 (шт.) <i>НР (765 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (518 руб.): 70% от ФОТ</i>	1	449,55 45,86	94,72 4,62	450	46	95 5	3,49	3,49
15	ТЕРм08-03-574-04	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм ² , до: 70 (100 жил) <i>НР (998 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (676 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,11 0,05+2*0,03	928,05 612,32	32,83 0,48	102	67	4	46,6	5,13
16	СЦМ-500-9062-20	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16-8-5,4 (шт)	11	10,87		120				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРм08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 16 (100 жил) <i>НР (399 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (270 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,06 <i>0,02*3</i>	602,7 455,96	18,19 0,16	36	27	1	34,7	2,08
18	СЦМ-500-9062-20	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16-8-5,4 (шт)	6	10,87			65			
19	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 (100 жил) <i>НР (7139 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4833 руб.): 70% от ФОТ</i>	2,16 <i>(0,18+0,18+0,18+0,18)*3</i>	304,87 220,75	2,94 0,16	659	477	6	16,8	36,29
20	СЦМ-500-9062-20	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16-8-5,4 (шт)	216	10,87			2348			
Щиток на третьем этаже										
21	ТЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200x1000 (шт.) <i>НР (765 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (518 руб.): 70% от ФОТ</i>	1	449,55 45,86	94,72 4,62	450	46	95 5	3,49	3,49
22	ТЕРм08-03-574-04	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 70 (100 жил) <i>НР (465 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (315 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,05	928,05 612,32	32,83 0,48	46	31	2	46,6	2,33
23	СЦМ-500-9062-20	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16-8-5,4 (шт)	5	10,87			54			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРм08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм ² , до: 16 (100 жил) <i>НР (399 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (270 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,06 <i>0,02*3</i>	602,7 455,96	18,19 0,16	36	27	1	34,7	2,08
25	СЦМ-500-9062-20	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16-8-5,4 (шт)	6	10,87		65				
26	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм ² , до: 10 (100 жил) <i>НР (5143 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3482 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,56 <i>(0,13+0,13+0,13+0,13)*3</i>	304,87 220,75	2,94 0,16	476	344	5	16,8	26,21
27	СЦМ-500-9062-20	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16-8-5,4 (шт)	156	10,87		1696				
Щиток на четвертом этаже										
28	ТЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200x1000 (шт.) <i>НР (765 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (518 руб.): 70% от ФОТ</i>	1	449,55 45,86	94,72 4,62	450	46	95 5	3,49	3,49
29	ТЕРм08-03-574-04	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм ² , до: 70 (100 жил) <i>НР (998 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (676 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,11 <i>0,05+2*0,03</i>	928,05 612,32	32,83 0,48	102	67	4	46,6	5,13
30	СЦМ-500-9062-20	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16-8-5,4 (шт)	11	10,87		120				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРм08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 16 (100 жил) <i>НР (399 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (270 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,06 <i>0,02*3</i>	602,7 455,96	18,19 0,16	36	27	1	34,7	2,08
32	СЦМ-500-9062-20	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16-8-5,4 (шт)	6	10,87		65				
33	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 (100 жил) <i>НР (5143 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3482 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,56 <i>(0,1+0,14+0,14+0,14)*3</i>	304,87 220,75	2,94 0,16	476	344	5	16,8	26,21
34	СЦМ-500-9062-20	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16-8-5,4 (шт)	156	10,87		1696				
Щиток на пятом этаже										
35	ТЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200x1000 (шт.) <i>НР (765 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (518 руб.): 70% от ФОТ</i>	1	449,55 45,86	94,72 4,62	450	46	95 5	3,49	3,49
36	ТЕРм08-03-574-04	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 70 (100 жил) <i>НР (465 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (315 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,05	928,05 612,32	32,83 0,48	46	31	2	46,6	2,33
37	СЦМ-500-9062-20	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16-8-5,4 (шт)	5	10,87		54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕРм08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 16 (100 жил) <i>НР (399 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (270 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,06 <i>0,02*3</i>	602,7 455,96	18,19 0,16	36	27	1	34,7	2,08
39	СЦМ-500-9062-20	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16-8-5,4 (шт)	6	10,87			65			
40	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 (100 жил) <i>НР (6340 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4292 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,92 <i>(0,16+0,16+0,16+0,16)*3</i>	304,87 220,75	2,94 0,16	585	424	6	16,8	32,26
41	СЦМ-500-9062-20	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16-8-5,4 (шт)	192	10,87			2087			
42	СЦМ-501-0000-213	Кабели силовые на напряжение 1000 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил -4, сечением 70 мм2 (1000 м)	1,25	201530			251913			
Раздел 3. Материалы для электромонтажных работ										
Щиток на первом этаже										
43	Прайс ООО "ХЭТК"	Щит силовой распределительный согласно опросного листа в комплекте Цена: 106200/1,18/3,49*1,05=27077,36 (шт.) <i>(ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%))</i>	1	27402,29			27402			
Щиток на втором этаже										
44	Прайс ООО "ХЭТК"	Щит силовой распределительный согласно опросного листа в комплекте Цена: 97350/1,18/3,49*1,05=24820,92 (шт.) <i>(ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%))</i>	1	25118,77			25119			
Щиток на третьем этаже										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Прайс ООО "ХЭТК"	Щит силовой распределительный согласно опросного листа в комплекте Цена: 79650/1,18/3,49*1,05=20308,02 (шт.) (ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%))	1	20551,72		20552				
Щиток на четвертом этаже										
46	Прайс ООО "ХЭТК"	Щит силовой распределительный согласно опросного листа в комплекте Цена: 110625/1,18/3,49*1,05=28205,59 (шт.) (ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%))	1	28544,06		28544				
Щиток на пятом этаже										
47	Прайс ООО "ХЭТК"	Щит силовой распределительный согласно опросного листа в комплекте Цена: 99120/1,18/3,49*1,05=25272,21 (шт.) (ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%))	1	25575,48		25575				
Раздел 4. Строительны работы										
48	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см (100 шт.) НР (229 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (146 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,03	2110,83 557,02	1553,81 186,41	63	17	47 6	45,77	1,37
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						396784	3141	877 118		242,78
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-41))						398111	4179	1167 157		242,78
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						1367659	44799	5025 1682		242,78
Накладные расходы						48036				
Сметная прибыль						32511				
Итого по смете:										
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						4642				14,6
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы						999017				226,81
Итого по разделу 3 Материалы для электромонтажных работ						443900				
Итого по разделу 4 Строительны работы						647				1,37
Итого						1448206				242,78

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
В том числе:											
Материалы							1317844				
Машины и механизмы							5025				
ФОТ							46481				
Накладные расходы							48036				
Сметная прибыль							32511				
НДС 18%							260677				
ВСЕГО по смете							1708883				242,78