

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 355,294 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 51,764 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 689,94 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Кровля										
1	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытий кровель) НР (7547,78 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (6288,2 руб.): 65% от ФОТ	8,4	181,64 179,67	1,97	1525,78	1509,23	16,55	17,41	146,24
2	ТЕРр58-16-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 (100 м2) НР (19395,19 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (16158,52 руб.): 65% от ФОТ	2,52 8,4*0,3	2991,08 1523,73	145,14 15,24	7537,52	3839,8	365,75 38,40	129,9	327,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (3249,16 руб.): 120%*0,846 от ФОТ СП (1768,28 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	8,4	470,76 59,44	4,99	3954,38	499,3	41,92	5,13	43,09
4	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (2788,37 руб.): 120%*0,846 от ФОТ СП (1517,51 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,576	11698,51 730,71	149,85 13,2	6738,34	420,89	86,31 7,60	60,04	34,58
5	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2 кровли) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (11455,04 руб.): 120%*0,846 от ФОТ СП (6234,15 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	8,4	7692,23 205,6	65,31 3,96	64614,73	1727,04	548,6 33,26	16,51	138,68
6	СЦП2-1-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (т)	10,28 6,55+3,73	3,59		36,91				
7	СЦП3-7-8-1	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 (1 т груза)	10,28	16,13		165,82				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						84573,48	7996,26	1059,13 79,26		689,94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						224694,7	51256,02	2467,77 508,05		689,94
Накладные расходы						44435,53				
Сметная прибыль						31966,65				
Итого по смете:										
Крыши, кровли						92097,98				473,59
Кровли						208240,7				216,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Погрузо-разгрузочные работы					134,72				
	Перевозка грузов					623,48				
	Итого					301096,88				689,94
	В том числе:									
	Материалы					170970,91				
	Машины и механизмы					2467,77				
	ФОТ					51764,07				
	Накладные расходы					44435,53				
	Сметная прибыль					31966,65				
	НДС 18%					54197,44				
	ВСЕГО по смете					355294,32				689,94