

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт ливневой канализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1065,193 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 123,457 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1230,26 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Капитальный ремонт ливневой канализации										
Земляные работы										
1	ТЕР01-01-014-06	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) НР (6404 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП (3048 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,39	13617,48 450,16	13155,18 1838,28	5311	176	5131 717	43,62	17,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР01-02-055-09	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) <i>НР (3828 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1947 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	0,15	4229,1 4229,1		634	634		381	57,15
3	СЦП3-7-10-1	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров: расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (1 т груза)	789,75	19,29		15234				
4	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) квт (л.с.), 2 группа грунтов (1000 м3 грунта) <i>НР (301 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (143 руб.): 50%*0,85 от ФОТ</i>	0,324	1129,24	1129,24 129,95	366		366 42		
5	СЦМ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная (м3)	356	101,12		35999				
Наружные сети										
6	ТЕРр66-02-05	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром: 200 мм (100 м) <i>НР (4340 руб.): 74%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3120 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,5	1554,3 1554,3		777	777		150,61	75,31
7	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания: песчаного (10 м3 основания) <i>НР (59 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (36 руб.): 89%*0,85 от ФОТ</i>	0,05	1235,95 110,26	31,52 4,1	62	6	2	10,2	0,51
8	ТЕР23-01-003-02	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) <i>НР (2226 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1378 руб.): 89%*0,85 от ФОТ</i>	0,05	83239,26 4327,2	2456,4 221,44	4162	216	123 11	360	18
10	ТЕР23-04-008-01	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих (1 врезка) <i>НР (1982 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1227 руб.): 89%*0,85 от ФОТ</i>	1	263,16 202,42		263	202		16,84	16,84
Колодцы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР23-03-001-06	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в грунтах мокрых (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев) <i>(Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>НР (1206 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (747 руб.): 89%*0,85 от ФОТ</i>	0,1	2984,38 1073,14	1911,24 157,37	298	107	191 16	89,28	8,93
12	ТЕР23-03-001-06	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в грунтах мокрых (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев) <i>НР (1512 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (936 руб.): 89%*0,85 от ФОТ</i>	0,1	11922,17 1341,43	2389,04 196,71	1192	134	239 20	111,6	11,16
13	СЦМ-403-9040-2	Кольца стеновые железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Серия 3.900.1-14 в.1 марки КС10.9 из бетона В15,объемом 0,24 м3 (шт)	3	572,32		1717				
14	СЦМ-440-9149-1	Плиты днищ железобетонные для смотровых колодцев Серия 3.900.1-14 в.1 марки ПН10 из бетона В15,объемом 0,18 м3, диаметром 1,5 м (шт)	1	423,18		423				
15	СЦМ-445-3120-5	Плиты перекрытий, покрытий железобетонные для смотровых колодцев Серия 3.900.1-14 в.1 марки ПП10-1 из бетона В15,объемом 0,10 м3 (шт)	1	231,26		231				
16	СЦМ-201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т)	0,057	12888,23		735				
17	СЦМ-103-0751	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000 (шт)	1	7469,08		7469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>533,58 = 1 091,52 - 0,0246 x 22 680,38</i> <i>НР (63 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (30 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	0,017	533,58 476,12	3,21 0,12	9	8		40,59	0,69
19	СЦМ-101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный (т)	0,000418	22827,26		10				
20	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (544 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (322 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	0,22 <i>0,0836+0,1364</i>	1921,04 267,12	87,21	423	59	19	21,2	4,66
21	ТЕР06-01-062-03	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений (100 м3) <i>НР (1181 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (661 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	0,0075	112790,12 17416,06	16050,4 2334,91	846	131	120 18	1398,88	10,49
Восстановление благоустройства										
22	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (100 м2) <i>НР (5477 руб.): 115%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3876 руб.): 90%*0,85 от ФОТ</i>	1,5	2237,9 420,8		3357	631		40	60
23	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) <i>НР (1354 руб.): 115%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (959 руб.): 90%*0,85 от ФОТ</i>	1,5	710,83 67,09	436,1 36,44	1066	101	654 55	5,99	8,99
Раздел 2. Капитальный ремонт ливневой канализации										
Земляные работы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР01-01-014-06	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) <i>НР (7766 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3696 руб.): 50%*0,85 от ФОТ</i>	0,473	13617,48 450,16	13155,18 1838,28	6441	213	6222 870	43,62	20,63
25	ТЕР01-02-055-03	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) <i>(3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)</i> <i>НР (2011 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1023 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	0,09	3702,96 3702,96		333	333		333,6	30,02
26	ТЕР01-02-055-09	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) <i>(3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)</i> <i>НР (11033 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5612 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	0,36	5074,92 5074,92		1827	1827		457,2	164,59
27	СЦП3-7-10-1	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров: расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (1 т груза)	1010,1	19,29		19485				
28	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>НР (23291 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (11847 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	4	964,22 964,22		3857	3857		97,2	388,8
29	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) квт (л.с.), 2 группа грунтов (1000 м3 грунта) <i>НР (165 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (79 руб.): 50%*0,85 от ФОТ</i>	0,18 0,58-0,4	1129,24	1129,24 129,95	203		203 23		
30	СЦМ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная (м3)	638	101,12		64515				
Основание бетонное										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР46-04-003-08	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (1 м3) <i>НР (5879 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3383 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1,25	2647,29 364,22	2283,07 202,6	3309	455	2854 253	32,26	40,33
32		сжатый воздух (маш-ч) <i>НР 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 70%*0,85 от ФОТ</i>	-39,73	27,8	27,8	-1104		-1104		
33	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной основания толщ 250мм (100 м3) <i>НР (206 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (115 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	0,0125 5*0,25*0,01	56364,1 1857,6	2211,05 277,74	705	23	28 3	180	2,25
Ливневая канализация										
34	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания: песчаного (10 м3 основания) <i>НР (2521 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1561 руб.): 89%*0,85 от ФОТ</i>	2,25	1235,95 110,26	31,52 4,1	2781	248	71 9	10,2	22,95
35	ТЕР23-01-003-02	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) <i>НР (6692 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4143 руб.): 89%*0,85 от ФОТ</i>	0,15	83239,26 4327,2	2456,4 221,44	12486	649	368 33	360	54
Восстановление благоустройства										
37	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (100 м2) <i>НР (16441 руб.): 115%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (11635 руб.): 90%*0,85 от ФОТ</i>	4,5	2237,9 420,8		10071	1894		40	180
38	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) <i>НР (4045 руб.): 115%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2863 руб.): 90%*0,85 от ФОТ</i>	4,5	710,83 67,09	436,1 36,44	3199	302	1962 164	5,99	26,96
Раздел 3. Ж/Б забор										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР07-01-006-10	Установка стеновых панелей площадью более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (100 шт. сборных конструкций) <i>(Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (687 руб.): 130%*0,94 от ФОТ СП (406 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	0,01	21816,62 5661	16155,62 1280,03	218	57	161 13	444	4,44
40	ТЕР07-01-006-10	Установка стеновых панелей площадью более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (100 шт. сборных конструкций) <i>НР (853 руб.): 130%*0,94 от ФОТ СП (504 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	0,01	49594,58 7076,25	20194,52 1600,04	496	71	202 16	555	5,55
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						209406	13111	17812 2263		1230,26
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						725333	105283	46417 18174		1230,26
Накладные расходы						112073				
Сметная прибыль						65300				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						391885				37,64
Земляные работы, выполняемые ручным способом						114000				640,56
Перевозка грузов автомобильным транспортом						99991				
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)						13699				75,31
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						116641				132,39
Отделочные работы						176				0,69
Конструкции из кирпича и блоков						2294				4,66
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						8712				12,74
Озеленение. Защитные лесонасаждения						132301				275,95
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						17484				40,33
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						5523				9,99
Итого						902706				1230,26
В том числе:										
Материалы						573633				
Машины и механизмы						46417				
ФОТ						123457				
Накладные расходы						112073				
Сметная прибыль						65300				
НДС 18%						162487,08				
ВСЕГО по смете						1065193,08				1230,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)