

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на кровлю из металлочерепицы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 712,551 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 537,029 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 66,828 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 31,442 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2546,85 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. кровля</b>										
1	<b>ТЕР10-01-002-01</b>	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (2523 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (1353 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	8,2	2293,81 305,01	58,85 3,21	18809	2501	483 26	27,7	227,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕР10-01-010-01</b>	Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (287 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (154 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	1	1911,62 287,21	53,38	1912	287	53	25,88	25,88
3	<b>ТЕР10-01-088-01</b>	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам (1000 м2 обработанной поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (80 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (43 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,1882	3390,15 421,31	150,7 4,93	638	79	28 1	36,35	6,84
4	<b>ТЕР10-01-003-01</b>	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (177 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (95 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	2	303,6 86,08	34,56 2,35	607	172	69 5	7,62	15,24
5	<b>ТЕР10-01-087-01</b>	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (10 м3 древесины в конструкции) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (93 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (50 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,82	967,69 111,83	44,21 1,08	794	92	36 1	9,78	8,02
6	<b>ТЕР12-01-007-06</b>	Устройство кровель из черепицы: полимернаполненной (полимерпесчаной) (100 м2 кровли) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (14864 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (8089 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	11,1	4225,68 1287,61	307,68 31,46	46905	14292	3415 349	107,12	1189,03
7	<b>СЦМ-404-9097-1</b>	Черепица коньковая (1000 шт) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,33	4334,43		1430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>СЦМ-101-2098</b>	Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная), размер 420х330 мм (1000 шт) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	11,54	19530,77		225385				
9	<b>ТЕР06-01-035-01</b>	Устройство поясов: в опалубке (100 м3) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (2153 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (1339 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,159	101531,26 13872,46	13206,06 1371,48	16143	2206	2100 218	1168,7	185,82
10	<b>СЦМ-204-0066</b>	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм (т) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1,988	11280,32		22425				
11	<b>ТЕРр57-08-01</b>	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25% (100 м2 пола) НР (860 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (777 руб.): 68% от ФОТ	2,5	1126,36 456,46	11,5 0,82	2816	1141	29 2	42,62	106,55
<b>Раздел 2. Проемы</b>										
12	<b>ТЕРр56-01-01</b>	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт. коробок) НР (350 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП (281 руб.): 62% от ФОТ	0,32	1601,78 1391,57	210,21 24,24	513	446	67 8	128,73	41,19
13	<b>ТЕРр56-02-01</b>	Снятие оконных переплетов: неостекленных (100 м2 оконных переплетов) НР (349 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП (281 руб.): 62% от ФОТ	1,27	361,33 350,77	10,56 5,64	459	446	13 7	33,06	41,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	<b>ТЕР10-01-027-03</b>	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) <i>(3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных ОЗП=0,78; ТЗ=0,78; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2048 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (1099 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	0,57	9946,06 2843,51	1781,19 155,58	5669	1621	1015 89	242,42	138,18
15	<b>Прайс лист</b>	Блоки оконные (м2) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	57	2097,24		119543				
16	<b>Прайс лист</b>	Скобянные изделия (шт) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	32	99,4		3181				
17	<b>ТЕРр56-09-01</b>	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт. коробок) <i>НР (90 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП (73 руб.): 62% от ФОТ</i>	0,06	2436,32 1902,37	533,95 43,83	146	114	32 3	179,3	10,76
18	<b>ТЕР10-01-039-01</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (282 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (151 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	0,14	6334,49 1459,45	2095,26 222,43	887	204	293 31	119,92	16,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	<b>ТЕР09-06-001-01</b>	Монтаж: конструкций дверей (1 т конструкций) <i>(3.2..2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (353 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (335 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	0,3	1535,29 1278,08	199,85 10,49	461	383	60 3	113,21	33,96
20	<b>Прайс лист</b>	Блоки дверные металлические (м2) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	14	818,42		11458				
<b>Раздел 3. Отделочные работы</b>										
21	<b>ТЕР15-01-050-01</b>	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке (100 м2 облицовки) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (219 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (115 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	0,292	2262,91 701,88	483,45 1,61	661	205	141	57,67	16,84
22	<b>СЦМ-101-0760</b>	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 14 мм (м2) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	29,61	88,88		2632				
<b>Раздел 4. Отмостка</b>										
23	<b>ТЕРр57-02-04</b>	Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытий) <i>2 811,47 = 3 878,99 - -38,4 x 27,80 НР (1164 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (1053 руб.): 68% от ФОТ</i>	1,04	2811,47 1255,45	1556,02 233,12	2924	1306	1618 242	111,2	115,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	<b>ТЕР11-01-002-04</b>	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (307 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (188 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	5	451,03 50,31	60,83 8,65	2255	252	304 43	4,29	21,45
25	<b>ТЕР11-01-002-09</b>	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (171 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (105 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	3,5	708,41 46,72	0,39	2479	164	1	4,21	14,74
26	<b>ТЕР06-01-080-08</b>	Приготовление тяжелого бетона на щебне класса: в 7,5 (100 м3) НР (199 руб.): 66%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП 0%*0.85 от ФОТ	0,1	29644,44 3113,65	2082,38 446,72	2964	311	208 45	301,71	30,17
<b>Раздел 5. Электромонтажные работы</b>										
27	<b>ТЕРр67-01-01</b>	Скрытая проводка (100 м) НР (105 руб.): 85%*0,94 от ФОТ СП (85 руб.): 65% от ФОТ	5	26,21 26,21		131	131		2,54	12,7
28	<b>ТЕРм08-02-403-03</b>	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) НР (2853 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП (2077 руб.): 65% от ФОТ	5	976,05 460,65	190,24 71,86	4880	2303	951 359	37	185
29	<b>СЦМ-501-0000-179</b>	Кабели силовые на напряжение 1000 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил -3, сечением 2,5 мм2 (1000 м)	0,5	7097		3549				
30	<b>ТЕРр67-09-01</b>	Смена: выключателей (100 шт.) НР (16 руб.): 85%*0,94 от ФОТ СП (13 руб.): 65% от ФОТ	0,07	994,68 289,68		70	20		24,1	1,69
31	<b>ТЕРр67-09-02</b>	Смена: розеток (100 шт.) НР (16 руб.): 85%*0,94 от ФОТ СП (13 руб.): 65% от ФОТ	0,07	1133,68 289,68		79	20		24,1	1,69

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	<b>ТЕРр67-08-01</b>	Смена светильников: с лампами накаливания (100 шт.) <i>НР (218 руб.): 85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (177 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,24	7893,69 1136,03	0,66 0,35	1894	273		89,1	21,38
33	<b>Прайс лист</b>	Электрообогреватели (шт)	20	2500		50000				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						554699	28969	10916 1432		2468,7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 14-16, 18, 20, 19, 21-22, 28-29))						556135	29913	11408 1529		2546,85
Накладные расходы						29776				
Сметная прибыль						17946				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого Строительные работы						537029				2287,39
Итого Монтажные работы						66828				259,46
Итого						603857				2546,85
В том числе:										
Материалы						514814				
Машины и механизмы						11408				
ФОТ						31442				
Накладные расходы						29776				
Сметная прибыль						17946				
НДС 18%						108694				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>712551</b>				<b>2546,85</b>