

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на монтаж автоматической системы SOS

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 4497,354 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 3,762 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 3807,555 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1442,799 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 12988,42 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>										
1	ТЕРм10-08-001-07	Приборы приемно-контрольные сигнальные: концентратор - блок линейный 10 лучей. (10 лучей) НР (5581 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (4453 руб.): 60% от ФОТ	15	56,94 51,25	0,28	854	769	4	3,9	58,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕРм10-08-001-05</b>	Прибор ПС на: 1 луч (клавиатура, преобраз) (шт.) <i>НР (2533 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2021 руб.): 60% от ФОТ</i>	15	28,02 23,29	0,23	420	349	3	1,8	27
3	<b>ТЕРм10-08-002-04</b>	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (шт.) <i>НР (16012 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (12776 руб.): 60% от ФОТ</i>	206	13,72 10,71		2826	2206		0,84	173,04
4	<b>ТЕРм10-08-003-05</b>	Устройства оптико-(фото)электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (шт.) <i>НР (59704 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (47636 руб.): 60% от ФОТ</i>	112	77,48 73,44	0,23	8678	8225	26	5,76	645,12
5	<b>ТЕРм10-08-001-13</b>	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (шт.) <i>НР (39256 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (31321 руб.): 60% от ФОТ</i>	100	57,73 54,08	0,23	5773	5408	23	4	400
6	<b>ТЕРм10-08-002-06</b>	Конструкция для установки извещателя (шт.) <i>НР (3237 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2582 руб.): 60% от ФОТ</i>	100	7,71 4,46	0,98	771	446	98	0,35	35
7	<b>ТЕРм10-08-003-02</b>	Устройства ультразвуковые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении (прибор вибрационный) (шт.) <i>НР (7065 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5637 руб.): 60% от ФОТ</i>	20	51,19 48,67	0,16	1024	973	3	3,6	72
8	<b>ТЕРм10-06-037-12</b>	Коробка оконечная (100 шт.) <i>НР (7897 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5461 руб.): 65% от ФОТ</i>	3	389,05 289,97		1167	870		24,72	74,16
9	<b>ТЕРм10-08-019-01</b>	Коробка ответвительная на стене (шт.) <i>НР (4694 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3745 руб.): 60% от ФОТ</i>	100	6,99 6,47		699	647		0,5	50
10	<b>ТЕРм10-08-005-02</b>	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным (100 м) <i>НР (131044 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (104556 руб.): 60% от ФОТ</i>	50	644,15 361,05	10,25	32208	18053	513	29	1450

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	<b>ТЕРм08-02-147-01</b>	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 (100 м кабеля) <i>НР (32563 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (23702 руб.): 65% от ФОТ</i>	20	704,89 147,9	477,37 41	14098	2958	9547 820	11,6	232
12	<b>ТЕРм08-02-149-01</b>	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) <i>НР (35430 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (25789 руб.): 65% от ФОТ</i>	9	3017,75 218,03	2702,87 238,71	27160	1962	24326 2148	17,1	153,9
13	<b>ТЕРм08-02-301-01</b>	Кронштейн односторонний трамвайный и троллейбусный (шт.) <i>НР (81734 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (59493 руб.): 65% от ФОТ</i>	252	154,61 26,89	123,18 10,74	38962	6776	31041 2706	2,16	544,32
14	<b>ТЕРм08-02-301-05</b>	Фиксатор на кронштейне (шт.) <i>НР (56814 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (41354 руб.): 65% от ФОТ</i>	240	117,94 21,29	69,91 6,17	28306	5110	16778 1481	1,71	410,4
15	<b>ТЕРм10-08-003-06</b>	Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля (шт.) <i>НР (8603 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (6864 руб.): 60% от ФОТ</i>	15	86,59 79,03	0,31	1299	1185	5	5,76	86,4
16	<b>ТЕРм10-02-041-01</b>	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства. Устройство центральное управляющее (компл.) <i>НР (452436 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (360986 руб.): 60% от ФОТ</i>	15	4155,3 4155,3		62330	62330		243	3645
18	<b>ТЕРм10-01-027-01</b>	Настройка линейного тракта: на одну систему (1 система) <i>НР (11797 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (9412 руб.): 60% от ФОТ</i>	5	324,9 324,9		1625	1625		19	95
22	<b>ТЕРм10-03-026-12</b>	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13. Табло общестанционное (табло-блок индикации) (табло) <i>НР (887 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (708 руб.): 60% от ФОТ</i>	4	39,11 29,2	9,91 1,29	156	117	39 5	2,29	9,16
23	<b>ТЕРм10-04-031-01</b>	Ящик кабельный на количество клемм: 40 (шт.) <i>НР (4582 руб.): 92%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3444 руб.): 65% от ФОТ</i>	5	156,8 109,76		784	549		8	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	<b>ТЕРм10-04-100-09</b>	Оборудование радиотрансляционных узлов. Аппаратура настенная (шт.) <i>НР (8515 руб.): 92%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (6400 руб.): 65% от ФОТ</i>	10	116,6 102		1166	1020		8	80
26	<b>ИЕРм08-02-396-20А</b>	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (100 м) <i>НР (53155 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (38691 руб.): 65% от ФОТ</i>	30	282,15 203,87	20 1,66	8465	6116	600 50	15,99	479,7
27	<b>ТЕРм08-02-396-01</b>	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2 (100 м) <i>НР (70860 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (51578 руб.): 65% от ФОТ</i>	12,5	1700,61 468,12	957,55 189,54	21258	5852	11969 2369	37,6	470
28	<b>ТЕРм08-02-148-01</b>	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) <i>НР (25667 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (18683 руб.): 65% от ФОТ</i>	14,5	816,48 158,1	568,09 47,28	11839	2292	8237 686	12,4	179,8
29	<b>ТЕРм08-02-399-01</b>	Провод в коробах, сечение, мм <sup>2</sup> , до: 6 (100 м) <i>НР (16901 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (12302 руб.): 65% от ФОТ</i>	30	141,43 43,82	57,26 21,53	4243	1315	1718 646	3,52	105,6
30	<b>ТЕРр56-12-06</b>	Установка: замки накладные (100 шт. приборов) <i>1 377,63 = 13 623,63 - 100 x 122,46</i> <i>НР (77 руб.): 82%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (62 руб.): 62% от ФОТ</i>	0,01	1377,63 1205,77		14	12		106,8	1,07
31	<b>ТЕРр69-02-01</b>	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм (100 отверстий) <i>НР (1122 руб.): 78%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (765 руб.): 50% от ФОТ</i>	3	73,98 61,98	12	222	186	36	5,49	16,47
32	<b>ТЕРм10-06-034-12</b>	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (коробка) <i>НР (5477 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3788 руб.): 65% от ФОТ</i>	20	80,72 25,5	43,55 4,65	1614	510	871 93	2	40
33	<b>ТЕРм10-06-015-07</b>	Включение цепей и проводов в кабельный ящик (1 провод) <i>НР (6944 руб.): 120%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4309 руб.): 70% от ФОТ</i>	50	12,75 12,75		638	638		1	50

**Раздел 2. Материалы и оборудование Заказчика**

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						1772244	1336578	347783 106221		12988,42
Накладные расходы						1150569				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						888504				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого Строительные работы						3762				20,17
Итого Монтажные работы						3807555				12968,25
Итого						3811317				12988,42
В том числе:										
Материалы						87883				
Машины и механизмы						347783				
ФОТ						1442799				
Накладные расходы						1150569				
Сметная прибыль						888504				
НДС 18%						686037				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>4497354</b>				<b>12988,42</b>