

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на монтаж лифтов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 481,175 тыс. руб.

монтажных работ _____ 31,902 тыс. руб.

оборудования _____ 375,873 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 9,514 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 941,63 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Пассажирский лифт ПП-0411-Щ (3 остановки, высота шахты 10,4 м)										
1	ФЕРм03-05-001-01	Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (лифт) НР (7934 руб.): 80% от ФОТ СП (5950 руб.): 60% от ФОТ	1	17333,3 9025,14	6133,79 891,95	17333	9025	6134 892	1047	1047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРм03-05-001-04	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг: до 400, 500 Объем: 9-3 (остановка) <i>НР (-2507 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (-1880 руб.): 60% от ФОТ</i>	-6	1019,87 472,83	347,89 49,55	-6119	-2837	-2087 -297	54,1	-324,6
3	ФЕРм03-05-001-06	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг: до 400, 500 Объем: 29-10,4 (м) <i>НР (-1339 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (-1004 руб.): 60% от ФОТ</i>	-18,6	90,02 90,02		-1674	-1674		10,3	-191,58
4	Цена ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" <i>Коб=2,29</i>	Лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг, скоростью движения кабины 1 м/с, 3 остановки, высота шахты 10,4 м, размер кабины 940x1020 мм, исполнение стандартное, модель ПП-0411-Щ Цена: [469000-(6x12400)-2250x(22,4-10,4)]:2,29 (лифт)	1	160524,02		160524				
Раздел 2. Больничный лифт ПБ-053А (3 остановки, высота шахты 10,4 м)										
5	ФЕРм03-05-004-01	Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения к кабины 0,5 м/с, грузоподъемность, кг: 500 (лифт) <i>(ТЧ отд.5 п.7 ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.)</i> <i>НР (5590 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (4192 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	12574,39 6409,22	4472,24 577,81	12574	6409	4472 578	679	679
6	ФЕРм03-05-004-06	Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, грузоподъемность, кг: 500 Объем: 6-3 (остановка) <i>(ТЧ отд.5 п.7 ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.)</i> <i>НР (-950 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (-712 руб.): 60% от ФОТ</i>	-3	711,96 390,79	93,57 5,1	-2136	-1172	-281 -15	41,4	-124,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФЕРм03-05-004-11	Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифта, грузоподъемность, кг: 500, 1000 Объем: 22,5-10,4 (м) (ТЧ отд.5 п.7 ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.) НР (-1116 руб.): 80% от ФОТ СП (-837 руб.): 60% от ФОТ	-12,1	115,28 115,28		-1395	-1395		11,9	-143,99
8 О	Цена ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" Коб=2,29	Лифт больничный грузоподъемностью 500 кг, скоростью движения кабины 0,5 м/с, 3 остановки, высота шахты 10,4 м, размер кабины 1405х2430 мм, исполнение стандартное, модель ПБ-053А Цена: [565000-20500х3-2250х(15-10,4)]:2,29 (лифт)	1	215349,34		215349				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						394456	8356	8238 1158		941,63
Накладные расходы						7611				
Сметная прибыль						5708				
Итого по смете:										
Итого Монтажные работы						31902				941,63
Итого Оборудование						375873				
Итого						407775				941,63
В том числе:										
Материалы						1989				
Машины и механизмы						8238				
ФОТ						9514				
Оборудование						375873				
Накладные расходы						7611				
Сметная прибыль						5708				
НДС 18%						73399,5				
ВСЕГО по смете						481174,5				941,63

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.