

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на монтаж системы бесперебойного питания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ \_\_\_\_\_ 51,789 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 5,928 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 480,41 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>										
Оборудование в зданиях										
1	<b>ФЕРм08-03-572-03</b>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 ЩР СБП (шт.) <i>НР (46,28 руб.): 95% от ФОТ СП (31,67 руб.): 65% от ФОТ</i>	2	293,77 23,01	29,26 1,35	587,54	46,02	58,52 2,70	2,32	4,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ФЕРМ08-01-080-01</b>	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 2 (шт.) <i>НР (206,13 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (141,04 руб.): 65% от ФОТ</i>	19 9+5+5	21,92 10,88	9,21 0,54	416,48	206,72	174,99 10,26	1,13	21,47
3	<b>ФЕРМ08-01-080-02</b>	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 6 (шт.) <i>НР (56,81 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (38,87 руб.): 65% от ФОТ</i>	5 1+1+1+1+1	34,02 10,88	18,41 1,08	170,1	54,4	92,05 5,40	1,13	5,65
4	<b>ФЕРМ08-03-573-05</b>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900х600х500 ЩАП (шт.) <i>НР (53,3 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (36,47 руб.): 65% от ФОТ</i>	2	102,15 23,51	74,84 4,54	204,3	47,02	149,68 9,08	2,37	4,74
5	<b>ФЕРМ08-03-574-01</b>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм <sup>2</sup> , до: 10 (100 жил) <i>НР (63,38 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (43,37 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,4 $(4*3+2*3+1*5+1*5+4*3)/100$	3019,41 166,66	2,31 0,14	1207,76	66,66	0,92 0,06	16,8	6,72
6	<b>ФЕРМ08-03-574-02</b>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм <sup>2</sup> , до: 16 (100 жил) <i>НР (19,63 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (13,43 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,06 $(2*3)/100$	3245,1 344,22	15,85 0,14	194,71	20,65	0,95 0,01	34,7	2,08
7	<b>ФЕРМ08-03-574-03</b>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм <sup>2</sup> , до: 35 (100 жил) <i>НР (73,18 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (50,07 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,2 $(1*5+1*5+2*5)/100$	3368,27 384,9	20,47 0,27	673,65	76,98	4,09 0,05	38,8	7,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ФЕРм08-03-574-04</b>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм <sup>2</sup> , до: 70 (100 жил) <i>НР (43,96 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (30,08 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,1 <i>(2*5)/100</i>	3487,15 462,27	28,22 0,41	348,72	46,23	2,82 0,04	46,6	4,66
Кабельные трассы										
9	<b>ФЕРм08-02-144-05</b>	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм <sup>2</sup> , до: 70 (100 шт.) <i>НР (17,29 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (11,83 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,1 <i>(5*2)/100</i>	182,01 182,01		18,2	18,2		18,9	1,89
10	<b>ФЕРм08-02-144-04</b>	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм <sup>2</sup> , до: 35 (100 шт.) <i>НР (15,65 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (10,71 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,1 <i>(5*2)/100</i>	164,67 164,67		16,47	16,47		17,1	1,71
11	<b>ФЕРм08-02-147-13</b>	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 6 (100 м кабеля) <i>НР (2926,96 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (2002,66 руб.): 65% от ФОТ</i>	6,5 <i>650/100</i>	2555,69 357,27	1438,87 116,73	16611,99	2322,26	9352,66 758,75	37,1	241,15
12	<b>ФЕРм08-02-148-04</b>	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6 (100 м кабеля) <i>НР (35,51 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (24,3 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,1 <i>10/100</i>	1584,49 277,34	1234,25 96,48	158,45	27,73	123,43 9,65	28,8	2,88
13	<b>ФЕРм08-02-147-12</b>	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 3 (100 м кабеля) <i>НР (485,15 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (331,94 руб.): 65% от ФОТ</i>	1,55 <i>(155)/100</i>	1966,95 250,38	957,02 79,09	3048,77	388,09	1483,38 122,59	26	40,3
14	<b>ФЕРм08-02-148-03</b>	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 3 (100 м кабеля) <i>НР (28,6 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (19,57 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,1 <i>(10)/100</i>	1277,87 223,42	981,55 77,6	127,79	22,34	98,16 7,76	23,2	2,32
15	<b>ФЕРм08-02-147-10</b>	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) <i>НР (1263,85 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (864,74 руб.): 65% от ФОТ</i>	6,01 <i>(605+11)/100-0,15</i>	1553,58 169,49	616,87 51,87	9337,02	1018,63	3707,39 311,74	17,6	105,78

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	<b>ФЕРм08-02-148-01</b>	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) <i>НР (22,72 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (15,55 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,15	683,51 119,41	491,2 40,07	102,53	17,91	73,68 6,01	12,4	1,86
17	<b>ФЕРм08-02-410-02</b>	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 прим ПВХ (100 м) <i>НР (25,88 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (17,71 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,15	984,79 179,73	41,34 1,89	147,72	26,96	6,2 0,28	19,1	2,87
18	<b>ФЕРм08-02-396-05</b>	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 (100 м) <i>НР (95,86 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (65,59 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,2 <i>(10+10)/100</i>	2076,9 353,82	672,75 150,68	415,38	70,76	134,55 30,14	37,6	7,52
19	<b>ФЕРм08-02-395-01</b>	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до: 200 (т) <i>НР (65,65 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (44,92 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,078 <i>(45*1,7+50*0,03)/1000</i>	1791,5 635,18	1081,76 250,74	139,74	49,54	84,38 19,56	67,5	5,27
20	<b>ФЕРм08-02-152-04</b>	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) масса, кг, до: 1,6 (100 шт.) <i>НР (79,52 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (54,41 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,3 <i>30/100</i>	1544,35 273,49	272,58 5,53	463,31	82,05	81,77 1,66	28,4	8,52
21	<b>ФЕРм08-02-152-07</b>	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса, кг, до: 0,4 (100 шт.) <i>НР (6,08 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (4,16 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,3	46,68 19,84	25,32 1,49	14	5,95	7,6 0,45	2,06	0,62
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						34404,63	4631,57	15637,22 1296,19		480,41
Накладные расходы						5631,37				
Сметная прибыль						3853,04				
<b>Итого по смете:</b>										
Электромонтажные работы на других объектах						43889,04				480,41
Итого						43889,04				480,41
В том числе:										
Материалы						14135,84				
Машины и механизмы						15637,22				
ФОТ						5927,76				
Накладные расходы						5631,37				
Сметная прибыль						3853,04				
НДС 18%						7900,03				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>51789,07</b>				<b>480,41</b>