

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на монтаж системы охранной сигнализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 94,860 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 16,736 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1472,13 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы										
Оборудование в зданиях										
1	ФЕРм11-06-001-01	Щит, масса, кг, до: 50 С2000 (шт.) НР (73,79 руб.): 80% от ФОТ СП (55,34 руб.): 60% от ФОТ	2	154,77 45,58	10,76 0,54	309,54	91,16	21,52 1,08	5,15	10,3
2	ФЕРм10-08-001-10	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч С2000-К (шт.) НР (87,21 руб.): 80% от ФОТ СП (65,41 руб.): 60% от ФОТ	1	112,65 109,01	0,25	112,65	109,01	0,25	11	11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕРМ10-08-001-09	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча С2000-КДП (шт.) <i>НР (943,92 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (707,94 руб.): 60% от ФОТ</i>	6	200,43 196,65	0,25	1202,58	1179,9	1,5	19	114
4	ФЕРМ10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый блок питания СКАТ-1200 исп 6 (шт.) <i>НР (279,22 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (209,41 руб.): 60% от ФОТ</i>	3	198,52 111,91	39,6 4,43	595,56	335,73	118,8 13,29	10,1	30,3
5	ФЕРМ10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый блок питания СКАТ-1200И7 (шт.) <i>НР (279,22 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (209,41 руб.): 60% от ФОТ</i>	3	198,52 111,91	39,6 4,43	595,56	335,73	118,8 13,29	10,1	30,3
6	ФЕРМ11-04-008-01	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5 DT1207 (шт.) <i>НР (49,02 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП (34,63 руб.): 65% от ФОТ</i>	6	9,63 8,88	0,75	57,78	53,28	4,5	1,03	6,18
7	ФЕРМ10-08-001-04	Прибор ПС на 4 луча С2000-СП1 (шт.) <i>НР (364,32 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (273,24 руб.): 60% от ФОТ</i>	4	119,07 113,85	0,57	476,28	455,4	2,28	11	44
8	ФЕРМ10-08-001-04	Прибор ПС на 4 луча С2000-СП1 исп 1 (шт.) <i>НР (273,24 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (204,93 руб.): 60% от ФОТ</i>	3	119,07 113,85	0,57	357,21	341,55	1,71	11	33
9	ФЕРМ10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей 1 С2000-ПИ (шт.) <i>НР (65,34 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (49,01 руб.): 60% от ФОТ</i>	2	44,21 40,84	0,25	88,42	81,68	0,5	4	8
10	ФЕРМ08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 МАЯК-12-КП (шт.) <i>НР (21,7 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (14,85 руб.): 65% от ФОТ</i>	2	22,11 10,88	9,21 0,54	44,22	21,76	18,42 1,08	1,13	2,26
11	ФЕРМ10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная прим Бриз исп.1 (шт.) <i>НР (188,34 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП (133,07 руб.): 65% от ФОТ</i>	6	41,53 34,12		249,18	204,72		4	24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ФЕРМ10-08-003-05	Устройства оптико-(фото)электрические прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении С2000-ИК (шт.) <i>НР (1970,18 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (1477,63 руб.): 60% от ФОТ</i>	32	80,6 76,96	0,25	2579,2	2462,72	8	8	256
13	ФЕРМ10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей 1 С2000-АР1 (шт.) <i>НР (65,34 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (49,01 руб.): 60% от ФОТ</i>	2	44,21 40,84	0,25	88,42	81,68	0,5	4	8
14	ФЕРМ10-08-002-04	Извещатели ОС автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей С2000-СМК (шт.) <i>НР (515,63 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (386,72 руб.): 60% от ФОТ</i>	67	11,38 9,62		762,46	644,54		1	67
15	ФЕРМ08-03-538-04	Выключатель путевой или конечный контактный: малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель, устанавливаемый на металлическом основании С2000-СМК Эстет (шт.) <i>НР (513,48 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (351,33 руб.): 65% от ФОТ</i>	46	27,88 11,67	6,53 0,08	1282,48	536,82	300,38 3,68	1,24	57,04
16	ФЕРМ10-08-003-02	Устройства ультразвуковые прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении С2000-СТ (шт.) <i>НР (1102,68 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (827,01 руб.): 60% от ФОТ</i>	27	53,36 51,05	0,18	1440,72	1378,35	4,86	5	135
17	ФЕРМ10-08-003-02	Устройства ультразвуковые прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении С2000-В (шт.) <i>НР (653,44 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (490,08 руб.): 60% от ФОТ</i>	16	53,36 51,05	0,18	853,76	816,8	2,88	5	80
18	ФЕРМ08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 ИО102-27 (шт.) <i>НР (21,7 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (14,85 руб.): 65% от ФОТ</i>	2	22,11 10,88	9,21 0,54	44,22	21,76	18,42 1,08	1,13	2,26

Кабельные трассы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 2,5 (100 м) <i>НР (31,18 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (21,33 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,62	637,81 52,79	2,31 0,14	395,44	32,73	1,43 0,09	5,61	3,48
20	ФЕРм08-02-147-10	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) <i>НР (2708,56 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (1853,23 руб.): 65% от ФОТ</i>	12,88 <i>(1170+25+880+33)/100-8,2</i>	1553,58 169,49	616,87 51,87	20010,11	2183,03	7945,29 668,09	17,6	226,69
21	ФЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) <i>НР (1242,34 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (850,02 руб.): 65% от ФОТ</i>	8,2 <i>(500+30*2+200+20*3)/100</i>	683,51 119,41	491,2 40,07	5604,78	979,16	4027,84 328,57	12,4	101,68
22	ФЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм ² , до: 16 (100 м) <i>НР (69,12 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (47,29 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,2	1545,19 360,4	224,91 3,38	309,04	72,08	44,98 0,68	38,3	7,66
23	ФЕРм10-06-032-01	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства (100 пар) <i>НР (45,02 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (29,26 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,36	129,95 125,06		46,78	45,02		13	4,68
24	ФЕРм08-02-409-01	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (100 м) <i>НР (1941,47 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (1328,37 руб.): 65% от ФОТ</i>	5 <i>(500)/100</i>	2561,19 223,96	581,65 184,77	12805,95	1119,8	2908,25 923,85	23,8	119
25	ФЕРм08-02-396-05	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 (100 м) <i>НР (1102,33 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (754,23 руб.): 65% от ФОТ</i>	2,3 <i>(30+200)/100</i>	2076,9 353,82	672,75 150,68	4776,87	813,79	1547,33 346,56	37,6	86,48
26	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 прим ПВХ двуст (100 м) <i>НР (34,51 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (23,61 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,2	984,79 179,73	41,34 1,89	196,96	35,95	8,27 0,38	19,1	3,82
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						55286,17	14434,15	17106,71 2301,72		1472,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					14642,3				
	Сметная прибыль					10461,22				
	Итого по смете:									
	Монтаж оборудования					21141,04				826,9
	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования					712,02				30,18
	Электромонтажные работы на других объектах					58415,57				610,37
	Прокладка и монтаж сетей связи					121,06				4,68
	Итого					80389,69				1472,13
	В том числе:									
	Материалы					23745,31				
	Машины и механизмы					17106,71				
	ФОТ					16735,87				
	Накладные расходы					14642,3				
	Сметная прибыль					10461,22				
	НДС 18%					14470,14				
	ВСЕГО по смете					94859,83				1472,13