

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на монтаж системы пожарной сигнализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ \_\_\_\_\_ 83,145 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 13,312 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1112,31 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>										
Оборудование в зданиях										
1	<b>ФЕРм11-06-001-01</b>	Щит, масса, кг, до: 50 С2000 (шт.) НР (36,9 руб.): 80% от ФОТ СП (27,67 руб.): 60% от ФОТ	1	154,77 45,58	10,76 0,54	154,77	45,58	10,76 0,54	5,15	5,15
2	<b>ФЕРм10-08-001-10</b>	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч С2000-К (шт.) НР (87,21 руб.): 80% от ФОТ СП (65,41 руб.): 60% от ФОТ	1	112,65 109,01	0,25	112,65	109,01	0,25	11	11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	<b>ФЕРМ10-08-001-09</b>	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча С2000-КДП (шт.) <i>НР (786,6 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (589,95 руб.): 60% от ФОТ</i>	5	200,43 196,65	0,25	1002,15	983,25	1,25	19	95
4	<b>ФЕРМ10-02-016-06</b>	Отдельно устанавливаемый блок питания СКАТ-1200 исп 5 (шт.) <i>НР (279,22 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (209,41 руб.): 60% от ФОТ</i>	3	198,52 111,91	39,6 4,43	595,56	335,73	118,8 13,29	10,1	30,3
5	<b>ФЕРМ10-02-016-06</b>	Отдельно устанавливаемый блок питания СКАТ-1200И7 (шт.) <i>НР (93,07 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (69,8 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	198,52 111,91	39,6 4,43	198,52	111,91	39,6 4,43	10,1	10,1
6	<b>ФЕРМ10-02-016-06</b>	Отдельно устанавливаемый блок питания СКАТ-1200И7 исп5000 (шт.) <i>НР (93,07 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (69,8 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	198,52 111,91	39,6 4,43	198,52	111,91	39,6 4,43	10,1	10,1
7	<b>ФЕРМ11-04-008-01</b>	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5 ДАккумуляторные батареи (шт.) <i>НР (40,85 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП (28,86 руб.): 65% от ФОТ</i>	5 1+2+2	9,63 8,88	0,75	48,15	44,4	3,75	1,03	5,15
8	<b>ФЕРМ10-08-001-04</b>	Прибор ПС на 4 луча С2000-СП1 (шт.) <i>НР (273,24 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (204,93 руб.): 60% от ФОТ</i>	3	119,07 113,85	0,57	357,21	341,55	1,71	11	33
9	<b>ФЕРМ10-08-001-04</b>	Прибор ПС на 4 луча С2000-СП1 исп 1 (шт.) <i>НР (364,32 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (273,24 руб.): 60% от ФОТ</i>	4	119,07 113,85	0,57	476,28	455,4	2,28	11	44
10	<b>ФЕРМ10-08-001-13</b>	Устройства промежуточные на количество лучей 1 С2000-ПИ (шт.) <i>НР (32,67 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (24,5 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	44,21 40,84	0,25	44,21	40,84	0,25	4	4
11	<b>ФЕРМ10-08-002-02</b>	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ДИП-34А (шт.) <i>НР (1000,48 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (750,36 руб.): 60% от ФОТ</i>	65	22,02 19,24	0,31	1431,3	1250,6	20,15	2	130

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	<b>ФЕРМ08-03-532-04</b>	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 3 ИПР 513-3А исп.01 (шт.) <i>НР (179,22 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (122,62 руб.): 65% от ФОТ</i>	11	138,63 17,14	2,05 0,01	1524,93	188,54	22,55 0,11	1,8	19,8
13	<b>ФЕРМ08-03-593-10</b>	Световые настенные указатели НБО-2х1 12В-02 (100 шт.) <i>НР (103,38 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (70,73 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,11	4796,34 974,14	465,16 15,12	527,6	107,16	51,17 1,66	98,2	10,8
14	<b>ФЕРМ08-01-081-01</b>	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 МАЯК-12-КП (шт.) <i>НР (195,28 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (133,61 руб.): 65% от ФОТ</i>	18	22,11 10,88	9,21 0,54	397,98	195,84	165,78 9,72	1,13	20,34
15	<b>ФЕРМ10-04-066-04</b>	Коробка кабельная соединительная или разветвительная прим Бриз исп.1 (шт.) <i>НР (94,17 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП (66,53 руб.): 65% от ФОТ</i>	3	41,53 34,12		124,59	102,36		4	12
16	<b>ФЕРМ10-08-002-06</b>	Конструкция для установки извещателя МК-1 (шт.) <i>НР (35,05 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (26,29 руб.): 60% от ФОТ</i>	13	6,46 3,37	0,97	83,98	43,81	12,61	0,35	4,55
17	<b>ФЕРМ10-08-002-06</b>	Конструкция для установки извещателя розетка для ДИП-34А (шт.) <i>НР (175,24 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (131,43 руб.): 60% от ФОТ</i>	65	6,46 3,37	0,97	419,9	219,05	63,05	0,35	22,75
18	<b>ФЕРМ10-08-001-08</b>	Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - прибор ОПС на 4 луча С2000-ИТ (шт.) <i>НР (67,2 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (50,4 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	88,06 84	0,25	88,06	84	0,25	8	8
19	<b>ФЕРМ10-08-001-03</b>	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок линейный С2000-КПБ (10 лучей) <i>НР (428,11 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (321,08 руб.): 60% от ФОТ</i>	3 5*6/10	190,46 178,38	0,31	571,38	535,14	0,93	18	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	<b>ФЕРм08-01-087-03</b>	Металлические конструкции под оборудование прим крепления извещателей в пространстве двойного пола (т) (МАТ=0 к расх.) НР (77,47 руб.): 95% от ФОТ СП (53,01 руб.): 65% от ФОТ	0,131 (0,1*19+0,54*38+0,01*38+0,76*38+0,168*250+1,9*19+0,16*4)/1000+0,00058	1121,81 598,99	522,82 23,49	146,96	78,47	68,49 3,08	62,2	8,15
21	<b>ФЕРм08-01-080-01</b>	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 2 диоды (шт.) НР (650,94 руб.): 95% от ФОТ СП (445,38 руб.): 65% от ФОТ	60 30+30	21,92 10,88	9,21 0,54	1315,2	652,8	552,6 32,40	1,13	67,8
Кабельные трассы										
22	<b>ФЕРм08-02-412-01</b>	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм <sup>2</sup> , до: 2,5 (100 м) НР (19,41 руб.): 95% от ФОТ СП (13,28 руб.): 65% от ФОТ	0,386	637,81 52,79	2,31 0,14	246,19	20,38	0,89 0,05	5,61	2,17
23	<b>ФЕРм08-02-147-10</b>	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) НР (1366,91 руб.): 95% от ФОТ СП (935,25 руб.): 65% от ФОТ	6,5 (730+15+880+45)/100-10,2	1553,58 169,49	616,87 51,87	10098,27	1101,69	4009,66 337,16	17,6	114,4
24	<b>ФЕРм08-02-148-01</b>	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) НР (1545,36 руб.): 95% от ФОТ СП (1057,35 руб.): 65% от ФОТ	10,2 (700+30*2+200+20*3)/100	683,51 119,41	491,2 40,07	6971,8	1217,98	5010,24 408,71	12,4	126,48
25	<b>ФЕРм10-06-032-01</b>	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства (100 пар) НР (61,28 руб.): 100% от ФОТ СП (39,83 руб.): 65% от ФОТ	0,49	129,95 125,06		63,68	61,28		13	6,37
26	<b>ФЕРм08-02-409-01</b>	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (100 м) НР (2718,05 руб.): 95% от ФОТ СП (1859,72 руб.): 65% от ФОТ	7 (700)/100	2561,19 223,96	581,65 184,77	17928,33	1567,72	4071,55 1293,39	23,8	166,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	<b>ФЕРм08-02-396-05</b>	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 (100 м) <i>НР (1102,33 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (754,23 руб.): 65% от ФОТ</i>	2,3 <i>(30+200)/100</i>	2076,9 353,82	672,75 150,68	4776,87	813,79	1547,33 346,56	37,6	86,48
28	<b>ФЕРм08-02-410-02</b>	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 прим ПВХ двуст (100 м) <i>НР (34,51 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (23,61 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,2	984,79 179,73	41,34 1,89	196,96	35,95	8,27 0,38	19,1	3,82
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						50102	10856,14	15823,77 2455,91		1112,31
Накладные расходы						11941,54				
Сметная прибыль						8418,3				
<b>Итого по смете:</b>										
Монтаж оборудования						12301,15				461,95
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования						403,15				17,15
Электромонтажные работы на других объектах						57592,75				626,84
Прокладка и монтаж сетей связи						164,79				6,37
Итого						70461,84				1112,31
В том числе:										
Материалы						23422,09				
Машины и механизмы						15823,77				
ФОТ						13312,05				
Накладные расходы						11941,54				
Сметная прибыль						8418,3				
НДС 18%						12683,13				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>83144,97</b>				<b>1112,31</b>