СОГЛАСОВАНО:

_____
"_____" _____ 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____" _____20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на монтаж системы вентиляции

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 67,872 тыс. руб.
строительных работ _____ 54,900 тыс. руб.
монтажных работ _____ 2,619 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 13,533 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 187,16 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата-ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуата-ция машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Вентиляция										
1	**ТЕР20-03-001-02**	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т (1 вентилятор) *(Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (906,89 руб.): 128%*0,846 от ФОТ* *СП (208,53 руб.): 83%*0,3 от ФОТ*	1	180,28 116,85	21 0,64	180,28	116,85	21 0,64	10,35	10,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**ТЕР20-06-002-01**	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (1 камера) *(Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (4758,23 руб.): 128%*0,846 от ФОТ* *СП (1094,12 руб.): 83%*0,3 от ФОТ*	1	9300,63 611,74	155,29 4,71	9300,63	611,74	155,29 4,71	50,2665	50,27
3	**СЦМ-300-9165-1**	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час (комплект)	-1	8254,65		-8254,65				
4	**ТЕР20-02-019-01**	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг изделия) *(Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (52,03 руб.): 128%*0,846 от ФОТ* *СП (11,96 руб.): 83%*0,3 от ФОТ*	0,08	1316,68 84,25	16,05	105,33	6,74	1,28	6,923	0,55
5	**ТЕР20-02-003-10**	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150?150 мм (1 решетка) *(Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (1691,57 руб.): 128%*0,846 от ФОТ* *СП (388,96 руб.): 83%*0,3 от ФОТ*	15	36,09 14,61	8,38	541,35	219,15	125,7	1,2305	18,46
6	**ТЕР20-01-001-02**	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) *(Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (433,92 руб.): 128%*0,846 от ФОТ* *СП (99,78 руб.): 83%*0,3 от ФОТ*	0,025	3123,92 2237,33	216,5 11,13	78,1	55,93	5,41 0,28	193,039	4,83
7	**СЦМ-300-9066-2**	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 1000 мм (м2)	2,5	254,51		636,28				
8	**ТЕР20-01-001-03**	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) *(Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (5716,58 руб.): 128%*0,846 от ФОТ* *СП (1314,48 руб.): 83%*0,3 от ФОТ*	0,36	2890,74 2048,46	172,91 8,78	1040,67	737,45	62,25 3,16	176,7435	63,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	**СЦМ-300-9066-2**	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 1000 мм (м2)	36	254,51		9162,36				
		Раздел 2. Электромонтажные работы								
10	**ТЕРм08-02-401-01**	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 (100 м) *НР (799,22 руб.): 95%*0,94 от ФОТ* *СП (174,52 руб.): 65%*0,3 от ФОТ*	0,153	1966,29 642,42	968,48 342,37	300,84	98,29	148,18 52,38	51,6	7,89
11	**СЦМ-501-0001-43**	Кабели силовые на напряжение 660 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил и сечением - 4х2,5 мм2 (1000 м)	0,0153	5802,26		88,77				
12	**ТЕРм08-03-526-01**	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (шт.) *НР (104,45 руб.): 95%*0,94 от ФОТ* *СП (22,81 руб.): 65%*0,3 от ФОТ*	1	65,12 19,66	1,73 0,03	65,12	19,66	1,73 0,03	1,56	1,56
13	**СЦМ-545-0171-1**	Выключатель автоматический однофазный ВА47-29 до 25А (шт)	1	19,41		19,41				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						13264,49	1865,81	520,84 61,20		157,54
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 1-2, 4-6, 8))						13688,25	2215,38	595,03 62,96		187,16
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						39740,71	13159,35	1344,77 373,99		187,16
Накладные расходы						14462,83				
Сметная прибыль						3315,16				
Итоги по смете:										
Итого Строительные работы						54899,72				177,71
Итого Монтажные работы						2618,98				9,45
Итого						57518,7				187,16
В том числе:										
Материалы						25236,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Машины и механизмы						1344,77				
ФОТ						13533,34				
Накладные расходы						14462,83				
Сметная прибыль						3315,16				
НДС 18%						10353,37				
ВСЕГО по смете						**67872,07**				**187,16**