

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на монтаж слаботочных устройств

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 634,190 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 277,324 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 260,125 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 96,993 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 802,57 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>										
1	<b>ТЕРм10-02-001-02</b>	Станция координатная типа АТСК 100-2000 У: монтаж (статив) НР (4450 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (3551 руб.): 60% от ФОТ	1	2117,85 612	200,33 22,93	2118	612	200 23	48	48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕРм10-02-001-03</b>	Станция координатная типа АТСК 100-2000 У: электрическая проверка, настройка, тренировка (статив) <i>НР (7920 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (6319 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	1130,36 1130,36		1130	1130		77	77
3	<b>ТЕРм10-04-066-07</b>	Розетка микрофонная (шт.) <i>НР (3183 руб.): 92%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2393 руб.): 65% от ФОТ</i>	35	12,08 11,29		423	395		1	35
4	<b>ТЕРм10-02-030-01</b>	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный (шт.) <i>НР (22519 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (17967 руб.): 60% от ФОТ</i>	35	98,63 91,8		3452	3213		7,2	252
5	<b>ТЕРм10-02-016-06</b>	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (шт.) <i>НР (1072 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (856 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	221,5 148,27	39,62 5,15	222	148	40 5	10,1	10,1
6	<b>ТЕРм10-06-034-12</b>	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (коробка) <i>НР (797 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (551 руб.): 65% от ФОТ</i>	3	80,72 25,5	43,55 4,65	242	77	131 14	2	6
7	<b>ТЕРм08-02-409-02</b>	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 (100 м) <i>НР (1573 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1145 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,25	1623,43 428,28	954,37 327,21	406	107	239 82	34,4	8,6
8	<b>ИЕРм08-02-396-20А</b>	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (100 м) <i>НР (8548 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (6222 руб.): 65% от ФОТ</i>	5	282,15 203,87	20 1,66	1411	1019	100 8	15,99	79,95
9	<b>ТЕРм10-06-029-04</b>	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость, до: 50х2 (шт.) <i>НР (1095 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (757 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	293,19 112,9	110,15 11,77	293	113	110 12	10	10
10	<b>ТЕРм10-06-029-03</b>	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость, до: 30х2 (шт.) <i>НР (868 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (600 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	220,71 90,32	83,25 8,9	221	90	83 9	8	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	<b>ТЕРм10-06-026-01</b>	Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до: 1 (км) <i>НР (368 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (254 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,025	5524,87 1535,44	2132,92 150,86	138	38	53 4	136	3,4
12	<b>ТЕРм10-01-055-02</b>	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной (100 м кабеля) <i>НР (23185 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (18499 руб.): 60% от ФОТ</i>	7,13	1869,29 445,94	137,78 17,9	13328	3180	982 128	37,1	264,52
<b>Раздел 2. Материалы</b>										
13	<b>СЦМ-512-1006</b>	Коробка распределительная телефонная КРТМ-10 с соединенным контактом в металлическом корпусе с плинтотом <KRONE> со специальным ключом (шт)	1	289,76		290				
14	<b>СЦМ-512-1005</b>	Коробка распределительная телефонная КРТМ-10 с размыкаемым контактом в металлическом корпусе с плинтотом <KRONE> со специальным ключом (шт)	2	326,23		652				
15	<b>"Востокспецсистема"</b>	Кабель КВП 2x2x0,52 (применит.) (м)	700	6,33		4431				
16	<b>СЦМ-504-0103</b>	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППЭп, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 50 (1000 м)	0,03	26714		801				
17	<b>СЦМ-504-0102</b>	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППЭп, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 30 (1000 м)	0,005	17534		88				
18	<b>СЦМ-504-0101</b>	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППЭп, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 20 (1000 м)	0,002	12837		26				
19	<b>СЦМ-504-0100</b>	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППЭп, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 10 (1000 м)	0,001	7092		7				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	<b>СЦМ-113-0411</b>	Трубы винилпластовые (кг)	47,41	5,8		275				
21	<b>СЦМ-500-9714-7</b>	Кабель-канал пластик с перегородкой 40x16 L=2м, код 30021 (м)	500	54,18		27090				
22	<b>СЦМ-512-0013</b>	Розетка телефонная штепсельная четырёхпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4 (шт)	35	5,03		176				
<b>Раздел 3. Оборудование</b>										
23	<b>пр-лист</b>	Мини-АТС PANASONIC КХ-ТД1232 (шт)	1	22564,1		22564				
24	<b>пр-лист</b>	Телефон аппарат PANASONIK КХ-Т2335 (применит.) (шт)	33	1230,77		40615				
25	<b>пр-лист</b>	Телефон аппарат PANASONIK КХ-Т3155 (шт)	1	1444,1		1444				
26	<b>пр-лист</b>	Аппарат факсимильный КХ-FT21 (шт)	1	3835,9		3836				
27	<b>пр-лист</b>	Источник бесперебойного питания APS BASK- UPS CS 650E (шт)	1	8717,95		8718				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						134397	10122	1938 285		802,57
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						402760	94337	6444 2656		802,57
Накладные расходы						75576				
Сметная прибыль						59113				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого Строительные работы						277324				
Итого Монтажные работы						260125				802,57
Итого						537449				802,57
В том числе:										
Материалы						301979				
Машины и механизмы						6444				
ФОТ						96993				
Накладные расходы						75576				
Сметная прибыль						59113				
НДС 18%						96740,82				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>634189,82</b>				<b>802,57</b>