

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на облицовку сайдингом, монтаж кровли и брусчатки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 78,321 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 9,331 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 55,31 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Брусчатка										
1	ТЕРр68-12-01	Разборка покрытий из брусчатки (100 м3 конструкций) НР (16,74 руб.): 104%*0,94 от ФОТ СП (10,27 руб.): 60% от ФОТ	0,001	3907,06 2944,69	962,37 19,9	3,91	2,95	0,96 0,02	282,6	0,28
2	ТЕР11-01-025-01	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (100 м2 покрытия) НР (113,09 руб.): 123%*0,846 от ФОТ СП (69,28 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,012	14303,04 1125,28	254,84 33,11	171,64	13,5	3,06 0,40	94,8	1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Облицовка сайдингом										
3	ИТЕР-09-04-016-02А	Демонтаж сайдинга (100 м2) <i>(коэффициент на демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,49; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,49) НР (1867,5 руб.): 90%*0,846 от ФОТ СП (1772,09 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	0,3622	23046 867,73	71,57 1,09	8347,26	314,29	25,92 0,39		
4	ИТЕР-09-04-016-02А	Наружная облицовка поверхности стен металлосайдингом в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (100 м2) <i>НР (2669,52 руб.): 90%*0,846 от ФОТ СП (2533,14 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	0,3622	23448,56 1239,62	102,24 2,23	8493,07	448,99	37,03 0,81		
Раздел 3. Кровля										
5	ТЕРр58-17-03	Разборка покрытий кровель из черепицы (100 м2 покрытий кровель) <i>НР (143,7 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (119,72 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,046	697,4 693,4	4	32,08	31,9	0,18	67,19	3,09
6	ТЕРр58-01-01	Разборка обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) <i>НР (24,05 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (20,04 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,032	214,87 159,48	55,39 7,1	6,88	5,11	1,77 0,23	15,16	0,49
7	ТЕРр58-12-01	Устройство обрешетки сплошной из досок (100 м2) <i>НР (70,46 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (58,7 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,046	2028,79 334,85	40,57 5,17	93,32	15,4	1,87 0,24	31,83	1,46
8	ТЕР11-01-035-04	Устройство покрытий из фанеры (100 м2 покрытия) <i>706,75 = 4 946,57 - 1,027 x 4 128,35 НР (207,01 руб.): 123%*0,846 от ФОТ СП (126,82 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	0,046	706,75 547,29	95,88 6,82	32,51	25,18	4,41 0,31	47,84	2,2
9	СЦМ-102-0264	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм (м3)	0,037	6472,49		239,48				
10	ТЕРр69-10-04	Антисептирование древесины пастами экстрактными (100 м2 обработанной поверхности) <i>НР (22,05 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП (15,04 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,046	1371,47 113,24	1,99	63,09	5,21	0,09	10,03	0,46
11	ТЕР12-01-007-07	Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивки без ее устройства (100 м2 кровли) <i>НР (279,89 руб.): 120%*0,846 от ФОТ СП (152,32 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	0,046	1732,32 763,27	55,37 5,24	79,69	35,11	2,55 0,24	63,5	2,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	СЦМ-101-2099	Черепица битумная полосная Katepal, размер 1000x317 мм (м2)	5	290,5		1452,5				
Раздел 4. Отделка ГВЛ										
13	ТЕРр63-10-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок (100 м2 облицовки) <i>НР (71,87 руб.): 77%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (49,65 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,2	88,03 83,63	4,4 2,35	17,61	16,73	0,88 0,47	7,31	1,46
14	ИТЕР-15-01-051-01А	Облицовка стен гипсокартонными (гипсоволокнистыми) листами при высоте стены до 2,5м (включительно) одним слоем ГКЛ (ГВЛ) по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля (с креплением каркаса к стене) (С623, С663), без изоляции (100 м2 стен) $6\ 279,65 = 1\ 493,63 + 0,53 \times 99,63 + 0,45 \times 22,00 + 12,68 \times 1,78 + 2,1 \times 1,60 + 0,38 \times 22,29 + 231 \times 11,50 + 84 \times 8,60 + 154 \times 1,95 + 448 \times 0,35 + 616 \times 0,10 + 1036 \times 0,07 + 30 \times 7,37 + 10 \times 21,50 + 70 \times 0,60 + 99 \times 1,68 + 1 \times 54,68 + 0,6 \times 32,84$ <i>НР (2076,15 руб.): 105%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (1092,65 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	0,2	6279,65 1493,63	97,1 5,29	1255,93	298,73	19,42 1,06	119,97	23,99
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						20288,97	1213,1	98,14 4,17		37,49
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						52792	9298,25	384,84 32,88		55,31
Накладные расходы						7562,03				
Сметная прибыль						6019,73				
Итого по смете:										
Благоустройство						46,43				0,32
Полы						1807,12				5,19
Строительные металлические конструкции						52032,12				
Крыши, кровли						908,44				5,8
Прочие ремонтно-строительные работы						188,74				0,53
Кровли						3853,76				4,54
Стеклольные, обойные и облицовочные работы						220,71				1,68
Отделочные работы						7316,44				37,25
Итого						66373,76				55,31
В том числе:										
Материалы						43108,91				
Машины и механизмы						384,84				
ФОТ						9331,13				
Накладные расходы						7562,03				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					6019,73				
	НДС 18%					11947,28				
	ВСЕГО по смете					78321,04				55,31