СОГЛАСОВАНО:

_____
"_____" _____ 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____" _____20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на облицовка здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 394,957 тыс. руб.
строительных работ _____ 368,515 тыс. руб.
монтажных работ _____ 26,442 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 25,683 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2693,96 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата-ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуата-ция машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Наружная облицовка здания										
1	**ТЕР08-07-001-02**	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) *НР (2615,17 руб.): 122% от ФОТ* *СП (1714,86 руб.): 80% от ФОТ*	5,0412 *504,12/100*	865,75 369,75	5,54	4364,42	1863,98	27,93	43,5	219,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**ТЕРр69-02-01**	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм (100 отверстий) *НР (1474,42 руб.): 78% от ФОТ* *СП (945,14 руб.): 50% от ФОТ*	35,64 *окр(324*11/100;2)*	53,68 46,12	7,56	1913,16	1643,72	269,44	5,49	195,66
3	**СЦМ-101-9104**	Дюбели распорные с гайкой (100ШТ)	35,64 *св*	521,32		18579,84				
4	**ТЕР26-01-037-01** *Применительно*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов : стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) *НР (10979,59 руб.): 100% от ФОТ* *СП (7685,71 руб.): 70% от ФОТ*	48,6 *окр(0,15*324;2)*	2102,73 189,98	76,25 6,47	102192,68	9233,03	3705,75 314,44	20,04	973,94
5	**СЦМ-101-9663-1**	Болты анкерные оцинкованные (КГ)	-97,2 *-и*2*	17,9		-1739,88				
6	**СЦЭМ-121011**	Исключить: Котлы битумные передвижные: 400 л (м-час) *НР 100% от ФОТ* *СП 70% от ФОТ*	-34,02 *-окр(и.кб;5)*	26,4	26,4	-898,13		-898,13		
7	**СЦМ-101-0079**	Исключить: Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60 (Т)	-5,832 *-окр(и.б;4)*	1897,1		-11063,89				
8	**СЦМ-101-1805**	Исключить: Гвозди строительные (Т)	-0,1895 *-окр(и.г;5)*	9457,4		-1792,18				
9	**СЦМ-102-0025**	Исключить: Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта (М3)	-2,43 *-окр(и.п;4)*	1273		-3093,39				
10	**СЦМ-104-0007**	Исключить:Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 (М3)	-47,14 *-и.т*	1518,06		-71561,35				
11	**ТЕР10-01-010-01**	Исключить:Установка элементов каркаса из: брусьев (м3 древесины в конструкции) *(Новый коэффициент ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0)* *НР (-612,11 руб.): 118% от ФОТ* *СП (-326,81 руб.): 63% от ФОТ*	-2,43 *-и.п*	185,63 185,63		-451,08	-451,08		22,5	-54,68
12	**Прайс-лист**	Теплоизоляционный материал "Термомонолит ПЖ-100" (М3) *(Цена (МАТ=3600/1,18/3,9*1,02*1,03-МАТ))*	49,6 *окр(и*(0,97+0,05);1)*	821,85		40763,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**ФЕР15-01-061-01** **Доп. вып.1** *Применительно для алюминиевого каркаса системы СИАЛ-Г-КМ и фасадных панелей "Алюком"*	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Полиэстер" с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ (100м2 поверхности облицовки) *(Переводной коэффициент Федеральных расценок к территориальным расценкам Волгоградской области без учета материалов ОЗП=0,99; ЭМ=0,93; ЗПМ=0,99; МАТ=0)* *НР (5531,21 руб.): 105% от ФОТ* *СП (2897,3 руб.): 55% от ФОТ*	3,24 *324/100*	1531,55 1409,92	121,63 3,88	4962,22	4568,14	394,08 12,57	153,3	496,69
14	**СЦМ-101-1811**	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (Т)	0,026 *окр((об.ш)*0,002/1000;3)*	124687		3241,86				
15	**СЦМ-101-9104**	Дюбели распорные с гайкой (100ШТ)	32,4 *об.дг/100*	521,32		16890,77				
17	**ФССЦ-101-4135**	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (м2) *(Новый коэффициент МАТ=0,98)*	388,8 *об.пл*	6,33		2461,1				
18	**СЦМ-541-0092**	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 250 мм (Т.ШТ)	1,296 *об.кв/1000*	4974,5		6446,95				
19	**СЦМ-206-1330**	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава (элементы крепления и профиль алюминиевый) (Т)	2,00274 *2002,74/1000*	60626		121418,12				
20	**Прайс-лист ООО "Фирма "Русь-Нова" от 01.11.2007 г.**	Добавить: Лист гладкий композиционный "Алюком" (м2) *(Цена в базе 2001 г. (МАТ=917,28/1,18/3,9*1,02*1,03-МАТ))*	456,84 *окр(141*об;2)*	209,41		95666,86				
21	**ТЕРм38-01-006-01** *Применительно*	Изготовление из композитных панелей "Алюком" фасадных кассет (1 т конструкций) *НР (3723,9 руб.): 66% от ФОТ* *СП (3385,36 руб.): 60% от ФОТ*	3 *окр(6,8*1,41*об*100/1000)*	5658,29 1490,86	3747,86 144,58	16974,87	4472,58	11243,58 433,74	161	483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	**ТЕР12-01-010-01** *Применительно*	Устройство отсечек противопожарных из листовой оцинкованной стали по периметру фасада (ширина 340 мм и 475 мм) (100 м2 покрытия) *НР (333,48 руб.): 120% от ФОТ* *СП (180,64 руб.): 65% от ФОТ*	0,2544 *25,44/100*	8906,46 947,1	29,7 2,8	2265,8	240,94	7,56 0,71	112,75	28,68
23	**СЦМ-101-0195**	Исключить: Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм (Т)	-0,001 *-от.ат*	9324,8		-9,32				
24	**СЦМ-101-0795**	Исключить: Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм (Т)	-0,0031 *-от.пк*	12362		-38,32				
25	**СЦМ-101-9104**	Добавить: Дюбели распорные с гайкой (шаг 300 мм) (100ШТ)	2,19 *окр(65,6/0,3)/100*	521,32		1141,69				
26	**ТССЦ-101-1872**	Угловая неравнополочная сталь спокойная 18сп, шириной большей полки 63-160 мм (т)	0,037 *окр(др1*100*0,17/1000;3)*	5934,52		219,58				
27	**СЦМ-101-1811**	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (Т)	0,001 *окр(др1*100*2*0,002/1000;3)*	124687		124,69				
	Раздел 2. Облицовка оконных проемов наружных									
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						348980,83	21571,31	14750,21 761,46		2342,58
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-10, 12, 11, 13-15, 17-20, 26-27, 22-25, 21))						354429,06	24807,01	16962,74 875,69		2693,96
Накладные расходы						24045,66				
Сметная прибыль						16482,2				
Итоги по смете:										
Итого Строительные работы						368515,36				2138,51
Итого Монтажные работы						26441,56				555,45
Итого						394956,92				2693,96
В том числе:										
Материалы						312659,31				
Машины и механизмы						16962,74				
ФОТ						25682,7				
Накладные расходы						24045,66				
Сметная прибыль						16482,2				
НДС 18%						*71092,25*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по смете						**394956,92**				**2693,96**

Подрядчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.