

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на площадки и проезды

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 14,323 тыс. руб.
 строительных работ _____ 12,048 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 0,090 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 0,799 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 12,18 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Проезды, площадки										
1	ТЕР27-06-007-01	Нарезка швов в асфальтобетоне (100 м шва)	0,08	6911,5 88,57	6260,47 299,43	553	7	501 24	8,5	0,68
2	ТЕРр68-12-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций)	0,00792	9650,26 2679,28	6970,98 469,96	76	21	55 4	243,35	1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщина слоя 20 см (1000 м2 покрытия) <i>18 371,50 = 214 823,50 - 204 x 963,00</i>	0,00792	18371,5 3855,94	5511,98 640,15	146	31	44 5	344,28	2,73
4	ТЕР27-06-002-18	При изменении толщины слоя на 1 см добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (1000 м2 покрытия) <i>2 277,17 = 10 251,22 - 10,2 x 781,77</i> <i>(коэффициент на толщину 26см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))</i>	0,00792	13663,02 409,26	321,06 97,74	108	3	3 1	36,54	0,29
5	Цена поставщика	Бетон тяжелый М200 (м3)	2,1	963		2022				
6	ТЕРм08-02-472-09	Демонтаж: Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 12 (100 м) <i>(коэффициент на демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)</i>	0,01	139,45 106,08	33,37 1,21	1	1		8,52	0,09
7	ТЕРм08-02-472-09	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 12 (100 м)	0,01	2091,87 265,19	83,43 3,03	21	3	1	21,3	0,21
Раздел 2. Установка бордюров										
8	ТЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях (100 м бортового камня)	0,065	3736,51 852,1	106,16 11,64	243	55	7 1	76,08	4,95
9	413-9010	Камни бортовые (м)	6,5	80,92		526				
Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы										
10	СЦП2-1-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (т)	1,6	3,59		6				
11	СЦП2-1-7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Грунт, растительная земля, перегной (т)	5,12	3,97		20				
12	СЦП2-2-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (т)	1,6	5,11		8				
13	СЦП2-2-7	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Грунт, растительная земля, перегной (т)	5,12	3,03		16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4. Перевозка мусора										
14	СЦПЗ-7-10-1	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (1 т груза)	6,72	19,29		130				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						3876	121	611 35		10,88
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						10594	606	1515 193		12,18
Накладные расходы						927				
Сметная прибыль						617				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						12048				11,88
Итого Монтажные работы						90				0,3
Итого						12138				12,18
В том числе:										
Материалы						8473				
Машины и механизмы						1515				
ФОТ						799				
Накладные расходы						927				
Сметная прибыль						617				
НДС 18%						2185				
ВСЕГО по смете						14323				12,18