

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на подпорную стенку

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 28,863 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2,083 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 20,7 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Подпорная стенка</b>										
1	<b>ТЕР01-02-031-04</b>	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 ям) <i>НР (83,33 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (49,86 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,03	2583,48 156,86	2426,62 243,04	77,5	4,71	72,79 7,29	15,2	0,46
2	<b>ТЕР09-03-002-01</b>	Монтаж стоек ограждения из труб массой до 1,0 т (1 т конструкций) <i>НР (632,06 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (635,04 руб.): 85% от ФОТ</i>	0,5043	545,83 127,42	354,75 32,99	275,26	64,26	178,9 16,64	10,47	5,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	<b>СЦМ-103-0190</b>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм (м)	16	338,97		5423,52				
4	<b>ТЕР01-02-067-01</b>	Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых (100 м2 креплений) <i>НР (609,77 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (364,89 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,2	1168,12 439,04	118,56	233,62	87,81	23,71	39,2	7,84
5	<b>ТЕР01-02-057-03</b>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) <i>НР (177,71 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (106,34 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,01	2559,36 2559,36		25,59	25,59		248	2,48
6	<b>ТЕР01-02-061-02</b>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>НР (133,88 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (80,11 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,02	964,22 964,22		19,28	19,28		97,2	1,94
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						6054,77	201,65	275,40 23,93		18
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-6))						6126,34	231,9	316,72 27,52		20,7
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						17965,28	1862,16	870,72 220,98		20,7
Накладные расходы						1636,75				
Сметная прибыль						1236,25				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого с учетом ЗУ 1.16 Отсыпка и обкатка насыпей на болотах (удаление растительно-корневого покрова, перемещение грунта в пределах болота, обкатка насыпей на болотах, контрольное бурение) 15,32%*0,9*1,05=14,48% СМР=1,1448 Поз. 1						439,96				0,53
Итого с учетом ЗУ 9.1 Стальные конструкции общественных и промышленных зданий, промышленных печей и коксохимических заводов 2,38%*0,9*1,05=2,25% СМР=1,0225 Поз. 2-3						17436,23				6,07
Итого с учетом ЗУ 1.10 Разработка и обратная засыпка грунта вручную в траншеях и котлованах с учетом креплений 99%*0,9*1,05=93,56% СМР=1,9356 Поз. 4-6						6583,79				14,1
Итого						24459,98				20,7
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы						15232,4				
Машины и механизмы						870,72				
ФОТ						2083,14				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					1636,75				
	Сметная прибыль					1236,25				
	НДС 18%					4402,8				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>28862,78</b>				<b>20,7</b>