

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на промбезопасность котла в котельной

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 19,834 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 4,059 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 346,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ФЕРм06-01-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью: 2,5 т/ч (1 т) НР (65,42 руб.): 80% от ФОТ СП (49,07 руб.): 60% от ФОТ	0,1	3364,52 722,24	1098,59 95,58	336,45	72,22	109,86 9,56	74	7,4
2	ФЕРм06-01-012-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Горелка газомазутная, масса: 0,07 т (1 т) НР (46,97 руб.): 80% от ФОТ СП (35,23 руб.): 60% от ФОТ	0,028	5979,53 1707,75	4079,52 388,8	167,43	47,82	114,23 10,89	165	4,62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕРм06-01-012-12 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Запальник запально-защитного устройства, длина: 350 мм (1 т) НР (244,33 руб.): 80% от ФОТ СП (183,25 руб.): 60% от ФОТ	0,001	311524,27 305409,42	6,66 1	311,52	305,41	0,01	33269	33,27
4	ФЕРм06-01-012-25 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью: 2,5-25 т/ч, на пылеугольном топливе (1 т) НР (362,2 руб.): 80% от ФОТ СП (271,65 руб.): 60% от ФОТ	0,112	9385,51 4040,4	1552,72 2,03	1051,18	452,52	173,9 0,23	420	47,04
5	ФЕРм06-01-25-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Горелка газомазутная, масса: 0,07 т (1 т) НР (1677,24 руб.): 80% от ФОТ СП (1257,93 руб.): 60% от ФОТ	1	5979,53 1707,75	4079,52 388,8	5979,53	1707,75	4079,52 388,80	165	165
6	ФЕРм06-01-071-03 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10	Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 58,2 МВт (50 Гкал/ч) (1 компл.) НР (851,11 руб.): 80% от ФОТ СП (638,33 руб.): 60% от ФОТ	1	3279,54 965,71	1478,85 98,18	3279,54	965,71	1478,85 98,18	89,5	89,5
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						11125,65	3551,43	5956,37 507,66		346,83
Накладные расходы						3247,27				
Сметная прибыль						2435,45				
Итого по смете:										
Монтаж оборудования						16808,37				346,83
Итого						16808,37				346,83
В том числе:										
Материалы						1617,85				
Машины и механизмы						5956,37				
ФОТ						4059,09				
Накладные расходы						3247,27				
Сметная прибыль						2435,45				
НДС 18%						3025,51				
ВСЕГО по смете						19833,88				346,83

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____

(должность, подпись, расшифровка)