

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на противопопзневные мероприятия, дренаж

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 2396,850 тыс. руб.

строительных работ _____ 2024,133 тыс. руб.

монтажных работ _____ 7,096 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 238,923 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2389,4 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Землянные работы										
1	ТЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) НР (4596,89 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (2750,8 руб.): 45% от ФОТ	0,36 0,03*1200/100	1559,25 1559,25		561,33	561,33		189	68,04
Раздел 2. Укладка труб дрена и коллектора										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания: песчаного (10 м3 основания) <i>НР (7979,49 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5811,58 руб.): 89% от ФОТ</i>	7	1240,49 82,01	30,98 3,65	8683,43	574,07	216,86 25,55	10,2	71,4
3	ТЕР23-01-001-02	Устройство основания: щебеночного (10 м3 основания) <i>НР (4706,22 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3427,6 руб.): 89% от ФОТ</i>	4,05	2549,9 82,01	45,14 5,31	10327,1	332,14	182,82 21,51	10,2	41,31
4	ФЕР27-03-001-02	Планировка горизонтальных поверхностей по основанию из щебня (1000 м2 площади основания) <i>(Понижающий коэффициент перевода цен из ФЕР в ТЕР</i> <i>Волгоградская область ОЗП=0,99; ЭМ=0,93; ЗПМ=0,99;</i> <i>МАТ=0,98)</i> <i>НР (2867,22 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2040,65 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,19	6282,38 506,99	4060,05 531,15	1193,65	96,33	771,41 100,92	63,38	12,04
5	ТЕР22-01-001-03	Укладка асбестоцементных напорных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) <i>6 451,74 = 64 273,46 - 1008 x 48,72 - 338 x 14,32 - 90 x 43,02</i> <i>НР (10940,3 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (7967,97 руб.): 89% от ФОТ</i>	0,214	6451,74 3616,18	1885,93 225,47	1380,67	773,86	403,59 48,25	400,02	85,6
6	Прайс	трубы асбестоцементные напорные диаметром 200 мм (шт)	55	432		23760				
7	Прайс	Муфты соединительные (шт)	55	12,75		701,25				
8	Прайс	Кольца резиновые (шт)	110	9,77		1074,7				
9	ТЕР09-05-006-01 (применительно)	Устройство водоприемных отверстий с пропилами (м реза) <i>НР (1575,41 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1582,86 руб.): 85% от ФОТ</i>	57	8,26 3	0,27	470,82	171	15,39	0,34	19,38
10	ТЕР22-01-011-11	Укладка стальных канализационных труб : 530 мм (1 км трубопровода) <i>44 562,73 = 816 918,88 - 1004 x 768,06 - 0,09 x 13 599,00</i> <i>НР (20353,41 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (14823,68 руб.): 89% от ФОТ</i>	0,111	44562,73 9924,6	29932,06 3854,35	4946,46	1101,63	3322,46 427,83	973	108
11	Прайс	труба стальная 530x8 (п.м.)	111,4	418,34		46603,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР22-02-002-11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 530 мм (1 км трубопровода) <i>НР (7730,37 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5630,14 руб.): 89% от ФОТ</i>	0,111	114358,17 2772,45	19468,2 2460,92	12693,76	307,74	2160,97 273,16	303	33,63
13	ТЕР01-02-044-01	Обсыпка линейных дрен щебнем фракции 20-40 (100 м3) <i>НР (9317,76 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5575,79 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,495	22542,39 2298,58	10,48	11158,48	1137,8	5,19	281	139,1
14	ТЕР01-02-044-01	Обсыпка линейных дрен щебнем фракции 5-20 (100 м3) <i>НР (16941,33 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (10137,76 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,9	22542,39 2298,58	10,48	20288,15	2068,72	9,43	281	252,9
15	ТЕР01-02-033-01	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком (10 м3) <i>НР (47171,73 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (28227,76 руб.): 45% от ФОТ</i>	54	1286,96 95,08	68,78 11,59	69495,84	5134,32	3714,12 625,86	13,43	725,22
Раздел 3. Устройство смотровых и дренажных колодцев										
16	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под плиты днища канализационных колодцев: щебеночного (м3 основания) <i>НР (948,14 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (661,42 руб.): 80% от ФОТ</i>	7,6	210,76 7,74	15,43 2,25	1601,78	58,82	117,27 17,10	0,99	7,52
17	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>НР (480,67 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (316,55 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,032	51904,31 1252,07	1277,25 145,22	1660,94	40,07	40,87 4,65	163,03	5,22
18	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий асфальто-бетонной смеси: толщиной 3 см (100 м2 покрытия) <i>(Понижающий коэффициент перевода цен из ФЕР в ТЕР Волгоградская область ОЗП=0,99; ЭМ=0,93; ЗПМ=0,99; МАТ=0,98)</i> <i>НР (811,69 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (577,7 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,4	3493,49 139,06	53,43 0,56	1397,4	55,62	21,37 0,22	15,12	6,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ФЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять: к расценке 27-07-001-1 (100 м2 покрытия) <i>(Понижающий коэффициент перевода цен из ФЕР в ТЕР Волгоградская область ОЗП=0,99; ЭМ=0,93; ЗПМ=0,99; МАТ=0,98; Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-248,13 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП (-176,6 руб.): 95% от ФОТ</i>	-0,4	1138,29 42,67	15,62	-455,32	-17,07	-6,25	4,64	-1,86
20	ТЕР23-03-001-06	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев) <i>9 287,69 = 19 056,99 - 3,1 x 774,89 - 0,19 x 396,68 - 2,06 x 1 477,90 - 6,88 x 617,34 НР (24553,55 руб.): 130%*0,94 от ФОТ СП (17882,7 руб.): 89% от ФОТ</i>	1,585	9287,69 997,7	1882,92 166,39	14720,99	1581,35	2984,43 263,73	111,6	176,89
21	Прайс	Кольцо стеновое КС 15.9 (шт)	22 12+10	522,63		11497,86				
22	Прайс	Кольцо стеновое КС 15.6 (шт)	1	322,02		322,02				
23	Прайс	Кольцо стеновое КС 10.9 (шт)	1	320,98		320,98				
24	Прайс	Кольцо стеновое КС 10.3 (шт)	1	226,33		226,33				
25	Прайс	Плита перекрытия 1ПП15 (шт)	8	593,62		4748,96				
26	Прайс	Плита перекрытия ПП 10-2 (шт)	2	332,3		664,6				
27	Прайс	Кольцо опорное КО6 (шт)	8	60,68		485,44				
28	Прайс	Плита днища ПН15 (шт)	8	636,83		5094,64				
29	Прайс	Плита днища ПН10 (шт)	1	332,3		332,3				
30	Прайс	Плита ПД 2-6 (шт)	1	1045		1045				
31	Прайс	Люк чугунный тип "Л" (шт)	8	610,3		4882,4				
32	Прайс	Люк чугунный тип "Т" (шт)	1	662,62		662,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕРм38-01-006-08 <i>Изм. вып.2</i>	Изготовление м/к ходовых скоб (1 т конструкций) <i>5 878,14 = 3 187,86 + 1,06 x 2 538,00</i> <i>НР (535,96 руб.): 66%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	0,065	5878,14 1203,8	1803,28 16,61	382,08	78,25	117,21 1,08	130	8,45
34	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (931,99 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (771,15 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,315	186,16 76,83	5,88 0,1	244,8	101,03	7,73 0,13	7,43	9,77
35	ТЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (3290,26 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2295,26 руб.): 80% от ФОТ</i>	1,315	5146,02 168,84	145,44 31,51	6767,02	222,02	191,25 41,44	20,1	26,43
36	ТЕР46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах ж/б колец толщиной 100 мм отверстий площадью до: 500 см2 (100 отверстий) <i>НР (2845,46 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1926,33 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,18	3111,79 1036,7	2075,09 367,15	560,12	186,61	373,51 66,09	110,64	19,92
37	ТЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках: железобетонных площадью до 0,1 м2 (м3 заделки) <i>НР (2032,37 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1375,88 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,3	2163,09 601,62	34,43	648,93	180,49	10,33	75,58	22,67
Раздел 4. Наклонный дренаж										
38	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>12 781,84 = 2 281,84 + 100 x 105,00</i> <i>(Понижающий коэффициент перевода цен из ФЕР в ТЕР</i> <i>Волгоградская область ОЗП=0,99; ЭМ=0,93; ЗПМ=0,99;</i> <i>МАТ=0,98)</i> <i>НР (3930,81 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2797,63 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,9	12420,28 124,66	1993,66 175,81	11178,25	112,19	1794,29 158,23	15,72	14,15
39	ТЕР01-02-043-02	Устройство наклонного дренажа из щебня фракции 5-20 (100 м2 мощения) <i>НР (13000,15 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (7779,35 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,9	8099,42 1763,84	6,67	7289,48	1587,46	6	212	190,8
40	ТЕР01-02-043-02	Устройство наклонного дренажа из щебня фракции 20-40 (100 м2 мощения) <i>НР (13000,15 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (7779,35 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,9	8099,42 1763,84	6,67	7289,48	1587,46	6	212	190,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 5. Установка грунтового репера Rp 1										
41	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3 основания) <i>НР (49,95 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (34,85 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,4	210,76 7,74	15,43 2,25	84,3	3,1	6,17 0,90	0,99	0,4
42	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>НР (29,99 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (19,75 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,002	51904,31 1252,07	1277,25 145,22	103,81	2,5	2,55 0,29	163,03	0,33
43	ТЕР06-01-005-01	Устройство бетонного массива (100 м3 бетона и железобетона в деле) <i>НР (89,31 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (58,82 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,002	60257,64 3671,45	3456,95 482,81	120,52	7,34	6,91 0,97	441,28	0,88
44	ТЕРм38-01-003-04 <i>Изм. вып.2</i>	Изготовление м/к репера (1 т конструкций) $4\ 333,20 = 1\ 713,98 + 1,032 \times 2\ 538,00$ <i>НР (327,67 руб.): 66%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	0,042	4333,2 1137,6	336,09 17,09	181,99	47,78	14,12 0,72	120	5,04
45	ТЕР09-03-002-01	Монтаж м/к репера (т конструкций) <i>НР (46,99 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (47,21 руб.): 85% от ФОТ</i>	0,042	417,19 94,65	277,49 26,78	17,52	3,98	11,65 1,12	10,47	0,44
46	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (7,1 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5,87 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,01	186,16 76,83	5,88 0,1	1,86	0,77	0,06	7,43	0,07
47	ТЕР22-02-003-03	Нанесение усиленной битумной изоляции стальной трубы (1 км трубопровода) <i>НР (64,14 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (46,72 руб.): 89% от ФОТ</i>	0,002	27555,41 2083,5	1181,47 327,4	55,11	4,17	2,36 0,65	225	0,45
48	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>НР (10,23 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (8,46 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,01	610,54 111,3	11,76 0,2	6,11	1,11	0,12	10,62	0,11
49	ТЕР46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах ж/б колец толщиной 100 мм отверстий площадью до: 500 см2 (100 отверстий) <i>НР (2845,46 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1926,33 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,18	3111,79 1036,7	2075,09 367,15	560,12	186,61	373,51 66,09	110,64	19,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках: железобетонных площадью до 0,1 м2 (м3 заделки) НР (2032,37 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП (1375,88 руб.): 70% от ФОТ	0,3	2163,09 601,62	34,43	648,93	180,49	10,33	75,58	22,67
Раздел 6. Устройство наблюдательных скважин Скв №3, Скв№4										
51	ТЕР04-01-021-02	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-ЗУК и УГБ-4УК глубиной до 50 м в грунтах группы: 3 (100 м бурения скважины) НР (2808,47 руб.): 112%*0,94 от ФОТ СП (1360,49 руб.): 51% от ФОТ	0,163	5850,2 1088,24	4111,47 414,58	953,58	177,38	670,17 67,58	117,52	19,16
52	ТЕР04-04-003-01	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: гравия (10 м3 засыпаемого материала) НР (65,93 руб.): 112%*0,94 от ФОТ СП (31,94 руб.): 51% от ФОТ	0,006	2697,31 957,6		16,18	5,75		114	0,68
53	ТЕР04-04-003-02	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: песка (10 м3 засыпаемого материала) НР (658,78 руб.): 112%*0,94 от ФОТ СП (319,13 руб.): 51% от ФОТ	0,06	2988,61 957,6		179,32	57,46		114	6,84
54	ТЕР04-02-005-08	Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения глубина скважины до 50 м группа грунтов по устойчивости: 2 (10 м труб, обжатых грунтами) НР (2864,88 руб.): 112%*0,94 от ФОТ СП (1387,81 руб.): 51% от ФОТ	1,63	484,72 115,75	368,97 37,55	790,09	188,67	601,42 61,21	12,5	20,38
55	ТЕРм38-01-003-04 Изм. вып.2	Изготовление м/к стальных труб (1 т конструкций) НР (858,16 руб.): 66%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,11	1713,98 1137,6	336,09 17,09	188,54	125,14	36,97 1,88	120	13,2
56	ТЕРpp07-01-020-01	Перфорация труб (10 отверстий) НР (767,95 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	20	3,73 3,41	0,32	74,6	68,2	6,4	0,29	5,8
57	ТЕР04-02-003-02	Спуск стальных труб оцинкованных (10 м) $1\ 307,76 = 813,24 + 15,6 \times 31,70$ НР (1679,73 руб.): 112%*0,94 от ФОТ СП (813,7 руб.): 51% от ФОТ	1,56	1307,76 52,97	756,18 40,95	2040,11	82,63	1179,64 63,88	5,72	8,92
58	ТЕРpp19-01-014-02(применительно)	Обмотка проволокой (15 пружин) НР (4682,01 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	15	33,73 27,72		505,95	415,8		2	30

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ТЕР06-01-005-01	Устройство бетонного массива (100 м3 бетона и железобетона в деле) <i>НР (58,05 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (38,23 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,0013	60257,64 3671,45	3456,95 482,81	78,33	4,77	4,49 0,63	441,28	0,57
60	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2;</i> <i>МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>НР (10,23 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (8,46 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,01	610,54 111,3	11,76 0,2	6,11	1,11	0,12	10,62	0,11
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						303520,9	19598	19393,24 2341,67		2389,4
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						1671531,36	213422,22	108214,27 25500,81		2389,4
Накладные расходы						220250,65				
Сметная прибыль						139446,95				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						2024132,79				2362,71
Итого Монтажные работы						7096,17				26,69
Итого						2031228,96				2389,4
В том числе:										
Материалы						1349894,87				
Машины и механизмы						108214,27				
ФОТ						238923,03				
Накладные расходы						220250,65				
Сметная прибыль						139446,95				
НДС 18%						365621,21				
ВСЕГО по смете						2396850,17				2389,4