

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт бункера

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 363,262 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 41,691 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1057,91 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжек) НР (4551 руб.): 68% от ФОТ СП (3011 руб.): 45% от ФОТ	5,72	1791,89 280,91	211,6 25,23	10250	1607	1210 144	27,22	155,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) (100 м2 стяжек) <i>(Коэффициент на толщину стяжки 30мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))</i> <i>НР (318 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП (211 руб.): 45% от ФОТ</i>	5,72	992,4 15,45	45 5,7	5677	88	257 33	1,5	8,58
3	ТЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (1 м3) <i>НР (815 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП (539 руб.): 45% от ФОТ</i>	1,2	1455,04 300,38	42,13 2,4	1746	360	51 3	26,82	32,18
4	ТЕРр58-07-02	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (100 м2 покрытий) <i>НР (6308 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП (4174 руб.): 45% от ФОТ</i>	5,6	5405,99 498,83	75,28 3,17	30274	2793	422 18	43,04	241,02
5	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытий кровель) <i>НР (2258 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП (1494 руб.): 45% от ФОТ</i>	5,6	181,64 179,67	1,97	1017	1006	11	17,41	97,5
6	ТЕРр53-23-01	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича (м карниза) <i>НР (6144 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП (4066 руб.): 45% от ФОТ</i>	70	109,5 38,95	1,21 0,15	7665	2727	85 11	3,45	241,5
7	ТЕРр58-19-03	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (100 м покрытий) <i>НР (2316 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП (1533 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,94	8436,89 1094,4	15,46 2,94	7931	1029	15 3	101,24	95,17
8	ТЕРр56-20-02	Ремонт ворот (100 м2 полотна) <i>НР (1472 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП (974 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,27	4902,38 2429,51	53,86	1324	656	15	212,37	57,34
9	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонной отмостки (1 м3) <i>НР (2933 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП (1941 руб.): 45% от ФОТ</i>	9,6	432,05 107,34	324,71 28,82	4148	1030	3118 277	8,93	85,73
10	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных (1 м3 подстилающего слоя) <i>НР (1236 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП (818 руб.): 45% от ФОТ</i>	11,8	702,24 40,63	0,31	8286	479	4	3,66	43,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						78318	11775	5188 489		1057,91
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						260740	39933	18336 1758		1057,91
Накладные расходы						28349				
Сметная прибыль						18760				
Итого по смете:										
Кровли						62699				164,28
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						25677				117,91
Крыши, кровли						147514				433,69
Стены						35505				241,5
Проемы						6815				57,34
Полы						29639				43,19
Итого						307849				1057,91
В том числе:										
Материалы						202471				
Машины и механизмы						18336				
ФОТ						41691				
Накладные расходы						28349				
Сметная прибыль						18760				
НДС 18%						55413				
ВСЕГО по смете						363262				1057,91