

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт кабинетов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 27,211 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 18,678 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 4,382 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3,579 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 284,79 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Проемы</b>										
1	ТЕРр53-21-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной (100 м) НР (28 руб.): 86% от ФОТ СП (23 руб.): 70% от ФОТ	0,063	3334,13 358,96	1861,23 165,45	210	23	117 10	27,74	1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕРр56-12-11</b>	Установка оконных приборов: ручки (100 шт. приборов) <i>НР (14 руб.): 82% от ФОТ</i> <i>СП (11 руб.): 62% от ФОТ</i>	0,06	1644,7 277,73		99	17		24,6	1,48
3	<b>ТЕРр56-12-13</b>	Установка оконных приборов: фрамужные приборы (100 шт. приборов) <i>НР (119 руб.): 82% от ФОТ</i> <i>СП (90 руб.): 62% от ФОТ</i>	0,12	4457,63 1205,77		535	145		106,8	12,82
<b>Раздел 2. Полы: линолеум полукоммерческий</b>										
4	<b>ТЕРр57-03-01</b>	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтусов) <i>НР (6 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (5 руб.): 68% от ФОТ</i>	0,17	38,91 38,91		7	7		3,77	0,64
5	<b>ТЕРр57-02-01</b>	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытий) <i>НР (15 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (13 руб.): 68% от ФОТ</i>	0,16	120,4 117,54	2,86 1,53	19	19		11,39	1,82
6	<b>ТЕР11-01-036-04</b>	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия) <i>494,39 = 7 721,09 - 102 x 70,85</i> <i>(МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (72 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (41 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	0,16	564,82 397,69	92,78 5	90	64	15 1	36,1215	5,78
7	<b>ЕКТЦ №42, стр. 127</b>	Линолеум полукоммерческий (279,66:4,67x1,07=64,08) (м2) <i>(МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	16,32 <i>лин.р</i>	64,08		1046				
8	<b>ТЕР11-01-040-01</b>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных (100 м плинтусов) <i>(МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (25 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	0,17	764,17 133,78	3,74	130	23	1	10,3385	1,76
9	<b>ТЕР09-03-050-01</b>	Монтаж порожков (100 м плинтуса) <i>256,74 = 436,61 + 9,3 x (1,78 - 21,12)</i> <i>(МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (2 руб.): 90%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	0,01	285,76 181,21	26,91	3	2		14,72	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	<b>СЦМ-201-9009-29</b>	Профили угловые металлические (прим.) порожки (м) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 пор*100	9,94		10				
<b>Раздел 3. Полы: деревянные</b>										
11	<b>ТЕРр57-02-09</b>	Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2 покрытий) НР (55 руб.): 80% от ФОТ СП (47 руб.): 68% от ФОТ	0,17	414,18 395,26	18,92 10,11	70	67	3 2	38,3	6,51
12	<b>ТЕРр57-01-02</b>	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) НР (10 руб.): 80% от ФОТ СП (9 руб.): 68% от ФОТ	0,17	79,15 79,15		13	13		7,67	1,3
<b>Раздел 4. Полы: стяжка цементная толщ. 100 мм</b>										
13	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (93 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (54 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,17	1888,08 478	42,18 18,65	321	81	7 3	45,4365	7,72
14	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к 11-01- 011-1 (80 мм) (100 м2 стяжки) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (27 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	2,72 стяж0*16	348,25 6,05	7,63 3,09	947	16	21 8	0,575	1,56
<b>Раздел 5. Двери</b>										
15	<b>ТЕРр56-09-01</b>	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт. коробок) 2 215,87 = 2 436,32 - 7,93 x 27,80 НР (16 руб.): 82% от ФОТ СП (12 руб.): 62% от ФОТ	0,01	2215,87 1902,37	313,5 43,83	22	19	3	179,3	1,79

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	<b>ТЕР10-01-039-01</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) $3\ 604,94 = 5\ 725,08 - 0,016 \times 2\ 266,08 - 0,0236 \times 915,19 - 108 \times 14,81 - 89 \times 5,20$ (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (32 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (16 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,018	4214,36 1459,45	2095,26 222,43	76	26	38 4	119,922	2,16
17	<b>ИП Руденко Б. В.</b>	Дверь ДГ 2109 алтайская сосна (5940:1,18:8,3x1,07=648,95) (шт) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	648,95		649				
18	<b>СЦМ-101-0889</b>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (комплект) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	89,68		90				
19	<b>СЦМ-101-1920</b>	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,6375 (2.1*2+0.9)/8	87,84		56				
20	<b>СЦМ-101-0950</b>	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом (шт) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,01 0.01*две0	81,63		1				
21	<b>ТЕР10-01-060-01</b>	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) $97,04 = 556,24 - 112 \times 4,10$ (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,051 (2.1*2+0.9)/100	110,72 97,21	4,99	6	5	8,993	0,46	
22	<b>ИП Руденко Б. В.</b>	Наличник алтайский (1000:1,18:4,07x1,07=222,80) (комплект) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	222,8		223				
<b>Раздел 6. Отделка МДФ</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	<b>ТЕР15-01-050-01</b>	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке (100 м2 облицовки) 1 792,50 = 2 074,67 + 14,59 x (1,78 - 21,12) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (116 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (58 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,175	1910,2 701,88	130,74 1,61	334	123	23	57,6725	10,09
24	<b>СЦМ-101-1862</b>	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной (1000 м2) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,01775 ОКР(мдф.р/1000;5)	124201,64		2205				
25	<b>ТЕР20-02-002-01</b>	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (1 решетка) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (14 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1	34,82 19,93	9,6	35	20	10	1,679	1,68
26	<b>ООО "Свиф-розница"</b>	Решетка "гамма" (306:1,18:1,62x1,07=171,28) (шт) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	171,28		171				
27	<b>ТЕР11-01-040-01</b>	Устройство уголков пластиковых (100 м плинтусов) 303,59 = 745,97 - 101 x 4,38 (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,066	321,79 133,78	3,74	21	9		10,3385	0,68
28	<b>ИП Шихов Г. В.</b>	Уголок (65:2,5:1,18:1,62x1,07=14,55) (м) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	6,666	14,55		97				
<b>Раздел 7. Отделка ГВЛ</b>										
29	<b>ТЕР15-02-024-03</b>	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (100 м2 отделяваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (8 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,0078	8848,65 2309,57	105,96 32,4	69	18	1	199,272	1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	<b>ТЕР10-04-010-03</b>	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией (заделка проема) (100 м2 перегородок за вычетом проемов) 23 881,99 = 23 949,68 + 3,5 x (1,78 - 21,12) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (59 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (30 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,016	24386,82 3495,56	244,43 13,49	390	56	4	290,812	4,65
32	<b>ТЕР10-04-012-03</b>	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий (100 шт. проемов) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,01	5710,66 1078,11	184,2	57	11	2	86,595	0,87
<b>Раздел 8. Штукатурные работы</b>										
33	<b>ТЕР46-02-009-02</b>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, откосов (100 м2) НР (29 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,1218	235,5 235,5		29	29		22,82	2,78
34	<b>ТЕРр61-07-01</b>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (78 руб.): 79% от ФОТ СП (50 руб.): 50% от ФОТ	0,0218	7435 4546,92	25,52 13,63	162	99	1	383,06	8,35
36	<b>ТЕРр61-02-09</b>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтируемой поверхности) НР (293 руб.): 79% от ФОТ СП (186 руб.): 50% от ФОТ	0,2	3290,28 1842,78	14,74 7,87	658	369	3 2	157,1	31,42
37	<b>ТЕР15-02-019-03</b> прим.	Сплошное выравнивание поверхностей - шпателька стен (под обои) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (274 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (136 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,385	1128,82 726,23	38,71 26,55	435	280	15 10	59,6735	22,97
<b>Раздел 9. Малярные работы</b>										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	<b>ТЕРр62-41-01</b>	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2) НР (66 руб.): 80% от ФОТ СП (42 руб.): 50% от ФОТ	0,385	214,66 214,66		83	83		20,8	8,01
39	<b>ТЕР15-04-006-03</b>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (43 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,47	98,44 96,04	1,53 0,15	46	45	1	7,5325	3,54
40	<b>СЦМ-101-9732-006</b>	Грунтовка Р-PRIMER (т) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0061 грун.р	21500		131				
42	<b>ТЕР15-04-025-10</b>	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,016	1395,2 471,36	5,26 0,15	22	8		39,215	0,63
43	<b>ТЕР15-04-025-08</b>	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке ОТКОСОВ (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,0218	2175,61 705,11	13,98 0,15	47	15		58,6615	1,28
44	<b>ТЕРр62-07-06</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных бетонных подоконников за два раза с расчисткой старой краски (со шпатлевкой) (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ	0,0084	2258,04 865,89	8,18 1,18	19	7		75,69	0,64
45	<b>ТЕР13-06-003-01</b>	Очистка поверхности металлических переплетов щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (85 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (62 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	9	11,68 11,68		105	105		1,035	9,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	<b>ТЕРр62-36-04</b> к=1,2 ТЧ	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: поверхностей площадью до 5 м2 за 2 раза (100 м2) НР (79 руб.): 80% от ФОТ СП (50 руб.): 50% от ФОТ	0,108 0.09*1.2	1272,76 914,94	1	137	99		78	8,42
47	<b>ТЕРр62-33-02</b>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2) НР (25 руб.): 80% от ФОТ СП (16 руб.): 50% от ФОТ	0,04	1358,06 764,24	1	54	31		65,94	2,64
<b>Раздел 10. Обойные работы</b>										
48	<b>ТЕРр63-05-01</b>	Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2 очищаемой поверхности) НР (6 руб.): 77% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ	0,072	107,33 107,33		8	8		10,4	0,75
49	<b>ТЕР15-06-001-02</b>	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) 1 862,47 = 1 914,14 - 0,0071 x 7 277,18 (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (236 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (117 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,385	1947,43 648,99	1,53 0,15	750	250	1	53,9925	20,79
<b>Раздел 11. Подвесной потолок ARMSTRONG</b>										
50	<b>ИЕР15-01-053-1А</b>	Устройство потолков: растровых типа ARMSTRONG (100 м2 потолка) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (237 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (117 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,17	6176,46 1468,98	67,59 5,29	1050	250	11 1	117,99	20,06
51	<b>СЦМ-101-9131-007</b>	Панели потолочные 595х595 мм (шт) (МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	45,11 48,11-3	54		2436				
<b>Раздел 12. Стеклольные работы</b>										
52	<b>ТЕРр63-02-03</b>	Смена стекол на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 (100 м2 остекления) НР (34 руб.): 77% от ФОТ СП (22 руб.): 50% от ФОТ	0,034	7123,35 1281,5	30,41 2,94	242	44	1	105,3	3,58
<b>Раздел 13. Электромонтажные работы</b>										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	<b>ТЕРп67-04-05</b>	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп (100 шт.) <i>НР (5 руб.): 85% от ФОТ</i> <i>СП (4 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,03	191,57 189,81	1,76 0,94	6	6		17,89	0,54
54	<b>ТЕРп67-04-01</b>	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки (100 шт.) <i>НР (2 руб.): 85% от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,03	60,27 60,27		2	2		5,84	0,18
55	<b>ТЕРм08-02-401-01</b>	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм <sup>2</sup> (100 м) <i>(0.6 При производстве работ на высоте выше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05)</i> <i>НР (319 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (218 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,33	1998,41 674,54	968,48 342,37	659	223	320 113	54,18	17,88
56	<b>СЦМ-500-9031-1</b>	Скобы К142 (10 шт)	5,445 <i>к1.p1</i>	9		49				
57	<b>СЦМ-500-9061-1</b>	Втулки изолирующие, тип В17УХЛ2 (шт)	8,052 <i>к1.p2</i>	0,1		1				
58	<b>СЦМ-501-0001-20</b>	Кабели силовые на напряжение 660 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил и сечением - 3х1,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,018	3233,87		58				
59	<b>СЦМ-501-0001-22</b>	Кабели силовые на напряжение 660 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил и сечением - 3х2,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,015	4649,78		70				
60	<b>ТЕРм08-03-594-17</b>	Светильники с люминесцентными лампами, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 (100 шт.) <i>(0.6 При производстве работ на высоте выше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05)</i> <i>НР (87 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (60 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,03	5046,34 2262,71	2440,59 805,59	151	68	73 24	172,2	5,17
61	<b>СЦМ-546-0601-54</b>	Светильники встраиваемые, тип NC 240С 4-18 (растровый 595,605) (шт)	3	420,05		1260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	<b>ТЕР08-03-591-05</b>	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) <i>НР (410 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (281 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	449,9 430,99	11,77 0,64	450	431	12 1	32,8	32,8
63	<b>СЦМ-545-1201-34</b>	Выключатель для скрытой установки С 56-040 Елена двухклавишный. (шт)	1	18,4		18				
64	<b>ТЕР08-03-591-09</b>	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) <i>НР (14 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (10 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,03	588,64 500,63	11,77 0,64	18	15		38,1	1,14
65	<b>СЦМ-549-4053-55</b>	Розетка с заземляющим контактом для скрытой установки РС 16-751 Елена 2 мест. (шт)	3	25,55		77				
66	<b>ИЕР08-02-396-20А</b>	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (100 м) <i>НР (11 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (8 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,06	282,15 203,87	20 1,66	17	12	1	15,99	0,96
67	<b>СЦМ-500-9714-4</b>	Кабель-канал пластик без перегородки 20x12,5 L=2м, код 30008 (м)	6,102 <i>каб.р</i>	18,74		114				
<b>Раздел 14. Устройство и разборка лесов</b>										
68	<b>ТЕР08-07-002-01</b>	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (100 м2 горизонтальной проекции) <i>(МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (172 руб.): 122%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (107 руб.): 80%*0.85 от ФОТ</i>	0,17	1835 923,55	22,41	312	157	4	80,73	13,72
<b>Раздел 15. Погрузка и вывоз строительного мусора</b>										
69	<b>СЦП2-1-30</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (т)	2,45872	3,59		9				
70	<b>СЦП3-7-15-1</b>	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров: расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (1 т груза)	2,45872	27,19		67				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						17754	3400	688 179		284,79
Накладные расходы						3290				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						2016				
<b>Итоги по смете:</b>										
Итоги по Строительным работам										
Стены (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 1						210	23	117 10		1,75
Накладные расходы 86% ФОТ (от 33)						28				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 33)						23				
Итого с накладными и см. прибылью						261				1,75
Проемы (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 2-3, 15						656	181	3		16,09
Накладные расходы 82% ФОТ (от 181)						148				
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 181)						112				
Итого с накладными и см. прибылью						916				16,09
Полы (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 4-5, 11-12						109	106	3 2		10,27
Накладные расходы 80% ФОТ (от 108)						86				
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 108)						73				
Итого с накладными и см. прибылью						268				10,27
Полы:										
Итого Поз. 6-8, 13-14, 27-28						2652	193	44 12		17,5
Накладные расходы 123%*0.9 ФОТ (от 205)						227				
Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 205)						131				
Итого с накладными и см. прибылью						3010				17,5
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 9-10						13	2			0,15
Накладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 2)						2				
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 2)						1				
Итого с накладными и см. прибылью						16				0,15
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 16-22, 31-32						1548	98	44 4		8,14
Накладные расходы 118%*0.9 ФОТ (от 102)						108				
Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 102)						55				
Итого с накладными и см. прибылью						1711				8,14
Отделочные работы:										
Итого Поз. 23-24, 29, 37, 39-43, 49-51						7525	989	52 11		80,91
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 1 000)						945				
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 1 000)						468				
Итого с накладными и см. прибылью						8938				80,91

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):										
Итого Поз. 25-26						206	20	10		1,68
Накладные расходы 128%*0.9 ФОТ (от 20)						23				
Сметная прибыль 83%*0.85 ФОТ (от 20)						14				
Итого с накладными и см. прибылью						243				1,68
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):										
Итого Поз. 33						29	29			2,78
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 29)						29				
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 29)						17				
Итого с накладными и см. прибылью						75				2,78
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 34, 36						820	468	4 2		39,77
Накладные расходы 79% ФОТ (от 470)						371				
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 470)						235				
Итого с накладными и см. прибылью						1426				39,77
Малярные работы (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 38, 44, 46-47						293	220			19,71
Накладные расходы 80% ФОТ (от 220)						176				
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 220)						110				
Итого с накладными и см. прибылью						579				19,71
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:										
Итого Поз. 45						105	105			9,32
Накладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 105)						85				
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 105)						62				
Итого с накладными и см. прибылью						252				9,32
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 48, 52						250	52	1		4,33
Накладные расходы 77% ФОТ (от 52)						40				
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 52)						26				
Итого с накладными и см. прибылью						316				4,33
Конструкции из кирпича и блоков:										
Итого Поз. 68						312	157	4		13,72
Накладные расходы 122%*0.9 ФОТ (от 157)						172				
Сметная прибыль 80%*0.85 ФОТ (от 157)						107				
Итого с накладными и см. прибылью						591				13,72
Перевозка автотранспортом:										
Итого Поз. 69-70						76				
Итого						18678				226,12
Итоги по Монтажным работам										
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого Поз. 53-54					8	8			0,72
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 8)					7				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 8)					5				
	Итого с накладными и см. прибылью					20				0,72
	Электромонтажные работы на других объектах:									
	Итого Поз. 55-67					2942	749	406		57,95
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 887)					843		138		
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 887)					577				
	Итого с накладными и см. прибылью					4362				57,95
	Итого					4382				58,67
	Итого					23060				284,79
	В том числе:									
	Материалы					13666				
	Машины и механизмы					688				
	ФОТ					3579				
	Накладные расходы					3290				
	Сметная прибыль					2016				
	НДС 18%					4150,8				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>27210,8</b>				<b>284,79</b>