

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт кровли (мягкой)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1353,254 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 181,841 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2786,76 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Кровля</b>										
1	<b>ТЕРр58-17-01</b>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытий кровель) НР (9082 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (7567 руб.): 65% от ФОТ	11,17	181,64 179,67	1,97	2029	2007	22	17,41	194,47

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕР12-01-013-03</b>	Разборка утепления покрытий из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) <i>(на демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0)</i> НР (17017 руб.): 120%*0,846 от ФОТ СП (9261 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	9,92	368,69 286,9	81,79 4,41	3657	2846	811 44	45,54	451,76
3	<b>ТЕР12-01-013-04</b>	тоже: на каждый последующий слой (100 м2 утепляемого покрытия) <i>(на демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0)</i> НР (13236 руб.): 120%*0,846 от ФОТ СП (7203 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	9,92	300,65 222,14	78,51 4,41	2982	2204	778 44	35,26	349,78
4	<b>ТЕРр58-17-01</b>	Разборка пароизоляции из рубероида (100 м2 покрытий кровель) НР (8064 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (6718 руб.): 65% от ФОТ	9,92	181,64 179,67	1,97	1802	1782	20	17,41	172,71
5	<b>ТЕР13-06-004-01</b>	Обеспыливание поверхности перед устройством папоизоляции (1 м2 обеспыливаемой поверхности) <i>(Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)</i> НР (5697 руб.): 90%*0,846 от ФОТ СП (4452 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	992	1,69 1,3	0,39	1676	1290	386	0,1	99,2
6	<b>ТЕР26-01-055-1а</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 кровли) <i>(Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)</i> НР (11181 руб.): 120%*0,846 от ФОТ СП (6085 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	9,92	922,04 191,39	31,14	9147	1899	309	14,36	142,45
7	<b>ТЕР26-01-041-05</b>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) <i>(Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)</i> НР (66002 руб.): 100%*0,846 от ФОТ СП (46420 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	99,2	178,07 135,59	42,48	17665	13451	4214	9,47	939,42
8	<b>Цена Поставщика</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного (м3)	101,18	1716,1		173635				
9	<b>ТЕРр69-02-04</b>	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: отверстие диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (100 отверстий) $135,37 = 318,13 - 9,45 \times 21,12 + 9,45 \times 1,78$ НР (7565 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП (5159 руб.): 50% от ФОТ	15	135,37 118,55	16,82	2031	1779	252	10,5	157,5
10	<b>СЦМ-101-0155</b>	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), с цинковым хромированным покрытием, 4x100 мм (т)	0,03	58112		1743				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	<b>ТЕР12-01-002-08</b>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя (100 м2 кровли) <i>(Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)</i> <i>НР (17329 руб.): 120%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (9431 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	9,92	11675,6 290,5	97,8 6,15	115822	2882	970 61	20,29	201,28
12	<b>ТЕР12-01-004-05</b>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм (100 м примыканий) <i>(Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)</i> <i>НР (5476 руб.): 120%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (2980 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	1,25	11698,51 730,71	149,85 13,2	14623	913	187 17	52,21	65,26
13	<b>СЦП3-7-10-1</b>	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (1 т груза)	30	19,29		579				
14	<b>СЦП2-1-25</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) (т)	30	16,46		494				
15	<b>ТЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) <i>(Коэффициент к позиции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)</i> <i>НР (347 руб.): 120%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (189 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	0,04	12962,53 1463,89	38,81 3,86	519	59	2	112,75	4,51
16	<b>ТЕР09-04-006-02</b>	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (100 м2) <i>(на демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0)</i> <i>НР (327 руб.): 90%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (310 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	0,08	2494,09 759,28	1734,81 166,18	200	61	139 13	105,28	8,42
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						348604	31173	8090 179		2786,76
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						879726	180803	18284 1038		2786,76
Накладные расходы						161324				
Сметная прибыль						105775				
<b>Итого по смете:</b>										
Крыши, кровли						53501				367,18
Кровли						461661				1215,04
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						18503				99,2

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Теплоизоляционные работы					199962				939,42
	Строительные металлические конструкции					387137				8,42
	Прочие ремонтно-строительные работы					23612				157,5
	Перевозка грузов					2449				
	Итого					1146825				2786,76
	В том числе:									
	Материалы					680639				
	Машины и механизмы					18284				
	ФОТ					181841				
	Накладные расходы					161324				
	Сметная прибыль					105775				
	НДС 18%					206429				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>1353254</b>				<b>2786,76</b>