

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт металлического и железобетонного ограждения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 578,101 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 18,818 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1401,96 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Металлическое и ж/б ограждение</b>										
1	ТЕР07-01-054-02	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 2,5 м (100 м оград) <i>(на демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0) НР (1098 руб.): 122%=130%*0,94 от ФОТ СП (648 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ</i>	0,65 <i>2,5*26/100</i>	5191 930,8	4260,2 453,184	3374	605	2769 295	99,19	64,47
2	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) <i>НР (72 руб.): 115%=122%*0,94 от ФОТ СП (43 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ</i>	5,4 <i>0,2*27</i>	137,42 9,29	16,59 2,32	742	50	90 13	0,9	4,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	<b>ТЕР08-01-002-02</b>	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) <i>НР (39 руб.): 115%=122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (23 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ</i>	2,7 0,1*27	308,33 10,41	16,59 2,32	832	28	45 6	0,99	2,67
4	<b>ТЕР01-02-057-03</b>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) <i>НР (384 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (195 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ</i>	0,2	2559,36 2559,36		512	512		248	49,6
5	<b>ТЕР07-01-054-02</b>	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м (100 м оград) <i>НР (1371 руб.): 122%=130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (809 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ</i>	0,65 2,5*26/100	6888,46 1163,5	5325,25 566,48	4478	756	3461 368	99,19	64,47
6	<b>СЦМ-441-1311-2</b>	Фундаменты стаканного типа Серия 1.020-1/83 в.1-1 марки 2Ф12.9-2 из бетона В25,объемом 0,83 м3, длиной 1,2м (шт)	27	1642,34		44343				
8	<b>ТЕР09-04-006-02</b>	Демонтаж металлического ограждения (прим) (100 м2) <i>(3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> <i>НР (918 руб.): 85%=90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (778 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ</i>	1 2*50/100	4880,984 885,829	2023,945 193,879	4881	886	2024 194	73,696	73,7
9	<b>ТЕР08-01-002-01</b>	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) <i>НР (38 руб.): 115%=122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (22 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ</i>	2,8 0,2*14	137,42 9,29	16,59 2,32	385	26	46 7	0,9	2,52
10	<b>ТЕР08-01-002-02</b>	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) <i>НР (21 руб.): 115%=122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (12 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ</i>	1,4 0,1*14	308,33 10,41	16,59 2,32	432	15	23 3	0,99	1,39
11	<b>ТЕР01-02-057-03</b>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) <i>НР (230 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (117 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ</i>	0,12	2559,36 2559,36		307	307		248	29,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	<b>ТЕР07-01-054-01</b>	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м (100 м оград) <i>НР (1216 руб.): 122%=130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (718 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ</i>	0,48 <i>4*12/100</i>	7733,37 1470,36	5659,81 605,53	3712	706	2717 291	125,35	60,17
13	<b>СЦМ-441-1311-2</b>	Фундаменты стаканного типа Серия 1.020-1/83 в.1-1 марки 2Ф12.9-2 из бетона В25,объемом 0,83 м3, длиной 1,2м (шт)	14	1642,34		22993				
14	<b>ЦЕНА ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ</b>	Панели забора Проект ТУ марки ПО.1 из бетона В22,5,длиной 4м, высотой 2,5 м (шт)	12	4461,16		53534				
15	<b>СЦМ-446-8300-8</b>	Панели забора Проект ТУ марки ПО.500.200.14 из бетона В22,5,объемом 1,40 м3, высотой 2,00 м (шт)	12	3347,47		40170				
16	<b>ТЕР09-03-046-03</b>	Монтаж металлических каркасов из угловой стали (прим) (100 м2) <i>(3.2..2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)</i> <i>НР (6272 руб.): 85%=90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5313 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ</i>	10,5	1165,286 697,466	66,51 5,31	12236	7323	698 56	57,31	601,76
17	<b>ТЕР09-05-006-01</b>	Резка угловой стали (прим.) (1 м реза) <i>НР (145 руб.): 85%=90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (122 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ</i>	42	10,38 4,04	0,56	436	170	24	0,34	14,28
18	<b>ТЕР09-05-002-03</b>	Электродуговая сварка (10 т конструкций) <i>НР (2541 руб.): 85%=90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2152 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ</i>	0,5606	10979,58 5331,9	4832,27	6155	2989	2709	372,86	209,03
19	<b>ТЕР26-01-048-04</b>	Крепление сетки рабицы на металлический каркас (прим.) (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (1246 руб.): 94%=100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (795 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ</i>	10,48	4708,38 126,45	55,79	49344	1325	585	11,2	117,38
20	<b>СЦМ-101-1991</b>	Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1.4 мм (м2)	1100,4	42,68		46965				
21	<b>СЦМ-101-1799</b>	Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм (т)	5,8608 <i>(360+936+1260+612)*1,85/1000</i>	6582,52		38579				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	<b>ТЕР46-03-001-01</b>	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий) <i>НР (954 руб.): 103%=110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (556 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ</i>	2 <i>(40+40+84+36)/100</i>	2429,31 233,9	606,98 228,94	4859	468	1214 458	17,3	34,6
25	<b>СЦМ-204-0023</b>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм (т)	1,15676 <i>(160+160+420+216)*1,21/1000</i>	11263		13029				
26	<b>ТЕР13-03-002-15</b>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (507 руб.): 85%=90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (358 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ</i>	10,5	231,66 56,66	13,11 0,12	2432	595	138 1	3,91	41,06
27	<b>ТЕР13-03-004-23</b>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (310 руб.): 85%=90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (219 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ</i>	10,5	328,1 34,62	14,4 0,12	3445	364	151 1	2,88	30,24
28	<b>ЦЕНА ПОСТАВЩИКА</b>	Егоза (м)	1048	96,85		101499				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						459674	17125	16694 1693		1401,96
Накладные расходы						17362				
Сметная прибыль						12880				
<b>Итого по смете:</b>										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						178465				189,11
Конструкции из кирпича и блоков						2662				11,44
Земляные работы, выполняемые ручным способом						1744				79,36
Строительные металлические конструкции						41948				898,77
Теплоизоляционные работы						98350				117,38
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						147349				71,3
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						19398				34,6
Итого						489916				1401,96
В том числе:										
Материалы						425855				
Машины и механизмы						16694				
ФОТ						18818				
Накладные расходы						17362				
Сметная прибыль						12880				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НДС 18%						88185				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>578101</b>				<b>1401,96</b>