

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт мягкой кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 443,797 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 69,926 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1004,69 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Кровля мягкая										
1	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытий кровель) НР (8741 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (7282 руб.): 65% от ФОТ	8,4	181,64 179,67	1,97	1526	1509	17	17,41	146,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-015-04	Устройство пароизоляции обмазочной: в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) <i>(п. 4,7 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (8961 руб.): 120%*0,846 от ФОТ СП (4877 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	8,4	1067,42 140,08	51,24 1,41	8966	1177	430 12	12,09	101,56
3	ТЕР12-01-015-05	Устройство пароизоляции обмазочной: на каждый последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) <i>(п. 4,7 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (3993 руб.): 120%*0,846 от ФОТ СП (2173 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	8,4	555,06 62,51	34,18 0,6	4663	525	287 5	5,39	45,28
4	ТЕР12-01-004-06	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками (100 м примыканий) <i>(п. 4,7 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (4154 руб.): 120%*0,846 от ФОТ СП (2261 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,576	16044,17 943,16	161,6 14,01	9241	543	93 8	77,5	44,64
5	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) <i>(п. 4,7 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (13267 руб.): 120%*0,846 от ФОТ СП (7220 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	8,4	7692,23 205,6	65,31 3,96	64615	1727	549 33	16,51	138,68
Раздел 2. Ремонт цементной стяжки										
6	ТЕРр58-16-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 (100 шт. мест) НР (22467 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (18718 руб.): 65% от ФОТ	2,52	2991,08 1523,73	145,14 15,24	7538	3840	366 38	129,9	327,35
Раздел 3. Вывоз строительного мусора										
7	СЦПЗ-7-10-1	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров: расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (1 т груза)	10,282	19,29		198				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						96747	9321	1742 96		803,75
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 6, 2-5))						99513	11651	2178 121		1004,69

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						271976	69207	5277 719		1004,69
Накладные расходы						61589				
Сметная прибыль						42534				
Итого по смете:										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						109570				591,99
Кровли						266034				412,7
Перевозка автотранспортом						495				
Итого						376099				1004,69
В том числе:										
Материалы						197492				
Машины и механизмы						5277				
ФОТ						69926				
Накладные расходы						61589				
Сметная прибыль						42534				
НДС 18%						67698				
ВСЕГО по смете						443797				1004,69

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)