

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт пожарной сигнализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 111,630 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 43,959 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 381,56 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей. (Прим. Сигнал 20М) (шт.) <i>(Демонтажные работы ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (1333 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (1285 руб.): 60%*0,9 от ФОТ</i>	3	93,74 93,58	0,17	281	281	1	7,02	21,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей. (Прим. Сигнал 20М) (шт.) <i>(Демонтажные работы ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (1110 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (1070 руб.): 60%*0,9 от ФОТ</i>	5	46,87 46,79	0,08	234	234		3,51	17,55
3	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей. (Прим. Сигнал 20П) (шт.) <i>(Демонтажные работы ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (1774 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (1711 руб.): 60%*0,9 от ФОТ</i>	4	93,74 93,58	0,17	375	374	1	7,02	28,08
4	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей. (Прим. Сигнал 20П) (шт.) <i>(Демонтажные работы ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (223 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (215 руб.): 60%*0,9 от ФОТ</i>	1	46,87 46,79	0,08	47	47		3,51	3,51
5	ТЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания РИП,(Прим. Скат 1200Б) (шт.) <i>(Демонтажные работы ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (436 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (421 руб.): 60%*0,9 от ФОТ</i>	1	112,73 88,96	23,77 3,09	113	89	24 3	6,06	6,06
6	ТЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания РИП,(Прим. Скат 1200А) (шт.) <i>(Демонтажные работы ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (873 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (842 руб.): 60%*0,9 от ФОТ</i>	4	56,37 44,48	11,89 1,55	225	178	48 6	3,03	12,12
7	ТЕРм10-08-001-11	Устройства промежуточные на количество лучей: 10.(Прим. С 2000 СП1) (шт.) <i>(Демонтажные работы ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (275 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (265 руб.): 60%*0,9 от ФОТ</i>	1	57,69 57,62	0,07	58	58		4,2	4,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРм10-08-002-02	Извещатель пожарный дымовой. (Прим. ДИП 34А) (шт.) <i>(Демонтажные работы ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>НР (29 руб.): 80%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП (28 руб.): 60%*0,9 от ФОТ</i>	1	9,17 6,43	0,08	9	6		0,504	0,5
9	ТЕРм10-08-001-10	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч. (Прим. Рокот) (шт.) <i>((Рокот) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>НР (413 руб.): 80%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП (398 руб.): 60%*0,9 от ФОТ</i>	2	47,24 43,36	0,07	94	87		3,3	6,6
Раздел 2. Монтажные работы										
10	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей. (Прим. Сигнал 20М) (шт.) <i>НР (5920 руб.): 80%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП (5708 руб.): 60%*0,9 от ФОТ</i>	8	169,59 155,96	0,28	1357	1248	2	11,7	93,6
11	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей. (Прим. Сигнал 20П) (шт.) <i>НР (3700 руб.): 80%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП (3568 руб.): 60%*0,9 от ФОТ</i>	5	169,59 155,96	0,28	848	780	1	11,7	58,5
12	ТЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания РИП,(Прим. Скат 1200Б) (шт.) <i>НР (726 руб.): 80%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП (700 руб.): 60%*0,9 от ФОТ</i>	1	221,5 148,27	39,62 5,15	222	148	40 5	10,1	10,1
13	ТЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания РИП,(Прим. Скат 1200А) (шт.) <i>НР (2913 руб.): 80%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП (2809 руб.): 60%*0,9 от ФОТ</i>	4	221,5 148,27	39,62 5,15	886	593	158 21	10,1	40,4
14	ТЕРм10-08-001-11	Устройства промежуточные на количество лучей: 10.(Прим. С 2000 СП1) (шт.) <i>НР (911 руб.): 80%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП (878 руб.): 60%*0,9 от ФОТ</i>	1	198,9 192,08	0,23	199	192		14	14
15	ТЕРм10-08-002-02	Извещатель пожарный дымовой. (Прим. ДИП 34А) (шт.) <i>НР (100 руб.): 80%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП (96 руб.): 60%*0,9 от ФОТ</i>	1	24,36 21,42	0,28	24	21		1,68	1,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРм10-08-001-10	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч. (Прим. Рокот) (шт.) <i>НР (1371 руб.): 80%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП (1322 руб.): 60%*0,9 от ФОТ</i>	2	148,58 144,54	0,23	297	289		11	22
17	ТЕРм10-06-032-01	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства (100 пар) <i>НР (3142 руб.): 100%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП (2626 руб.): 65%*0,9 от ФОТ</i>	3,2	171,47 165,75		549	530		13	41,6
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						5818	5155	275 35		381,56
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						45417	43663	728 296		381,56
Накладные расходы						25245				
Сметная прибыль						23940				
Итого по смете:										
Монтаж оборудования:										
Итого по Поз. 1-4, 7-11, 14-16 "Электрическая тревожная и пожарная сигнализация (ТЕРм10-08-001 - ТЕРм10-08-005) ОЗП=8,47; ЭМ=2,06; ЗПМ=8,47; МАТ=2,51"										
Итого Поз. 1-4, 7-11, 14-16						3823	3617	5		271,28
Всего с учетом "Электрическая тревожная и пожарная сигнализация (ТЕРм10-08-001 - ТЕРм10-08-005) ОЗП=8,47; ЭМ=2,06; ЗПМ=8,47; МАТ=2,51"						31154	30636	10		271,28
Итого по Поз. 5-6, 12-13 "Оперативно-телефонная связь(ТЕРм10-02-015-ТЕРм10-02-017) ОЗП=8,47; ЭМ=2,66; ЗПМ=8,47; МАТ=2,85"										
Итого Поз. 5-6, 12-13						1446	1008	270 35		68,68
Всего с учетом "Оперативно-телефонная связь(ТЕРм10-02-015-ТЕРм10-02-017) ОЗП=8,47; ЭМ=2,66; ЗПМ=8,47; МАТ=2,85"						9735	8538	718 296		68,68
Итого						40889	39174	728 296		339,96
Накладные расходы 80%*0,7 ФОТ (от 39 470)						22103				
Сметная прибыль 60%*0,9 ФОТ (от 39 470)						21314				
Итого с накладными и см. прибылью						84306				339,96
Прокладка и монтаж сетей связи:										
Итого Поз. 17						549	530			41,6
Всего с учетом "Линии связи кабельные городские (ТЕРм10-06-026 - ТЕРм10-06-037) ОЗП=8,47; ЭМ=3,41; ЗПМ=8,47; МАТ=2,12"						4528	4489			41,6
Накладные расходы 100%*0,7 ФОТ (от 4 489)						3142				
Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 4 489)						2626				
Итого с накладными и см. прибылью						10296				41,6
Итого						94602				381,56
В том числе:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы					1027				
	Машины и механизмы					728				
	ФОТ					43959				
	Накладные расходы					25245				
	Сметная прибыль					23940				
	НДС 18%					17028				
	ВСЕГО по смете					111630				381,56