

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт трансформаторной подстанции

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 157,281 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 17,897 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 284,5 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы										
1	ТЕРм08-03-521-15	Демонтж. Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250 (шт.) <i>(Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,3)</i> <i>НР (1160 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (844 руб.): 65% от ФОТ</i>	16	12,42 11,89	0,53 0,02	199	191	8	2,81	44,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРм08-03-523-02	Демонтаж. Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: 250 (шт.) <i>(Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0)</i> <i>НР (1542 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1123 руб.): 65% от ФОТ</i>	48	5,71 5,28	0,43 0,02	274	253	21 1	1,23	59,04
3	ТЕРм08-03-526-05	Демонтаж. Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 630 (шт.) <i>(Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,3)</i> <i>НР (121 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (88 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	20,6 19,42	1,18 0,03	21	20	1	4,59	4,59
4	ТЕРм08-01-056-03	Демонтаж. Разъединитель трехполюсной напряжением до 10 кВ, ток, А, до: 4000 (шт.) <i>(Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,3)</i> <i>НР (158 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (115 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	49,74 23,56	26,18 1,91	50	24	26 2	6,16	6,16
5	ТЕРм08-01-057-01	Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный (шт.) <i>(Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0)</i> <i>НР (115 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (84 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	20,58 18,36	2,22 0,17	21	19	2	4,8	4,8
6	ТЕРм08-02-144-05	Демонтаж. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм ² , до: 70 (100 шт.) <i>(Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0)</i> <i>НР (280 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (203 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,64	72,29 72,29		46	46		18,9	12,1
7	ТЕРм08-02-144-08	Демонтаж. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм ² , до: 400 (100 шт.) <i>(Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0)</i> <i>НР (134 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (98 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,1	221,85 221,85		22	22		58	5,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРм08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250 (шт.) <i>НР (3856 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2807 руб.): 65% от ФОТ</i>	16	64,75 39,62	1,77 0,06	1036	634	28 1	2,81	44,96
9	СЦМ-500-9055-25	Наконечники кабельные медные луженые (для опрессовки), тип ТМЛ- 16-6-6 (шт)	96	5,32		511				
10	ТЕРм08-03-523-02	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: 250 (шт.) <i>НР (5143 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3743 руб.): 65% от ФОТ</i>	48	25,49 17,59	1,42 0,06	1224	844	68 3	1,23	59,04
11	СЦМ-500-9055-25	Наконечники кабельные медные луженые (для опрессовки), тип ТМЛ- 16-6-6 (шт)	96	5,32		511				
12	ТЕРм08-03-526-05	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 630 (шт.) <i>НР (783 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (570 руб.): 65% от ФОТ</i>	2	180,64 64,72	3,93 0,11	361	129	8	4,59	9,18
13	ТЕРм08-01-056-03	Разъединитель трехполюсной напряжением до 10 кВ, ток, А, до: 4000 (шт.) <i>НР (516 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (376 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	220,63 78,54	87,26 6,36	221	79	87 6	6,16	6,16
14	ТЕРм08-01-057-01	Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный (шт.) <i>НР (377 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (274 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	112,49 61,2	7,4 0,57	112	61	7 1	4,8	4,8
15	ТЕРм08-01-068-03	Шины сборные - одна полоса в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм ² , до: 1000 (100 м) <i>НР (230 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (168 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,03	1901,32 1143,68	401,19 117,11	57	34	12 4	89,7	2,69

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 70 (100 шт.) <i>НР (935 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (681 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,64	240,98 240,98		154	154		18,9	12,1
17	ТЕРм08-02-144-08	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 400 (100 шт.) <i>НР (631 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (460 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,14	739,5 739,5		104	104		58	8,12
Раздел 2. Материалы										
18	СЦМ-514-0006	Ящики силовые серии ЯБПВ типа ЯБПВ-2 на 200А (шт)	16	1199,74		19196				
19	СЦМ-545-2007	Предохранители плавкие ПП57-34370 УЗ I-250А (шт)	48	99,92		4796				
20	СЦМ-545-0054	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А (шт)	2	3043,41		6087				
21	СЦМ-545-0182	Выключатели автоматические ВА52-39-34-0010-20 I-630А (шт)	2	4015,3		8031				
22	СЦМ-500-9778	Шины и ленты из цветных металлов (т)	0,004	122560,07		490				
23	СЦМ-545-1049	Разъединители с центральной рукояткой Р2715 УХЛ2 I-4000А (шт)	1	4028,51		4029				
24	Цена завода	Привод (шт)	1	1260		1260				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						48813	2614	268 18		284,5
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=6,8; ЭМ=2,35; ЗПМ=6,8; МАТ=1,9)						105674	17775	630 122		284,5
Накладные расходы						15982				
Сметная прибыль						11633				
Итого по смете:										
Электромонтажные работы на других объектах						49900				284,5
Материалы для монтажных работ						83389				
Итого						133289				284,5
В том числе:										
Материалы						87269				
Машины и механизмы						630				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФОТ					17897				
	Накладные расходы					15982				
	Сметная прибыль					11633				
	НДС 18%					23992				
	ВСЕГО по смете					157281				284,5