

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 75,016 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 24,194 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 382,85 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Водоснабжение</b>										
1	<b>ТЕРр65-09-03</b>	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм (100 м трубопровода) <i>НР (3417,06 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП (2117,57 руб.): 60% от ФОТ</i>	0,4	8771,3 1209,08	67,8 2,47	3508,52	483,63	27,12 0,99	94,83	37,93
2	<b>ТЕРр65-09-02</b>	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм (100 м трубопровода) <i>НР (1548,01 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП (959,31 руб.): 60% от ФОТ</i>	0,2	6890,45 1095,23	67,8 2,47	1378,09	219,05	13,56 0,49	85,9	17,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	<b>ТЕРp65-09-01</b>	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм (100 м трубопровода) <i>НР (420,75 руб.): 103%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (260,74 руб.): 60% от ФОТ</i>	0,06	5999,17 991,95	67,8 2,47	359,95	59,52	4,07 0,15	77,8	4,67
4	<b>ТЕРp65-09-10</b>	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм (100 м трубопровода) <i>НР (15103,07 руб.): 103%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (9359,47 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	8201,84 2142	154,48	8201,84	2142	154,48	168	168
5	<b>ТЕР16-07-003-03</b>	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (1 врезка) <i>НР (1062,89 руб.): 128%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (692,48 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	2	83,54 58,6	5,28	167,08	117,2	10,56	4,46	8,92
6	<b>ТЕР16-07-005-01</b>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) <i>НР (1162,2 руб.): 128%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (757,18 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1,66	138,78 77,2	50,66	230,37	128,15	84,1	5,01	8,32
7	<b>ТЕРp65-03-06</b>	Снятие смесителя с душевой сеткой (100 шт. арматуры) <i>НР (263,99 руб.): 74%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (189,76 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,08	652,61 649,97	2,64 1,41	52,21	52	0,21 0,11	57,57	4,61
8	<b>ТЕР17-01-002-03</b>	Установка смесителей с душевой сеткой (10 шт) <i>НР (647,55 руб.): 128%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (421,88 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	0,8	1736,1 89,25	2,11	1388,88	71,4	1,69	7	5,6
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						15286,94	3272,95	295,79 1,74		255,23
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						25188,9	24181,25	1007,65 12,72		382,85
Накладные расходы						23625,36				
Сметная прибыль						14758,29				
<b>Итого по смете:</b>										
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб						54963,26				341,67
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						7776,18				34,26
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка						833,11				6,92
Итого						63572,55				382,85
В том числе:										
Машины и механизмы						1007,65				
ФОТ						24193,97				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					23625,36				
	Сметная прибыль					14758,29				
	НДС 18%					11443,06				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>75015,61</b>				<b>382,85</b>