

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт высоковольтной линии

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 7,198 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,437 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 12,07 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Работы на ВЛ-10</b>										
1	<b>ТЕР33-04-040-03</b>	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ (1 опора (3 провода)) <i>НР (265 руб.): 68%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (187 руб.): 45% от ФОТ</i>	2	76,89 22,92	53,97 6,17	154	46	108 12	2,03	4,06
2	<b>ТЕР33-04-009-06</b>	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) <i>НР (653 руб.): 68%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (460 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,14	3954,69 721,1	2454,13 299,42	554	101	344 42	57,23	8,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 2. Стоимость материалов не учтенных ценником</b>										
3	<b>СЦМ-500-9380-42</b>	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ-20 Г (шт)	6	66,51		399				
4	<b>СЦМ-507-0074</b>	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм <sup>2</sup> (т)	0,002	62676		125				
5	<b>СЦМ-551-0429</b>	Зажим соединительный проводов сечением 50-70 и 70-95 мм <sup>2</sup> (КС-054) (шт)	2	72,83		146				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						1378	147	452 54		12,07
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Воздушная линия 0,4 кВ; 10 кВ: монтажные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,05)						4534	1051	1107 386		12,07
Накладные расходы						919				
Сметная прибыль						647				
<b>Итого по смете:</b>										
Линии электропередачи						4056				12,07
Материалы						2044				
Итого						6100				12,07
В том числе:										
Материалы						2376				
Машины и механизмы						1107				
ФОТ						1437				
Накладные расходы						919				
Сметная прибыль						647				
НДС 18%						1098				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>7198</b>				<b>12,07</b>