

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на сантехнические работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 216,857 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,225 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 14,7 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Сантехнические работы										
1	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (клапан MSV-F2 Ду 50 мм) (1 шт) НР (1568 руб.): 128% от ФОТ СП (1017 руб.): 83% от ФОТ	10	54,23 17,67	4,86	542	177	49	1,47	14,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	СЦМ-300-9170-179	Клапан балансировочный ручной регулировки MSV-F Ду=50; Ру=16; фланц. (шт)	10	3546		35460				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						36002	177	49		14,7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						36094	244	74		14,7
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=5,02; ЭМ=5,02; ЗПМ=5,02; МАТ=5,02)						181192	1225	371		14,7
Накладные расходы						1568				
Сметная прибыль						1017				
Итого по смете:										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						183777				14,7
Итого						183777				14,7
В том числе:										
Материалы						179596				
Машины и механизмы						371				
ФОТ						1225				
Накладные расходы						1568				
Сметная прибыль						1017				
НДС 18%						33080				
ВСЕГО по смете						216857				14,7