

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)на штукатурные, гидроизоляционные и теплоизоляционные работы по стенам и полу

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 55210,848 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 13334,801 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 126789,85 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Жилой дом №1</b>										
Общестроительные работы										
Стены										
1	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) НР (16717 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП (11662 руб.): 80% от ФОТ	6,4413	1921,04 267,12	87,21	12374	1721	562	21,2	136,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лестницы										
2	<b>ТЕР15-02-016-03</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (109 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (61 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,01107	2696,47 1068,71	114,4 71,51	30	12	1 1	85,84	0,95
Крыльца, входы										
3	<b>ТЕР15-02-001-01</b>	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (158 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (88 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,02	2205,93 903,72	70,92 31,44	44	18	1 1	70,88	1,42
4	<b>ТЕР08-01-003-07</b>	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (282 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (197 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,10944	1921,04 267,12	87,21	210	29	10	21,2	2,32
5	<b>ТЕР08-01-003-04</b>	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Гидротекс) (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (3253 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2270 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,31008	3322,79 1080,7	39,85	1030	335	12	88,8	27,54
Разные работы										
6	<b>ТЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (100 м2 стяжек) <i>НР (86 руб.): 120%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (49 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,0297	1791,89 280,91	211,6 25,23	53	8	6 1	27,22	0,81
7	<b>ТЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) (100 м2 стяжек) <i>НР (9 руб.): 120%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,891	66,16 1,03	3 0,38	59	1	3	0,1	0,09
8	<b>ТЕР11-01-015-08</b>	Устройство покрытий: железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) <i>НР (39 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (26 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,0297	197,49 136,08	6,28 1,17	6	4		10,8	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	<b>ТЕР07-05-039-07</b>	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (100 м шва) <i>НР (111 руб.): 155%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (76 руб.): 100% от ФОТ</i>	0,029	3896,54 241,96	1052,52 85,81	113	7	31 2	20,13	0,58
10	<b>ТЕР26-01-037-04</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов перегородок (1 м3 изоляции) <i>438,41 = 831,61 - 0,64 x 34,50 - 0,11 x 3 373,81</i> <i>НР (1840 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1370 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,091112	438,41 211,4	73,76	478	231	80	17,5	19,09
11	<b>СЦМ-104-9100-4</b>	Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем ГОСТ 9573-96, марки П150 (м3)	1,06929	1620,54		1733				
12	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (24 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (18 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,02052	890,85 166,43	24,91	18	3	1	14,36	0,29
13	<b>ТЕР15-02-036-01</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (267 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (149 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,02052	9373,58 1581,49	41,21 16,92	192	32	1	129,95	2,67
14	<b>ТЕР15-02-037-01</b>	Устройство каркаса при оштукатуривании стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (50 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (28 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,02052	2696,18 304,01	10,06 2,47	55	6		24,98	0,51
Прямки										
15	<b>ТЕР08-01-003-07</b>	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (282 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (197 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,10944	1921,04 267,12	87,21	210	29	10	21,2	2,32
16	<b>ТЕР08-01-003-04</b>	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Гидротекс) (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (3253 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2270 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,31008	3322,79 1080,7	39,85	1030	335	12	88,8	27,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Утепление внутренних стен										
17	<b>ТЕР26-01-037-03</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий снизу (1 м3 изоляции) <i>552,31 = 1 195,48 - 1,04 x 34,50 - 0,18 x 3 373,81</i> <i>НР (8320 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (6196 руб.): 70% от ФОТ</i>	3,35075	552,31 312	78,75	1851	1045	264	25,84	86,58
18	<b>ТЕР26-01-037-04</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов перегородок (1 м3 изоляции) <i>438,41 = 831,61 - 0,64 x 34,50 - 0,11 x 3 373,81</i> <i>НР (5160 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3842 руб.): 70% от ФОТ</i>	3,06644	438,41 211,4	73,76	1344	648	226	17,5	53,66
19	<b>ТЕР26-01-037-01</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) <i>474,80 = 903,81 - 0,7 x 34,50 - 0,12 x 3 373,81</i> <i>НР (23567 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (17550 руб.): 70% от ФОТ</i>	11,94206	474,8 247,86	73,69	5670	2960	880	20,04	239,32
20	<b>СЦМ-104-9100-5</b>	Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем ГОСТ 9573-96, марки П175 (м3)	17,902	1895,81		33939				
21	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (1871 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1393 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,41225	890,85 166,43	24,91	1258	235	35	14,36	20,28
22	<b>ТЕР15-02-036-02</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (3829 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2133 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,25775	9607,55 1760,27	41,21 16,92	2476	454	11 4	144,64	37,28
23	<b>ТЕР15-02-037-02</b>	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (1212 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (675 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,257	4412,8 561,52	14,99 3,63	1134	144	4 1	46,14	11,86
24	<b>ТЕР15-02-036-01</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (15432 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (8599 руб.): 55% от ФОТ</i>	1,1545	9373,58 1581,49	41,21 16,92	10822	1826	48 20	129,95	150,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	<b>ТЕР15-02-037-01</b>	Устройство каркаса при оштукатуривании стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (2959 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1649 руб.): 55% от ФОТ</i>	1,1545	2696,18 304,01	10,06 2,47	3113	351	12 3	24,98	28,84
Смета 2.1.2 Окна, двери, внутренняя отделка подземной части										
Внутренняя отделка										
26	<b>ТЕР15-02-016-05</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (51379 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (28631 руб.): 55% от ФОТ</i>	3,3101	3823,87 1783,36	117,7 73,27	12657	5903	390 243	135,72	449,25
27	<b>ТЕР15-02-019-01</b>	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (88691 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (49422 руб.): 55% от ФОТ</i>	21,5713	884,32 488,87	5,5 2,94	19076	10546	119 63	42,18	909,88
28	<b>ТЕР15-02-019-02</b>	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (44759 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (24942 руб.): 55% от ФОТ</i>	8,8451	1063,29 601,75	6,6 3,53	9405	5323	58 31	51,3	453,75
29	<b>ТЕР15-02-031-01</b>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (4439 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2473 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,2095	5416,9 2511,98	45,32 24,21	1135	526	9 5	204,06	42,75
30	<b>ТЕР15-02-031-01</b>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (552 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (307 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,0258	5416,9 2511,98	45,32 24,21	140	65	1 1	204,06	5,26
Смета 2.1.17 Общестроительные работы надземной части										
Стены										
31	<b>ТЕР15-02-036-02</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (2256 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1257 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,1518	9607,55 1760,27	41,21 16,92	1458	267	6 3	144,64	21,96

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	<b>ТЕР15-02-037-02</b>	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (719 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (400 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,1518	4412,8 561,52	14,99 3,63	670	85	2 1	46,14	7
Перегородки										
33	<b>ТЕР26-01-039-01</b>	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) <i>НР (2802 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2087 руб.): 70% от ФОТ</i>	2,7	195,17 130,24	64,93	527	352	175	10,58	28,57
34	<b>СЦМ-104-9100-5</b>	Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем ГОСТ 9573-96, марки П175 (м3)	2,754	1895,81		5221				
35	<b>СЦМ-101-1705</b>	Пахла пропитанная (кг)	275,4	14,81		4079				
36	<b>ТЕР26-01-054-03</b>	Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (23718 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (17662 руб.): 70% от ФОТ</i>	5,9179	1563,19 503,36	33,01	9251	2979	195	44	260,39
37	<b>СЦМ-101-2331</b>	Ткань хлопчатобумажная техническая (м2)	710,153	13,36		9488				
Вентиляционные каналы										
38	<b>ТЕР15-02-016-01</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (911 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (508 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,1112	2153,16 906,31	109,56 68,93	239	101	12 8	75,4	8,38
Полы										
39	<b>ТЕР26-01-041-05</b>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) <i>НР (12564 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (9356 руб.): 70% от ФОТ</i>	13,38054	151,88 117,9	33,98	2032	1578	454	9,47	126,71
40	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	13,65	1415,33		19319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (17731 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (13204 руб.): 70% от ФОТ</i>	13,381	890,85 166,43	24,91	11920	2227	333	14,36	192,15
42	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (28214 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (18302 руб.): 75% от ФОТ</i>	6,69	1817,3 415,65	33,74 14,92	12158	2781	226 100	39,51	264,32
43	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (1009 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (655 руб.): 75% от ФОТ</i>	13,381	345,94 5,26	6,1 2,47	4629	70	82 33	0,5	6,69
44	<b>ТЕР26-01-041-05</b>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) <i>НР (188041 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (140031 руб.): 70% от ФОТ</i>	200,321	151,88 117,9	33,98	30425	23618	6807	9,47	1897,04
45	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	204,3	1415,33		289152				
46	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (132723 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (98837 руб.): 70% от ФОТ</i>	100,16	890,85 166,43	24,91	89228	16670	2495	14,36	1438,3
47	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (422333 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (273958 руб.): 75% от ФОТ</i>	100,16	1817,3 415,65	33,74 14,92	182021	41632	3379 1494	39,51	3957,32
48	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (15169 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (9840 руб.): 75% от ФОТ</i>	200,321	345,94 5,26	6,1 2,47	69299	1054	1222 495	0,5	100,16
49	<b>ТЕР26-01-054-01</b>	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (39738 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (29592 руб.): 70% от ФОТ</i>	13,641	1156,06 365,85	57,89	15770	4991	790	31,98	436,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	<b>СЦМ-113-0316</b>	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм (м2)	1569	13,58		21307				
51	<b>ТЕР11-01-015-03</b>	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм (100 м2 покрытия) <i>НР (46595 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (30225 руб.): 75% от ФОТ</i>	13,642	2413,2 316,97	178,77 31,78	32921	4324	2439 434	30,13	411,03
52	<b>ТЕР11-01-015-04</b>	Устройство покрытий: цементных на каждые 5 мм изменения толщины (100 м2 покрытия) <i>НР (3829 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2484 руб.): 75% от ФОТ</i>	27,284	411,93 12,1	4,7 2,23	11239	330	128 61	1,15	31,38
53	<b>ТЕР11-01-015-08</b>	Устройство покрытий: железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) <i>НР (18333 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (11892 руб.): 75% от ФОТ</i>	13,642	197,49 136,08	6,28 1,17	2694	1856	86 16	10,8	147,33
54	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (28479 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (21208 руб.): 70% от ФОТ</i>	21,492	890,85 166,43	24,91	19146	3577	535	14,36	308,63
55	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (90625 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (58787 руб.): 75% от ФОТ</i>	21,492	1817,3 415,65	33,74 14,92	39057	8933	725 321	39,51	849,15
56	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (3251 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2109 руб.): 75% от ФОТ</i>	42,983	345,94 5,26	6,1 2,47	14870	226	262 106	0,5	21,49
57	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (19817 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (14757 руб.): 70% от ФОТ</i>	14,954	890,85 166,43	24,91	13322	2489	373	14,36	214,74
58	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (63058 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (40904 руб.): 75% от ФОТ</i>	14,954	1817,3 415,65	33,74 14,92	27176	6216	505 223	39,51	590,83



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (2263 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1468 руб.): 75% от ФОТ</i>	29,909	345,94 5,26	6,1 2,47	10347	157	182 74	0,5	14,95
Полы техэтажа										
60	<b>ТЕР26-01-054-01</b>	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (1815 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1352 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,623	1156,06 365,85	57,89	720	228	36	31,98	19,92
61	<b>СЦМ-113-0316</b>	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм (м2)	71,64	13,58		973				
62	<b>ТЕР26-01-041-05</b>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) <i>НР (80 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (60 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,087	151,88 117,9	33,98	13	10	3	9,47	0,82
63	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	0,08874	1415,33		126				
64	<b>ТЕР12-01-015-03</b>	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (554 руб.): 120%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (319 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,623	1178,91 90,87	39,26 2,09	734	57	24 1	7,84	4,88
65	<b>СЦМ-101-2019</b>	Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм (кг)	13,711	18,35		252				
66	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (2625 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1703 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,623	1817,3 415,65	33,74 14,92	1132	259	21 9	39,51	24,61
67	<b>ТЕР26-01-054-01</b>	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (1179 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (878 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,404	1156,06 365,85	57,89	467	148	23	31,98	12,92
68	<b>СЦМ-113-0316</b>	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм (м2)	46,46	13,58		631				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	<b>ТЕР26-01-041-05</b>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) <i>НР (4172 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3107 руб.): 70% от ФОТ</i>	4,444	151,88 117,9	33,98	675	524	151	9,47	42,08
70	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	4,533	1415,33		6416				
71	<b>ТЕР12-01-015-03</b>	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (362 руб.): 120%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (209 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,404	1178,91 90,87	39,26 2,09	476	37	16 1	7,84	3,17
72	<b>СЦМ-101-2019</b>	Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм (кг)	8,887	18,35		163				
73	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (1704 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1106 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,404	1817,3 415,65	33,74 14,92	734	168	14 6	39,51	15,96
Отделка лестниц										
74	<b>ТЕР15-02-016-01</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (334 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (186 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,0413	2153,16 906,31	109,56 68,93	89	37	5 3	75,4	3,11
Лестницы и площадки										
75	<b>ТЕР15-02-036-02</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (95537 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (53237 руб.): 55% от ФОТ</i>	6,43	9607,55 1760,27	41,21 16,92	61777	11319	265 109	144,64	930,04
76	<b>ТЕР15-02-037-02</b>	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (30380 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (16929 руб.): 55% от ФОТ</i>	6,43	4412,8 561,52	14,99 3,63	28374	3611	96 23	46,14	296,68
77	<b>ТЕР15-02-034-01</b>	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная без отделки косяков и балок (100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (позтажно)) <i>НР (101690 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (56666 руб.): 55% от ФОТ</i>	9,62	3587,54 1184,24	128,61 80,28	34512	11392	1237 772	95,12	915,05
Внутренняя отделка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	<b>ТЕР15-02-016-05</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественные стены (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (1857174 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1034899 руб.): 55% от ФОТ</i>	119,654	3823,87 1783,36	117,7 73,27	457541	213386	14083 8767	135,72	16239,44
79	<b>ТЕР15-02-019-01</b>	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (833614 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (464527 руб.): 55% от ФОТ</i>	202,753	884,32 488,87	5,5 2,94	179299	99120	1115 596	42,18	8552,12
80	<b>ТЕР15-02-036-03</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стена (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (293550 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (163579 руб.): 55% от ФОТ</i>	16,85	10219,23 2063,97	46,93 19,97	172194	34778	791 336	161,88	2727,68
81	<b>ТЕР15-02-037-01</b>	Устройство каркаса при оштукатуривании стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (43179 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (24061 руб.): 55% от ФОТ</i>	16,85	2696,18 304,01	10,06 2,47	45431	5123	170 42	24,98	420,91
82	<b>ТЕР26-01-037-01</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) <i>НР (539205 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (401535 руб.): 70% от ФОТ</i>	265,053	911,46 255,51	97,84	241585	67724	25933	20,04	5311,66
83	<b>СЦМ-104-9100-7</b>	Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем ГОСТ 9573-96, марки П125 (м3)	257,101	1373,24		353061				
84	<b>ТЕР15-02-031-01</b>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (72555 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (40431 руб.): 55% от ФОТ</i>	3,422	5416,9 2511,98	45,32 24,21	18537	8596	155 83	204,06	698,29

**Раздел 2. Жилой дом №2**

Общестроительные работы

Крыльца, входы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	<b>ТЕР26-01-037-01</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) 474,80 = 903,81 - 0,7 x 34,50 - 0,12 x 3 373,81 НР (4052 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП (3018 руб.): 70% от ФОТ	2,052816	474,8 247,86	73,69	975	509	151	20,04	41,14
86	<b>ТЕР26-01-037-04</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов перегородок (1 м3 изоляции) 438,41 = 831,61 - 0,64 x 34,50 - 0,11 x 3 373,81 НР (1186 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП (883 руб.): 70% от ФОТ	0,706344	438,41 211,4	73,76	310	149	52	17,5	12,36
87	<b>СЦМ-104-9100-5</b>	Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем ГОСТ 9573-96, марки П175 (м3)	2,6832	1895,81		5087				
88	<b>ТЕР15-02-036-01</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (6145 руб.): 105%*0,94 от ФОТ СП (3424 руб.): 55% от ФОТ	0,46	9373,58 1581,49	41,21 16,92	4312	727	19 8	129,95	59,78
89	<b>ТЕР15-02-037-01</b>	Устройство каркаса при оштукатуривании стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (1178 руб.): 105%*0,94 от ФОТ СП (657 руб.): 55% от ФОТ	0,46	2696,18 304,01	10,06 2,47	1240	140	5 1	24,98	11,49
Утепление перекрытия над входом										
90	<b>ТЕР26-01-041-05</b>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) НР (1696 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП (1263 руб.): 70% от ФОТ	1,81	151,88 117,9	33,98	275	213	62	9,47	17,14
91	<b>СЦМ-104-9100-5</b>	Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем ГОСТ 9573-96, марки П175 (м3)	1,846	1895,81		3500				
92	<b>ТЕР13-03-001-01</b>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (первый слой) (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (136 руб.): 90%*0,94 от ФОТ СП (113 руб.): 70% от ФОТ	0,181	444,33 103,35	11,12 0,12	80	19	2	7,43	1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	<b>ТЕР12-01-015-01</b>	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (420 руб.): 120%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (242 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,1951	2617,22 218	96,18 2,9	511	43	19 1	17,51	3,42
94	<b>ТЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (100 м2 стяжек) <i>НР (573 руб.): 120%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (330 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,195094	1791,89 280,91	211,6 25,23	350	55	41 5	27,22	5,31
95	<b>ТЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) (100 м2 стяжек) <i>НР (9 руб.): 120%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,975	66,16 1,03	3 0,38	65	1	3	0,1	0,1
Разные работы										
96	<b>ТЕР26-01-037-03</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий снизу (1 м3 изоляции) <i>552,31 = 1 195,48 - 1,04 x 34,50 - 0,18 x 3 373,81</i> <i>НР (7715 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5745 руб.): 70% от ФОТ</i>	3,10505	552,31 312	78,75	1715	969	245	25,84	80,23
97	<b>ТЕР26-01-037-04</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов перегородок (1 м3 изоляции) <i>438,41 = 831,61 - 0,64 x 34,50 - 0,11 x 3 373,81</i> <i>НР (2866 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2134 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,70274	438,41 211,4	73,76	746	360	126	17,5	29,8
98	<b>ТЕР26-01-037-01</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) <i>474,80 = 903,81 - 0,7 x 34,50 - 0,12 x 3 373,81</i> <i>НР (20717 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (15427 руб.): 70% от ФОТ</i>	10,49776	474,8 247,86	73,69	4984	2602	774	20,04	210,38
99	<b>СЦМ-104-9100-5</b>	Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем ГОСТ 9573-96, марки П175 (м3)	14,923	1895,81		28291				
100	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (1560 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1162 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,17725	890,85 166,43	24,91	1049	196	29	14,36	16,91

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	<b>ТЕР15-02-036-02</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (3544 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1975 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,23885	9607,55 1760,27	41,21 16,92	2295	420	10 4	144,64	34,55
102	<b>ТЕР15-02-037-02</b>	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (1128 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (629 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,23885	4412,8 561,52	14,99 3,63	1054	134	4 1	46,14	11,02
103	<b>ТЕР15-02-036-01</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (2591 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1444 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,19385	9373,58 1581,49	41,21 16,92	1817	307	8 3	129,95	25,19
104	<b>ТЕР15-02-037-01</b>	Устройство каркаса при оштукатуривании стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (2399 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1337 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,9385	2696,18 304,01	10,06 2,47	2530	285	9 2	24,98	23,44
Прямоук										
105	<b>ТЕР08-01-003-07</b>	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (87 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (61 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,0336	1921,04 267,12	87,21	65	9	3	21,2	0,71
106	<b>ТЕР26-01-041-02</b>	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху (1 м3 изоляции) <i>НР (16 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (12 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,0132	331 115,41	46,9	4	2	1	9,27	0,12
107	<b>СЦМ-104-9100-5</b>	Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем ГОСТ 9573-96, марки П175 (м3)	0,0132	1895,81		25				
Вентшахта										
108	<b>ТЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных: толщиной 15 мм (100 м2 стяжек) <i>НР (105 руб.): 120%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (60 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,03384	1791,89 280,91	211,6 25,23	61	10	7 1	27,22	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	<b>ТЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) (100 м2 стяжек) НР (9 руб.): 120%*0,94 от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	1,0152 30*0,03384	66,16 1,03	3 0,38	67	1	3	0,1	0,1
проемы, внутренняя отделка подземной части										
110	<b>ТЕР13-06-004-01</b>	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) НР (14 руб.): 90%*0,94 от ФОТ СП (12 руб.): 70% от ФОТ	1,68	1,44 1,13	0,31	2	2		0,1	0,17
111	<b>ТЕР15-02-016-03</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (83 руб.): 105%*0,94 от ФОТ СП (46 руб.): 55% от ФОТ	0,0084	2696,47 1068,71	114,4 71,51	23	9	1 1	85,84	0,72
Двери										
112	<b>ТЕР13-06-004-01</b>	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) НР (882 руб.): 90%*0,94 от ФОТ СП (729 руб.): 70% от ФОТ	109,28	1,44 1,13	0,31	157	123	34	0,1	10,93
113	<b>ТЕР15-02-016-03</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (5207 руб.): 105%*0,94 от ФОТ СП (2902 руб.): 55% от ФОТ	0,5464	2696,47 1068,71	114,4 71,51	1473	584	63 39	85,84	46,9
Внутренняя отделка										
114	<b>ТЕР13-06-004-01</b>	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) НР (21747 руб.): 90%*0,94 от ФОТ СП (17994 руб.): 70% от ФОТ	2686	1,44 1,13	0,31	3868	3035	833	0,1	268,6
115	<b>ТЕР15-02-019-02</b>	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (45136 руб.): 105%*0,94 от ФОТ СП (25152 руб.): 55% от ФОТ	8,92	1063,29 601,75	6,6 3,53	9485	5368	59 31	51,3	457,6
116	<b>ТЕР15-02-019-01</b>	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (69613 руб.): 105%*0,94 от ФОТ СП (38792 руб.): 55% от ФОТ	16,93	884,32 488,87	5,5 2,94	14972	8277	93 50	42,18	714,11

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	<b>ТЕР15-02-016-03</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (9054 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5045 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,95	2696,47 1068,71	114,4 71,51	2562	1015	109 68	85,84	81,55
118	<b>ТЕР13-06-004-01</b>	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) <i>НР (22507 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (18623 руб.): 70% от ФОТ</i>	2779	1,44 1,13	0,31	4002	3141	861	0,1	277,9
Стены										
119	<b>ТЕР15-02-036-02</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (1438 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (801 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,0968	9607,55 1760,27	41,21 16,92	930	170	4 2	144,64	14
120	<b>ТЕР15-02-037-02</b>	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (451 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (251 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,0968	4412,8 561,52	14,99 3,63	427	54	1	46,14	4,47
Вентшахты										
121	<b>ТЕР15-02-016-01</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (2800 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1560 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,34264	2153,16 906,31	109,56 68,93	738	311	38 24	75,4	25,84
122	<b>ТЕР26-01-037-01</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) <i>474,80 = 903,81 - 0,7 x 34,50 - 0,12 x 3 373,81</i> <i>(1.22 При производстве работ на высоте свыше 10м: до 50м ОЗП=1,35; ТЗ=1,35;</i> <i>1.23 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75)</i> <i>НР (12118 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (9024 руб.): 70% от ФОТ</i>	6,065808	477,9 250,96	73,69	2899	1522	447	20,2905	123,08
123	<b>СЦМ-104-9100-5</b>	Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем ГОСТ 9573-96, марки П175 (м3)	5,884	1895,81		11155				



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (668 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (498 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,505484	890,85 166,43	24,91	450	84	13	14,36	7,26
125	<b>ТЕР15-02-036-01</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (6755 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3764 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,505484	9373,58 1581,49	41,21 16,92	4738	799	21 9	129,95	65,69
Кровля вентшахт										
126	<b>ТЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (100 м2 стяжек) <i>НР (248 руб.): 120%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (143 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,087	1791,89 280,91	211,6 25,23	156	24	18 2	27,22	2,37
127	<b>ТЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) (100 м2 стяжек) <i>НР (9 руб.): 120%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5 руб.): 65% от ФОТ</i>	1,305	66,16 1,03	3 0,38	86	1	4	0,1	0,13
Окна										
128	<b>ТЕР13-06-004-01</b>	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) <i>НР (19921 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (16483 руб.): 70% от ФОТ</i>	2459,64	1,44 1,13	0,31	3542	2780	762	0,1	245,96
129	<b>ТЕР15-02-016-03</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (117222 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (65321 руб.): 55% от ФОТ</i>	12,2982	2696,47 1068,71	114,4 71,51	33162	13143	1407 879	85,84	1055,68
Витражи										
130	<b>ТЕР13-06-004-01</b>	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) <i>НР (2616 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2164 руб.): 70% от ФОТ</i>	322,58	1,44 1,13	0,31	465	365	100	0,1	32,26
131	<b>ТЕР15-02-016-03</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (15374 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (8567 руб.): 55% от ФОТ</i>	1,6129	2696,47 1068,71	114,4 71,51	4349	1724	185 115	85,84	138,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Двери										
132	<b>ТЕР13-06-004-01</b>	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) <i>НР (6521 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5396 руб.): 70% от ФОТ</i>	805,1	1,44 1,13	0,31	1159	910	249	0,1	80,51
133	<b>ТЕР15-02-016-03</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (38372 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (21382 руб.): 55% от ФОТ</i>	4,0255	2696,47 1068,71	114,4 71,51	10855	4302	461 288	85,84	345,55
Лестницы										
134	<b>ТЕР13-06-004-01</b>	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) <i>НР (61008 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (50480 руб.): 70% от ФОТ</i>	7534,254	1,44 1,13	0,31	10849	8514	2335	0,1	753,43
135	<b>ТЕР15-02-034-02</b>	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг (100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (позтажно)) <i>НР (552832 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (308062 руб.): 55% от ФОТ</i>	37,67127	5716,28 1695,33	99,66 60,11	215340	63865	3754 2264	134,55	5068,67
Полы жилых помещений										
136	<b>ТЕР26-01-041-05</b>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) <i>НР (185263 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (137962 руб.): 70% от ФОТ</i>	197,3604	151,88 117,9	33,98	29975	23269	6706	9,47	1869
137	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	201,3	1415,33		284906				
138	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (130757 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (97372 руб.): 70% от ФОТ</i>	98,6802	890,85 166,43	24,91	87909	16423	2458	14,36	1417,05
139	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (416086 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (269906 руб.): 75% от ФОТ</i>	98,6802	1817,3 415,65	33,74 14,92	179332	41016	3329 1472	39,51	3898,85

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (14935 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (9688 руб.): 75% от ФОТ</i>	197,3604	345,94 5,26	6,1 2,47	68275	1038	1204 487	0,5	98,68
Лоджии, балконы										
141	<b>ТЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) <i>НР (4194 руб.): 120%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2417 руб.): 65% от ФОТ</i>	13,5159	188,62 32,45	3,99	2549	439	54	2,8	37,84
142	<b>ТЕР11-01-015-03</b>	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм (100 м2 покрытия) <i>НР (46164 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (29945 руб.): 75% от ФОТ</i>	13,5159	2413,2 316,97	178,77 31,78	32617	4284	2416 430	30,13	407,23
143	<b>ТЕР11-01-015-04</b>	Устройство покрытий: цементных на каждые 5 мм изменения толщины (100 м2 покрытия) <i>НР (3790 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2459 руб.): 75% от ФОТ</i>	27,0318	411,93 12,1	4,7 2,23	11135	327	127 60	1,15	31,09
144	<b>ТЕР11-01-015-08</b>	Устройство покрытий: железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) <i>НР (18166 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (11784 руб.): 75% от ФОТ</i>	13,5159	197,49 136,08	6,28 1,17	2669	1839	85 16	10,8	145,97
Полы общих помещений										
145	<b>ТЕР26-01-041-05</b>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) <i>НР (151 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (113 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,1567	151,88 117,9	33,98	24	19	5	9,47	1,48
146	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	0,1598	1415,33		226				
147	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (20772 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (15469 руб.): 70% от ФОТ</i>	15,6784	890,85 166,43	24,91	13967	2609	391	14,36	225,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (33051 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (21440 руб.): 75% от ФОТ</i>	7,8392	1817,3 415,65	33,74 14,92	14246	3258	264 117	39,51	309,73
149	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (1185 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (769 руб.): 75% от ФОТ</i>	15,6784	345,94 5,26	6,1 2,47	5424	82	96 39	0,5	7,84
150	<b>ТЕР26-01-041-05</b>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) <i>НР (2277 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1695 руб.): 70% от ФОТ</i>	2,4256	151,88 117,9	33,98	368	286	82	9,47	22,97
151	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	2,474	1415,33		3502				
152	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (1608 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1198 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,2128	890,85 166,43	24,91	1080	202	30	14,36	17,42
153	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (5112 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3316 руб.): 75% от ФОТ</i>	1,2128	1817,3 415,65	33,74 14,92	2204	504	41 18	39,51	47,92
154	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (186 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (121 руб.): 75% от ФОТ</i>	2,4256	345,94 5,26	6,1 2,47	839	13	15 6	0,5	1,21
155	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (29085 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (21659 руб.): 70% от ФОТ</i>	21,948	890,85 166,43	24,91	19552	3653	547	14,36	315,17
156	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (92545 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (60032 руб.): 75% от ФОТ</i>	21,948	1817,3 415,65	33,74 14,92	39886	9123	741 327	39,51	867,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (3321 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2154 руб.): 75% от ФОТ</i>	43,896	345,94 5,26	6,1 2,47	15185	231	268 108	0,5	21,95
158	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (19610 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (14603 руб.): 70% от ФОТ</i>	14,8008	890,85 166,43	24,91	13185	2463	369	14,36	212,54
159	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (62411 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (40484 руб.): 75% от ФОТ</i>	14,8008	1817,3 415,65	33,74 14,92	26897	6152	499 221	39,51	584,78
160	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (2242 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1454 руб.): 75% от ФОТ</i>	29,6016	345,94 5,26	6,1 2,47	10240	156	181 73	0,5	14,8
161	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (342 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (222 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,0813	1817,3 415,65	33,74 14,92	148	34	3 1	39,51	3,21
162	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (9 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (6 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,1626	345,94 5,26	6,1 2,47	56	1	1	0,5	0,08
163	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (5112 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3316 руб.): 75% от ФОТ</i>	1,213	1817,3 415,65	33,74 14,92	2204	504	41 18	39,51	47,93
164	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (186 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (121 руб.): 75% от ФОТ</i>	2,426	345,94 5,26	6,1 2,47	839	13	15 6	0,5	1,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	<b>ТЕР12-01-015-03</b>	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (544 руб.): 120%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (313 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,614	1178,91 90,87	39,26 2,09	724	56	24 1	7,84	4,81
166	<b>ТЕР26-01-041-05</b>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) <i>НР (8074 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (6012 руб.): 70% от ФОТ</i>	8,596	151,88 117,9	33,98	1306	1014	292	9,47	81,4
167	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	8,768	1415,33		12410				
168	<b>ТЕР12-01-015-03</b>	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (544 руб.): 120%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (313 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,614	1178,91 90,87	39,26 2,09	724	56	24 1	7,84	4,81
169	<b>СЦМ-101-2019</b>	Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм (кг)	13,508	18,35		248				
170	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (2585 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1677 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,614	1817,3 415,65	33,74 14,92	1116	255	21 9	39,51	24,26
171	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (88 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (57 руб.): 75% от ФОТ</i>	1,228	345,94 5,26	6,1 2,47	425	6	7 3	0,5	0,61
172	<b>ТЕР06-01-015-10</b>	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) <i>НР (142 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (94 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,112976	431,54 148,27	45,96 2,74	49	17	5	12,64	1,43
173	<b>СЦМ-204-0029</b>	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм (т)	0,112976	7880,83		890				
174	<b>СЦМ-204-0033</b>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм (т)	0,112976	3832		433				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	<b>ТЕР12-01-015-03</b>	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (353 руб.): 120%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (203 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,398	1178,91 90,87	39,26 2,09	469	36	16 1	7,84	3,12
176	<b>ТЕР26-01-041-05</b>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) <i>НР (4109 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3060 руб.): 70% от ФОТ</i>	4,378	151,88 117,9	33,98	665	516	149	9,47	41,46
177	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	4,378	1415,33		6196				
178	<b>ТЕР12-01-015-03</b>	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (353 руб.): 120%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (203 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,398	1178,91 90,87	39,26 2,09	469	36	16 1	7,84	3,12
179	<b>СЦМ-101-2019</b>	Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм (кг)	8,756	18,35		161				
180	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (1675 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1087 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,398	1817,3 415,65	33,74 14,92	723	165	13 6	39,51	15,73
181	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (59 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (38 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,796	345,94 5,26	6,1 2,47	275	4	5 2	0,5	0,4
182	<b>ТЕР06-01-015-10</b>	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) <i>НР (92 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (60 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,073232	431,54 148,27	45,96 2,74	32	11	3	12,64	0,93
183	<b>СЦМ-204-0029</b>	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм (т)	0,073232	7880,83		577				
184	<b>СЦМ-204-0033</b>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм (т)	0,073232	3832		281				

Внутренняя отделка

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	<b>ТЕР13-06-004-01</b>	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) <i>НР (387775 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (320854 руб.): 70% от ФОТ</i>	47890,25	1,44 1,13	0,31	68962	54116	14846	0,1	4789,03
186	<b>ТЕР15-02-019-02</b>	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (736315 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (410307 руб.): 55% от ФОТ</i>	145,5131	1063,29 601,75	6,6 3,53	154723	87563	960 514	51,3	7464,82
187	<b>ТЕР15-02-019-01</b>	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (878006 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (489264 руб.): 55% от ФОТ</i>	213,5492	884,32 488,87	5,5 2,94	188846	104398	1175 628	42,18	9007,51
188	<b>ТЕР15-02-016-03</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (1142329 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (636556 руб.): 55% от ФОТ</i>	119,8402	2696,47 1068,71	114,4 71,51	323146	128074	13710 8570	85,84	10287,08
189	<b>ТЕР26-01-037-03</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу (1 м3 изоляции) <i>НР (11457 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (8532 руб.): 70% от ФОТ</i>	4,473	1205,19 321,71	114,63	5391	1439	513	25,84	115,58
190	<b>СЦМ-104-9100-5</b>	Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем ГОСТ 9573-96, марки П175 (м3)	4,42827	1895,81		8395				
191	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (399 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (297 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,2982	890,85 166,43	24,91	266	50	7	14,36	4,28
192	<b>ТЕР13-06-004-01</b>	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) <i>НР (244 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (202 руб.): 70% от ФОТ</i>	29,82	1,44 1,13	0,31	43	34	9	0,1	2,98
193	<b>ТЕР15-02-036-02</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (4431 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2469 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,2982	9607,55 1760,27	41,21 16,92	2865	525	12 5	144,64	43,13
<b>Раздел 3. Офисы</b>										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы надземной части										
Стены										
194	<b>ТЕР15-02-036-02</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (468 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (261 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,0314	9607,55 1760,27	41,21 16,92	302	55	1 1	144,64	4,54
195	<b>ТЕР15-02-037-02</b>	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (150 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (84 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,0314	4412,8 561,52	14,99 3,63	139	18		46,14	1,45
Перегородки										
196	<b>ТЕР26-01-039-01</b>	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) <i>НР (167 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (125 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,16464	195,17 130,24	64,93	32	21	11	10,58	1,74
197	<b>СЦМ-101-1705</b>	Памя пропитанная (кг)	16,79328	14,81		249				
198	<b>ТЕР26-01-054-03</b>	Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (916 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (682 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,228564	1563,19 503,36	33,01	357	115	8	44	10,06
199	<b>СЦМ-101-2331</b>	Ткань хлопчатобумажная техническая (м2)	27,42768	13,36		366				
Полы										
200	<b>ТЕР26-01-041-05</b>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) <i>НР (2365 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1761 руб.): 70% от ФОТ</i>	2,515	151,88 117,9	33,98	382	297	85	9,47	23,82
201	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	2,565	1415,33		3630				
202	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (3336 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2484 руб.): 70% от ФОТ</i>	2,515	890,85 166,43	24,91	2240	419	63	14,36	36,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (5376 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3488 руб.): 75% от ФОТ</i>	1,275	1817,3 415,65	33,74 14,92	2317	530	43 19	39,51	50,38
204	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (97 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (63 руб.): 75% от ФОТ</i>	1,275	345,94 5,26	6,1 2,47	441	7	8 3	0,5	0,64
205	<b>ТЕР26-01-041-05</b>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) <i>НР (19666 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (14645 руб.): 70% от ФОТ</i>	20,9526	151,88 117,9	33,98	3182	2470	712	9,47	198,42
206	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	21,37	1415,33		30246				
207	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (13886 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (10340 руб.): 70% от ФОТ</i>	10,476	890,85 166,43	24,91	9333	1744	261	14,36	150,44
208	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (44166 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (28649 руб.): 75% от ФОТ</i>	10,476	1817,3 415,65	33,74 14,92	19038	4354	353 156	39,51	413,91
209	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (1586 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1029 руб.): 75% от ФОТ</i>	20,953	345,94 5,26	6,1 2,47	7248	110	128 52	0,5	10,48
210	<b>ТЕР26-01-041-05</b>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) <i>НР (1234 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (919 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,309	151,88 117,9	33,98	199	155	44	9,47	12,4
211	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	1,335	1415,33		1889				
212	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (1735 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1292 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,309	890,85 166,43	24,91	1166	218	33	14,36	18,8

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (2762 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1792 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,6545	1817,3 415,65	33,74 14,92	1189	272	22 10	39,51	25,86
214	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (97 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (63 руб.): 75% от ФОТ</i>	1,309	345,94 5,26	6,1 2,47	453	7	8 3	0,5	0,65
215	<b>ТЕР26-01-041-05</b>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) <i>НР (4546 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3385 руб.): 70% от ФОТ</i>	4,845	151,88 117,9	33,98	736	571	165	9,47	45,88
216	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	4,942	1415,33		6995				
217	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (1735 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1292 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,309	890,85 166,43	24,91	1166	218	33	14,36	18,8
218	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (5523 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3583 руб.): 75% от ФОТ</i>	1,309	1817,3 415,65	33,74 14,92	2379	544	44 20	39,51	51,72
219	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (197 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (128 руб.): 75% от ФОТ</i>	2,618	345,94 5,26	6,1 2,47	906	14	16 6	0,5	1,31
Лестницы										
220	<b>ТЕР15-02-034-02</b>	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг (100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (позтажно)) <i>НР (13584 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (7570 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,9256	5716,28 1695,33	99,66 60,11	5291	1569	92 56	134,55	124,54
Внутренняя отделка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	<b>ТЕР15-02-016-05</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (459116 руб.): 105%*0,94 от ФОТ СП (255840 руб.): 55% от ФОТ</i>	29,58	3823,87 1783,36	117,7 73,27	113110	52752	3482 2167	135,72	4014,6
222	<b>ТЕР15-02-016-05</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(3.11 Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4м с готовых лесов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) НР (16068 руб.): 105%*0,94 от ФОТ СП (8954 руб.): 55% от ФОТ</i>	1,15	3633,76 1605,02	105,93 65,94	4179	1846	122 76	122,148	140,47
223	<b>ТЕР15-02-019-04</b>	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (7733 руб.): 105%*0,94 от ФОТ СП (4309 руб.): 55% от ФОТ</i>	1,1	1277,14 816,51	36,31 24,76	1405	898	40 27	63,1	69,41
224	<b>ТЕР15-02-019-04</b>	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(3.11 Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4м с готовых лесов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) НР (694 руб.): 105%*0,94 от ФОТ СП (387 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,11	1191,86 734,86	32,68 22,28	131	81	4 2	56,79	6,25
225	<b>ТЕР15-02-031-01</b>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (5008 руб.): 105%*0,94 от ФОТ СП (2791 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,236113	5416,9 2511,98	45,32 24,21	1279	593	11 6	204,06	48,18
226	<b>ТЕР15-02-031-01</b>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (7140 руб.): 105%*0,94 от ФОТ СП (3979 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,336793	5416,9 2511,98	45,32 24,21	1824	846	15 8	204,06	68,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	<b>ТЕР15-02-031-01</b>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (12858 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (7165 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,6063	5416,9 2511,98	45,32 24,21	3284	1523	27 15	204,06	123,72
228	<b>ТЕР26-01-037-01</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) <i>474,80 = 903,81 - 0,7 x 34,50 - 0,12 x 3 373,81</i> <i>НР (48997 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (36487 руб.): 70% от ФОТ</i>	24,83	474,8 247,86	73,69	11789	6154	1830	20,04	497,59
229	<b>СЦМ-104-9100-5</b>	Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем ГОСТ 9573-96, марки П175 (м3)	24,0851	1895,81		45661				
230	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (2531 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1885 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,91	890,85 166,43	24,91	1702	318	48	14,36	27,43
231	<b>ТЕР15-02-036-03</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (33273 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (18541 руб.): 55% от ФОТ</i>	1,91	10219,23 2063,97	46,93 19,97	19519	3942	90 38	161,88	309,19
232	<b>ТЕР15-02-037-01</b>	Устройство каркаса при оштукатуривании стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (4898 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2730 руб.): 55% от ФОТ</i>	1,91	2696,18 304,01	10,06 2,47	5150	581	19 5	24,98	47,71
<b>Раздел 4. Офисы</b>										
Общестроительные работы										
Стены										
233	<b>ТЕР15-02-036-02</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (760 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (424 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,05112	9607,55 1760,27	41,21 16,92	491	90	2 1	144,64	7,39
Перегородки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	<b>ТЕР26-01-039-01</b>	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) <i>НР (470 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (350 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,45	195,17 130,24	64,93	88	59	29	10,58	4,76
235	<b>СЦМ-101-1705</b>	ПаклЯ пропитанная (кг)	45,9	14,81		680				
236	<b>ТЕР26-01-054-03</b>	Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (916 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (682 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,228	1563,19 503,36	33,01	356	115	8	44	10,03
237	<b>СЦМ-101-2331</b>	Ткань хлопчатобумажная техническая (м2)	27,42768	13,36		366				
Полы										
238	<b>ТЕР26-01-041-02</b>	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху (1 м3 изоляции) <i>НР (1521 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1133 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,6512	331 115,41	46,9	547	191	77	9,27	15,31
239	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	1,635	1415,33		2314				
240	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (2189 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1630 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,6512	890,85 166,43	24,91	1471	275	41	14,36	23,71
241	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (3477 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2255 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,8256	1817,3 415,65	33,74 14,92	1500	343	28 12	39,51	32,62
242	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (127 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (83 руб.): 75% от ФОТ</i>	1,6512	345,94 5,26	6,1 2,47	571	9	10 4	0,5	0,83
243	<b>ТЕР26-01-041-02</b>	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху (1 м3 изоляции) <i>162,31 = 331,00 - 0,05 x 3 373,81</i> <i>НР (28599 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (21297 руб.): 70% от ФОТ</i>	31,121	162,31 115,41	46,9	5051	3592	1459	9,27	288,49

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	30,81	1415,33		43606				
245	<b>ТЕР26-01-041-02</b>	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху (1 м3 изоляции) <i>162,31 = 331,00 - 0,05 x 3 373,81</i> <i>НР (1314 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (979 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,4292	162,31 115,41	46,9	232	165	67	9,27	13,25
246	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	1,415	1415,33		2003				
247	<b>ТЕР26-01-054-02</b>	Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>(1.23 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75)</i> <i>НР (4610 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3433 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,4292	1944,74 404,98	49,95	2779	579	71	35,4	50,59
248	<b>СЦМ-101-9462-2</b>	Пленка полиэтиленовая (м2)	164,358	1,86		306				
249	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (3017 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1957 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,7146	1817,3 415,65	33,74 14,92	1299	297	24 11	39,51	28,23
250	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (118 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (77 руб.): 75% от ФОТ</i>	1,4292	345,94 5,26	6,1 2,47	494	8	9 4	0,5	0,71
251	<b>ТЕР26-01-041-02</b>	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху (1 м3 изоляции) <i>162,31 = 331,00 - 0,05 x 3 373,81</i> <i>НР (9212 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (6860 руб.): 70% от ФОТ</i>	10,0238	162,31 115,41	46,9	1627	1157	470	9,27	92,92
252	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	9,924	1415,33		14046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	<b>ТЕР26-01-054-02</b>	Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>(1.23 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) НР (32317 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП (24066 руб.): 70% от ФОТ</i>	10,0238	1944,74 404,98	49,95	19494	4059	501	35,4	354,84
254	<b>СЦМ-101-9462-2</b>	Пленка полиэтиленовая (м2)	1153	1,86		2145				
255	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (21133 руб.): 123%*0,94 от ФОТ СП (13709 руб.): 75% от ФОТ</i>	5,0119	1817,3 415,65	33,74 14,92	9108	2083	169 75	39,51	198,02
256	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (764 руб.): 123%*0,94 от ФОТ СП (496 руб.): 75% от ФОТ</i>	10,0238	345,94 5,26	6,1 2,47	3468	53	61 25	0,5	5,01
257	<b>ТЕР11-01-015-03</b>	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм (100 м2 покрытия) <i>НР (254 руб.): 123%*0,94 от ФОТ СП (165 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,0756	2413,2 316,97	178,77 31,78	182	24	14 2	30,13	2,28
258	<b>ТЕР11-01-015-04</b>	Устройство покрытий: цементных на каждые 5 мм изменения толщины (100 м2 покрытия) <i>НР (20 руб.): 123%*0,94 от ФОТ СП (13 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,1512 2*0,0756	411,93 12,1	4,7 2,23	62	2	1	1,15	0,17
259	<b>ТЕР11-01-015-08</b>	Устройство покрытий: железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) <i>НР (98 руб.): 123%*0,94 от ФОТ СП (64 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,0756	197,49 136,08	6,28 1,17	15	10		10,8	0,82
260	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (313 руб.): 123%*0,94 от ФОТ СП (203 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,0754	1817,3 415,65	33,74 14,92	137	31	3 1	39,51	2,98
261	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (9 руб.): 123%*0,94 от ФОТ СП (6 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,1508	345,94 5,26	6,1 2,47	52	1	1	0,5	0,08



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (303 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (197 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,0733	1817,3 415,65	33,74 14,92	133	30	2 1	39,51	2,9
263	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (29 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (19 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,4398 6*0,0733	345,94 5,26	6,1 2,47	152	2	3 1	0,5	0,22
Лестницы										
264	<b>ТЕР15-02-034-02</b>	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг (100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (позтажно)) <i>НР (7491 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4175 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,510375	5716,28 1695,33	99,66 60,11	2917	865	51 31	134,55	68,67
Внутренние отделочные работы										
265	<b>ТЕР15-02-016-05</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (580344 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (323393 руб.): 55% от ФОТ</i>	37,39	3823,87 1783,36	117,7 73,27	142974	66680	4401 2740	135,72	5074,57
266	<b>ТЕР15-02-016-05</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(3.11 Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4м с готовых лесов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)</i> <i>НР (11453 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (6382 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,82	3633,76 1605,02	105,93 65,94	2980	1316	87 54	122,148	100,16
267	<b>ТЕР15-02-019-04</b>	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (6821 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3801 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,97	1277,14 816,51	36,31 24,76	1239	792	35 24	63,1	61,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	<b>ТЕР15-02-031-01</b>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (7273 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4053 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,343072	5416,9 2511,98	45,32 24,21	1858	862	16 8	204,06	70,01
269	<b>ТЕР15-02-031-01</b>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (1405 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (783 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,06606	5416,9 2511,98	45,32 24,21	358	166	3 2	204,06	13,48
270	<b>ТЕР15-02-031-01</b>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (8461 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4715 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,398784	5416,9 2511,98	45,32 24,21	2160	1002	18 10	204,06	81,38
271	<b>ТЕР26-01-037-01</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) <i>474,80 = 903,81 - 0,7 x 34,50 - 0,12 x 3 373,81</i> <i>НР (14625 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (10891 руб.): 70% от ФОТ</i>	7,41	474,8 247,86	73,69	3518	1837	546	20,04	148,5
272	<b>ТЕР26-01-037-04</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов перегородок (1 м3 изоляции) <i>438,41 = 831,61 - 0,64 x 34,50 - 0,11 x 3 373,81</i> <i>НР (1528 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1138 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,91	438,41 211,4	73,76	399	192	67	17,5	15,93
273	<b>СЦМ-104-9100-5</b>	Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем ГОСТ 9573-96, марки П175 (м3)	8,0795	1895,81		15317				
274	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (852 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (634 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,64	890,85 166,43	24,91	570	107	16	14,36	9,19
275	<b>ТЕР15-02-036-03</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (11152 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (6214 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,64	10219,23 2063,97	46,93 19,97	6540	1321	30 13	161,88	103,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	<b>ТЕР15-02-037-01</b>	Устройство каркаса при оштукатуривании стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (1647 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (918 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,64	2696,18 304,01	10,06 2,47	1726	195	6 2	24,98	15,99
277	<b>ТЕР26-01-037-01</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) <i>474,80 = 903,81 - 0,7 x 34,50 - 0,12 x 3 373,81</i> <i>НР (1998 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1488 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,014	474,8 247,86	73,69	481	251	75	20,04	20,32
278	<b>СЦМ-104-9100-5</b>	Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем ГОСТ 9573-96, марки П175 (м3)	0,98358	1895,81		1865				
279	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (103 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (77 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,078	890,85 166,43	24,91	69	13	2	14,36	1,12
280	<b>ТЕР15-02-036-03</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (1363 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (760 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,078	10219,23 2063,97	46,93 19,97	797	161	4 2	161,88	12,63
281	<b>ТЕР15-02-037-01</b>	Устройство каркаса при оштукатуривании стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (200 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (112 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,078	2696,18 304,01	10,06 2,47	210	24	1	24,98	1,95
<b>Раздел 5. Офис</b>										
Общестроительные работы надземной части										
Стены										
282	<b>ТЕР15-02-036-02</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (309 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (172 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,02112	9607,55 1760,27	41,21 16,92	203	37	1	144,64	3,05
Перегородки										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	<b>ТЕР26-01-039-01</b>	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) <i>НР (351 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (261 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,34	195,17 130,24	64,93	66	44	22	10,58	3,6
284	<b>СЦМ-101-1705</b>	Пакля пропитанная (кг)	34,68	14,81		514				
285	<b>ТЕР26-01-054-03</b>	Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (1122 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (836 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,28	1563,19 503,36	33,01	438	141	9	44	12,32
286	<b>СЦМ-101-2331</b>	Ткань хлопчатобумажная техническая (м2)	33,6	13,36		449				
Полы										
287	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (3416 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2544 руб.): 70% от ФОТ</i>	2,5782	890,85 166,43	24,91	2297	429	64	14,36	37,02
288	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (5435 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3526 руб.): 75% от ФОТ</i>	1,2891	1817,3 415,65	33,74 14,92	2343	536	43 19	39,51	50,93
289	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (-97 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (-63 руб.): 75% от ФОТ</i>	-1,2891	345,94 5,26	6,1 2,47	-446	-7	-8 -3	0,5	-0,64
290	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (3893 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2899 руб.): 70% от ФОТ</i>	2,9388	890,85 166,43	24,91	2618	489	73	14,36	42,2
291	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (6198 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4021 руб.): 75% от ФОТ</i>	1,4694	1817,3 415,65	33,74 14,92	2670	611	50 22	39,51	58,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
292	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 11-01-011-1 (100 м2 стяжки) <i>НР (215 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (140 руб.): 75% от ФОТ</i>	2,9388	345,94 5,26	6,1 2,47	1017	15	18 7	0,5	1,47
293	<b>ТЕР26-01-054-02</b>	Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (2237 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1666 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,5208	2079,73 539,97	49,95	1083	281	26	47,2	24,58
294	<b>СЦМ-101-9462-2</b>	Пленка полиэтиленовая (м2)	59,892	1,86		111				
Лестницы										
295	<b>ТЕР15-02-034-03</b>	Штукатурка лестничных маршей и площадок высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг (100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (позтажно)) <i>НР (15858 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (8837 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,6995	6669,45 2658,71	89,45 53,55	4665	1860	63 37	196,65	137,56
Балконы										
296	<b>ТЕР11-01-004-07</b>	Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой: в один слой толщиной 2 мм (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (225 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (146 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,102	1198,47 225,17	50,66 3,64	122	23	5	15,54	1,59
297	<b>ТЕР11-01-015-03</b>	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм (100 м2 покрытия) <i>НР (342 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (222 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,102	2413,2 316,97	178,77 31,78	246	32	18 3	30,13	3,07
298	<b>ТЕР11-01-015-04</b>	Устройство покрытий: цементных на каждые 5 мм изменения толщины (100 м2 покрытия) <i>НР (20 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (13 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,204	411,93 12,1	4,7 2,23	84	2	1	1,15	0,23
299	<b>ТЕР11-01-015-08</b>	Устройство покрытий: железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) <i>НР (138 руб.): 123%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (89 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,102	197,49 136,08	6,28 1,17	20	14	1	10,8	1,1
Внутренняя отделка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	<b>ТЕР15-02-016-05</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (304994 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (169956 руб.): 55% от ФОТ</i>	19,65	3823,87 1783,36	117,7 73,27	75139	35043	2313 1440	135,72	2666,9
301	<b>ТЕР15-02-016-05</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (17848 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (9946 руб.): 55% от ФОТ</i>	1,15	3823,87 1783,36	117,7 73,27	4397	2051	135 84	135,72	156,08
302	<b>ТЕР15-02-019-04</b>	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (3378 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1882 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,48	1277,14 816,51	36,31 24,76	613	392	17 12	63,1	30,29
303	<b>ТЕР15-02-019-04</b>	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (777 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (433 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,11	1277,14 816,51	36,31 24,76	140	90	4 3	63,1	6,94
304	<b>ТЕР15-02-031-01</b>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (10851 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (6047 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,5121	5416,9 2511,98	45,32 24,21	2774	1286	23 12	204,06	104,5
305	<b>ТЕР15-02-031-01</b>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (802 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (447 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,0378	5416,9 2511,98	45,32 24,21	205	95	2 1	204,06	7,71
306	<b>ТЕР26-01-037-04</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов перегородок (1 м3 изоляции) <i>438,41 = 831,61 - 0,64 x 34,50 - 0,11 x 3 373,81</i> <i>НР (7874 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5864 руб.): 70% от ФОТ</i>	4,68	438,41 211,4	73,76	2052	989	345	17,5	81,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	<b>ТЕР26-01-037-01</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) 474,80 = 903,81 - 0,7 x 34,50 - 0,12 x 3 373,81 НР (7182 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП (5348 руб.): 70% от ФОТ	3,64	474,8 247,86	73,69	1728	902	268	20,04	72,95
308	<b>СЦМ-104-9100-5</b>	Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем ГОСТ 9573-96, марки П175 (м3)	8,1172	1895,81		15389				
309	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) НР (852 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП (634 руб.): 70% от ФОТ	0,64	890,85 166,43	24,91	570	107	16	14,36	9,19
310	<b>ТЕР15-02-036-03</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (11152 руб.): 105%*0,94 от ФОТ СП (6214 руб.): 55% от ФОТ	0,64	10219,23 2063,97	46,93 19,97	6540	1321	30 13	161,88	103,6
311	<b>ТЕР15-02-037-01</b>	Устройство каркаса при оштукатуривании стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (1647 руб.): 105%*0,94 от ФОТ СП (918 руб.): 55% от ФОТ	0,64	2696,18 304,01	10,06 2,47	1726	195	6 2	24,98	15,99
Разные работы										
312	<b>ТЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (100 м2 стяжек) НР (86 руб.): 120%*0,94 от ФОТ СП (49 руб.): 65% от ФОТ	0,0268	1791,89 280,91	211,6 25,23	48	8	6 1	27,22	0,73
313	<b>ТЕР11-01-015-08</b>	Устройство покрытий: железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) НР (39 руб.): 123%*0,94 от ФОТ СП (26 руб.): 75% от ФОТ	0,0268	197,49 136,08	6,28 1,17	5	4		10,8	0,29
314	<b>ТЕР26-01-037-01</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) НР (319 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП (237 руб.): 70% от ФОТ	0,15846	911,46 255,51	97,84	144	40	16	20,04	3,18
315	<b>СЦМ-104-9100-5</b>	Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем ГОСТ 9573-96, марки П175 (м3)	0,1537	1895,81		291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316	<b>ТЕР15-02-036-01</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (351 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (196 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,0264	9373,58 1581,49	41,21 16,92	247	42	1	129,95	3,43
<b>Раздел 6. Подземная автопарковка</b>										
Общестроительные работы										
Лестницы										
317	<b>ТЕР15-02-034-02</b>	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная с отделкой косяков и балок без тяг (100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно)) <i>НР (3645 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2031 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,2484	5716,28 1695,33	99,66 60,11	1420	421	25 15	134,55	33,42
Полы										
318	<b>ТЕР26-01-041-05</b>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) <i>НР (351 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (261 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,3732	151,88 117,9	33,98	57	44	13	9,47	3,53
319	<b>СЦМ-104-0103-5</b>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50 (м3)	0,3807	1415,33		539				
320	<b>ИЕР26-01-055-1А</b>	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>НР (247 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (184 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,1866	890,85 166,43	24,91	166	31	5	14,36	2,68
внутренняя отделка										
321	<b>ТЕР15-02-016-05</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (38824 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (21634 руб.): 55% от ФОТ</i>	2,5012	3823,87 1783,36	117,7 73,27	9564	4461	294 183	135,72	339,46
322	<b>ТЕР15-02-019-02</b>	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (385625 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (214887 руб.): 55% от ФОТ</i>	76,21	1063,29 601,75	6,6 3,53	81033	45859	503 269	51,3	3909,57



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	<b>ТЕР15-02-031-01</b>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (5509 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3070 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,2598	5416,9 2511,98	45,32 24,21	1407	653	12 6	204,06	53,01
324	<b>ТЕР15-02-019-01</b>	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>НР (208629 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (116257 руб.): 55% от ФОТ</i>	50,7437	884,32 488,87	5,5 2,94	44874	24807	279 149	42,18	2140,37
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						5607258	1534958	154463 39399		126789,85
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						25603440	13001093	499373 333708		126789,85
Накладные расходы						13212246				
Сметная прибыль						7973168				
<b>Итого по смете:</b>										
Конструкции из кирпича и блоков						118354				196,99
Отделочные работы						29029926				88184,06
Кровли						42459				75,73
Полы						6533085				13912,11
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						457				0,58
Теплоизоляционные работы						9407241				17954,91
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						1648731				6463,11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						8601				2,36
Итого						46788854				126789,85
В том числе:										
Материалы						12102974				
Машины и механизмы						499373				
ФОТ						13334801				
Накладные расходы						13212246				
Сметная прибыль						7973168				
НДС 18%						8421994				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>55210848</b>				<b>126789,85</b>