

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на строительство кирпичного здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 9280,110 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 715,392 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 59399,74 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Жилой дом №1</b>										
подземная часть										
Перегородки										
1	ТЕР08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) НР (3532 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП (2464 руб.): 80% от ФОТ	1,552	11378,27 1921,22	505,85 63,42	17659	2982	785 98	170,17	264,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕР20-02-019-01</b>	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг изделия) <i>НР (18 руб.): 128%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (12 руб.): 83% от ФОТ</i>	0,209	1302,48 73,26	12,84	272	15	3	6,02	1,26
3	<b>ТЕР08-02-007-01</b>	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) <i>НР (3 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,00389	12009,34 670,44	58,58 3,55	47	3		63,73	0,25
Лестницы										
4	<b>ТЕР08-02-002-05</b>	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>НР (181 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (126 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,093555	10470,13 1625,65	494,89 63,42	980	152	46 6	143,99	13,47
Крыльца, входы										
5	<b>ТЕР08-02-002-05</b>	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>НР (73 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (51 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,03808	10470,13 1625,65	494,89 63,42	399	62	19 2	143,99	5,48
6	<b>ТЕР08-01-003-01</b>	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (23 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (16 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,04608	2160,57 431,28	39,85	100	20	2	38,2	1,76
Разные работы										
7	<b>ТЕР08-02-002-05</b>	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>НР (38 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (26 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,019608	10470,13 1625,65	494,89 63,42	205	32	10 1	143,99	2,82
8	<b>ТЕР07-05-011-05</b>	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) <i>НР (128 руб.): 155%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (88 руб.): 100% от ФОТ</i>	0,03	10069,04 2548,91	3348 402,88	302	76	100 12	207,06	6,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
надземная часть										
Стены										
9	<b>ТЕР08-02-001-10</b>	Заполнение каркасов: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (154432 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (107730 руб.): 80% от ФОТ</i>	1820,02	780,68 67,05	54,18 6,94	1420853	122032	98609 12631	6,09	11083,92
10	<b>ТЕР08-02-001-11</b>	Заполнение каркасов: при высоте этажа свыше 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (5912 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4124 руб.): 80% от ФОТ</i>	73	767,87 65,07	43,35 5,55	56055	4750	3165 405	5,91	431,43
11	<b>ТЕР07-05-007-10</b>	Укладка перемычек до массой 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) <i>НР (7993 руб.): 155%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5486 руб.): 100% от ФОТ</i>	15,94	1449,7 204,1	1093,32 140,1	23108	3253	17428 2233	17,61	280,7
12	<b>ТЕР09-03-015-02</b>	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 50 м (1 т конструкций) <i>(3.2..2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)</i> <i>НР (195 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (196 руб.): 85% от ФОТ</i>	0,878675	840,69 208,45	495,17 53,5	739	183	435 47	17,985	15,8
13	<b>СЦМ-201-0755</b>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т (т)	0,878675	13347		11728				
14	<b>ТЕР06-01-015-07</b>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1 т) <i>НР (896 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (590 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,34963	15974,03 2594,16	43,46 2,57	5585	907	15 1	215,82	75,46
15	<b>ТЕР06-01-015-08</b>	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (1 т) <i>НР (33 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (21 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,04278	14139,77 759,9	43,46 2,57	605	33	2	63,22	2,7
16	<b>ТЕР08-02-007-01</b>	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) <i>729,02 = 12 009,34 - 1 x 11 280,32</i> <i>НР (877 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (612 руб.): 80% от ФОТ</i>	1,1349	729,02 670,44	58,58 3,55	827	761	66 4	63,73	72,33

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	<b>СЦМ-204-0029</b>	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм (т)	1,135	7880,83		8945				
18	<b>СЦМ-204-0033</b>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм (т) <i>НР (463 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (323 руб.): 80% от ФОТ</i>	1,135	3832 356,25		4349	404			
Стены из легобетонных блоков										
19	<b>ТЕР08-03-002-01</b>	Кладка стен из легобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (18210 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (12703 руб.): 80% от ФОТ</i>	276,31	1094,77 50,68	52,98 6,79	302496	14003	14639 1876	4,43	1224,05
20	<b>ТЕР08-03-002-02</b>	Кладка стен из легобетонных камней без облицовки: при высоте этажа свыше 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (742 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (518 руб.): 80% от ФОТ</i>	12	1081,76 48,51	42,14 5,4	12981	582	506 65	4,24	50,88
Перегородки										
21	<b>ТЕР08-02-002-03</b>	Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>НР (77102 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (53786 руб.): 80% от ФОТ</i>	33,8765	11378,27 1921,22	505,85 63,42	385456	65084	17136 2148	170,17	5764,76
22	<b>ТЕР08-02-002-04</b>	Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>НР (1620 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1130 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,886	10988,65 1531,6	505,85 63,42	9736	1357	448 56	135,66	120,19
23	<b>ТЕР20-02-019-01</b>	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг изделия) <i>НР (829 руб.): 128%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (572 руб.): 83% от ФОТ</i>	9,4105	1302,48 73,26	12,84	12257	689	121	6,02	56,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	<b>ТЕР08-02-007-01</b>	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) 729,02 = 12 009,34 - 1 x 11 280,32 НР (1487 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП (1038 руб.): 80% от ФОТ	1,924	729,02 670,44	58,58 3,55	1403	1290	113 7	63,73	122,62
25	<b>СЦМ-204-0030</b>	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм (т)	1,942	7881		15305				
26	<b>СЦМ-204-0034</b>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм (т) НР (786 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП (548 руб.): 80% от ФОТ	1,924	2907,25 356,25		5594	685			
Вентиляционные каналы										
27	<b>ТЕР08-02-002-01</b>	Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) 6 471,05 = 6 895,43 - 0,06 x 7 072,99 НР (42471 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП (29627 руб.): 80% от ФОТ	21,977	6471,05 1651,95	269,84 33,17	142214	36305	5930 729	146,32	3215,67
28	<b>ТЕР08-02-002-03</b>	Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) 10 741,70 = 11 378,27 - 0,09 x 7 072,99 НР (41202 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП (28742 руб.): 80% от ФОТ	18,103	10741,7 1921,22	505,85 63,42	194457	34780	9157 1148	170,17	3080,59
29	<b>СЦМ-204-0029</b>	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм (т)	1,11	7880,83		8748				
Полы										
30	<b>ТЕР08-02-016-01</b>	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике (100 м2 стенок) НР (704 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП (491 руб.): 80% от ФОТ	0,409	16471,58 1489,04	1405,91 11,13	6737	609	575 5	131,89	53,94
Разные работы										
Мусоропровод										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	<b>ТЕР08-02-002-05</b>	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>НР (3118 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2175 руб.): 80% от ФОТ</i>	1,61	10470,13 1625,65	494,89 63,42	16857	2617	797 102	143,99	231,82
Вентшахты										
32	<b>ТЕР08-02-001-01</b>	Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (339 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (237 руб.): 80% от ФОТ</i>	4,5	800,23 59,45	48,16 6,17	3601	268	217 28	5,4	24,3
<b>Раздел 2. Жилой дом №2</b>										
подземная часть										
Стены										
33	<b>ТЕР06-01-015-07</b>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1 т) <i>НР (175 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (115 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,06819	15974,03 2594,16	43,46 2,57	1089	177	3	215,82	14,72
34	<b>ТЕР08-02-001-08</b>	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа свыше 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (624 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (435 руб.): 80% от ФОТ</i>	8,925	789,39 55,6	42,14 5,4	7045	496	376 48	5,05	45,07
Перегородки										
35	<b>ТЕР08-02-002-03</b>	Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>НР (259 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (181 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,11388	11378,27 1921,22	505,85 63,42	1296	219	58 7	170,17	19,38
36	<b>ТЕР08-02-002-04</b>	Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>НР (2372 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1654 руб.): 80% от ФОТ</i>	1,29645	10988,65 1531,6	505,85 63,42	14246	1986	656 82	135,66	175,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	<b>ТЕР20-02-019-01</b>	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг изделия) <i>НР (10665 руб.): 128%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (7357 руб.): 83% от ФОТ</i>	121	1302,48 73,26	12,84	157600	8864	1554	6,02	728,42
38	<b>ТЕР08-02-007-01</b>	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) <i>НР (48 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (34 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,0633	12009,34 670,44	58,58 3,55	760	42	4	63,73	4,03
Крыльца, входы										
39	<b>ТЕР08-02-002-05</b>	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>НР (39 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (27 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,02025	10470,13 1625,65	494,89 63,42	212	33	10 1	143,99	2,92
40	<b>ТЕР08-02-001-03</b>	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (41 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (29 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,50625	816,77 65,6	48,16 6,17	413	33	24 3	5,66	2,87
41	<b>ТЕР08-02-001-03</b>	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (169 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (118 руб.): 80% от ФОТ</i>	2,0499	816,77 65,6	48,16 6,17	1674	134	99 13	5,66	11,6
42	<b>ТЕР08-02-002-05</b>	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>НР (386 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (270 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,199532	10470,13 1625,65	494,89 63,42	2089	324	99 13	143,99	28,73
надземная часть										
Стены наружные и внутренние										
43	<b>ТЕР08-02-001-10</b>	Заполнение каркасов: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (160253 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (111791 руб.): 80% от ФОТ</i>	1888,62	780,68 67,05	54,18 6,94	1474408	126632	102325 13107	6,09	11501,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	<b>ТЕР08-03-002-01</b>	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (18825 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (13132 руб.): 80% от ФОТ</i>	285,634	1094,77 50,68	52,98 6,79	312704	14476	15133 1939	4,43	1265,36
45	<b>ТЕР08-02-007-01</b>	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) <i>НР (859 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (599 руб.): 80% от ФОТ</i>	1,1115	12009,34 670,44	58,58 3,55	13348	745	65 4	63,73	70,84
46	<b>ТЕР06-01-015-07</b>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1 т) <i>НР (905 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (596 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,35312	15974,03 2594,16	43,46 2,57	5641	916	15 1	215,82	76,21
перемычки										
47	<b>ТЕР09-03-002-13</b>	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 50 м (1 т конструкций) <i>(3.2..2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 3.1.1 При при менении в рабочих чертежах коэффициента надежности по назначению - 0,95 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03))</i> <i>НР (241 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (242 руб.): 85% от ФОТ</i>	0,840611	1190,28 283,91	745,03 55,28	1001	239	626 46	21,6063	18,16
48	<b>СЦМ-201-0755</b>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т (т)	0,840611	13347		11220				
49	<b>ТЕР07-05-007-10</b>	Укладка перемычек до массой 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) <i>НР (7925 руб.): 155%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5439 руб.): 100% от ФОТ</i>	15,8	1449,7 204,1	1093,32 140,1	22905	3225	17274 2214	17,61	278,24
Вентканалы										
50	<b>ТЕР08-02-001-09</b>	Кладка стен прямков и каналов (1 м3 кладки) <i>НР (73143 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (51024 руб.): 80% от ФОТ</i>	763,84	800 77,95	43,35 5,55	611072	59541	33112 4239	7,08	5407,99
Перегородки										



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	<b>ТЕР06-01-015-07</b>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1 т) <i>НР (2411 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1588 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,94105	15974,03 2594,16	43,46 2,57	15032	2441	41 2	215,82	203,1
52	<b>ТЕР07-05-038-02</b>	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных (100 м шва) <i>2 553,75 = 1 764,09 - 107 x 5,98 + 107 x 13,36</i> <i>НР (14547 руб.): 155%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (9984 руб.): 100% от ФОТ</i>	15,82	2553,75 631,07	8,97	40400	9984	142	53,8	851,12
53	<b>ТЕР08-02-002-03</b>	Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>НР (96683 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (67446 руб.): 80% от ФОТ</i>	42,48	11378,27 1921,22	505,85 63,42	483349	81613	21489 2694	170,17	7228,82
Вентшахты										
54	<b>ТЕР08-02-001-09</b>	Кладка стен прямков и каналов (1 м3 кладки) <i>НР (1208 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (842 руб.): 80% от ФОТ</i>	12,614	800 77,95	43,35 5,55	10091	983	547 70	7,08	89,31
55	<b>ТЕР08-02-007-01</b>	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) <i>НР (39 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (27 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,0501	12009,34 670,44	58,58 3,55	602	34	3	63,73	3,19
56	<b>ТЕР06-01-015-07</b>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1 т) <i>НР (137 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (90 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,0536	15974,03 2594,16	43,46 2,57	856	139	2	215,82	11,57
Лестницы										
Кирпичная кладка										
57	<b>ТЕР08-07-002-01</b>	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (100 м2 горизонтальной проекции) <i>НР (23 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (16 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,0252	1710,05 803,09	17,93	43	20		70,2	1,77

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	<b>ТЕР08-02-002-05</b>	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>НР (164 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (114 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,08505	10470,13 1625,65	494,89 63,42	890	138	42 5	143,99	12,25
59	<b>ТЕР08-02-002-06</b>	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>НР (666 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (465 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,4446	10087,28 1242,8	494,89 63,42	4485	553	220 28	110,08	48,94
Монолитные лестницы										
60	<b>ТЕР08-02-002-05</b>	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>НР (58 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (41 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,03015	10470,13 1625,65	494,89 63,42	316	49	15 2	143,99	4,34
61	<b>ТЕР08-02-002-05</b>	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>НР (126 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (88 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,06523	10470,13 1625,65	494,89 63,42	683	106	32 4	143,99	9,39
Мусоропровод										
62	<b>ТЕР08-02-002-05</b>	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>НР (3118 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2175 руб.): 80% от ФОТ</i>	1,61	10470,13 1625,65	494,89 63,42	16857	2617	797 102	143,99	231,82
<b>Раздел 3. Офис</b>										
Стены										
63	<b>ТЕР08-02-001-10</b>	Заполнение каркасов: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (15493 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (10808 руб.): 80% от ФОТ</i>	182,59	780,68 67,05	54,18 6,94	142544	12243	9893 1267	6,09	1111,97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	<b>ТЕР07-05-007-10</b>	Укладка перемычек до массой 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) <i>НР (341 руб.): 155%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (234 руб.): 100% от ФОТ</i>	0,68	1449,7 204,1	1093,32 140,1	986	139	743 95	17,61	11,97
Стены из пеногазобетонных блоков										
65	<b>ТЕР08-03-002-01</b>	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (1342 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (936 руб.): 80% от ФОТ</i>	20,37	1094,77 50,68	52,98 6,79	22300	1032	1079 138	4,43	90,24
Перегородки										
66	<b>ТЕР08-02-002-05</b>	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>НР (4149 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2894 руб.): 80% от ФОТ</i>	2,14205	10470,13 1625,65	494,89 63,42	22428	3482	1060 136	143,99	308,43
67	<b>ТЕР08-02-007-01</b>	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) <i>НР (364 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (254 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,47029	12009,34 670,44	58,58 3,55	5648	315	28 2	63,73	29,97
68	<b>ТЕР20-02-019-01</b>	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг изделия) <i>НР (69 руб.): 128%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (47 руб.): 83% от ФОТ</i>	0,7755	1302,48 73,26	12,84	1010	57	10	6,02	4,67
Лестницы										
69	<b>ТЕР08-02-001-07</b>	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (698 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (487 руб.): 80% от ФОТ</i>	9,585	795,6 57,36	48,16 6,17	7626	550	462 59	5,21	49,94
70	<b>ТЕР08-03-002-01</b>	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (274 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (191 руб.): 80% от ФОТ</i>	4,158	1094,77 50,68	52,98 6,79	4552	211	220 28	4,43	18,42
<b>Раздел 4. Офис</b>										
Общестроительные работы надземной части										
Стены										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	<b>ТЕР07-05-007-10</b>	Укладка перемычек до массой 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) <i>НР (130 руб.): 155%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (89 руб.): 100% от ФОТ</i>	0,26	1449,7 204,1	1093,32 140,1	377	53	284 36	17,61	4,58
72	<b>ТЕР09-03-002-12</b>	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (1 т конструкций) <i>(3.2..2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)</i> <i>НР (22 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (22 руб.): 85% от ФОТ</i>	0,079872	1098,42 271,41	661,12 49,71	88	22	53 4	20,075	1,6
73	<b>СЦМ-201-0755</b>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т (т)	0,079872	13347		1066				
74	<b>ТЕР09-06-001-02</b>	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (1 т конструкций) <i>(3.2..2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)</i> <i>НР (17 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (17 руб.): 85% от ФОТ</i>	0,031658	932,33 630,76	166,62 2,05	30	20	5	55,869	1,77
75	<b>СЦМ-201-0778</b>	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т (т)	0,031658	13482		427				
76	<b>ТЕР08-02-001-01</b>	Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (3033 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2116 руб.): 80% от ФОТ</i>	40,31	800,23 59,45	48,16 6,17	32257	2396	1941 249	5,4	217,67
77	<b>ТЕР08-02-001-02</b>	Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа выше 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (1456 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1016 руб.): 80% от ФОТ</i>	20,07	792,67 57,91	42,14 5,4	15909	1162	846 108	5,26	105,57
78	<b>ТЕР08-02-001-10</b>	Заполнение каркасов: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (820 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (572 руб.): 80% от ФОТ</i>	9,67	780,68 67,05	54,18 6,94	7549	648	524 67	6,09	58,89

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	<b>ТЕР08-02-001-07</b>	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) НР (2536 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП (1769 руб.): 80% от ФОТ	34,8	795,6 57,36	48,16 6,17	27687	1996	1676 215	5,21	181,31
80	<b>ТЕР08-07-001-01</b>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) НР (300 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП (210 руб.): 80% от ФОТ	0,527	1205,87 496,5	6,97	635	262	4	43,4	22,87
Перегородки										
81	<b>ТЕР08-02-002-05</b>	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) НР (8497 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП (5927 руб.): 80% от ФОТ	4,3868	10470,13 1625,65	494,89 63,42	45930	7131	2171 278	143,99	631,66
82	<b>ТЕР08-02-007-01</b>	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) НР (412 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП (287 руб.): 80% от ФОТ	0,53234	12009,34 670,44	58,58 3,55	6393	357	31 2	63,73	33,93
Разные работы										
83	<b>ТЕР08-02-001-09</b>	Кладка стен прямков и каналов (1 м3 кладки) НР (48 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП (34 руб.): 80% от ФОТ	0,5	800 77,95	43,35 5,55	400	39	22 3	7,08	3,54
84	<b>ТЕР07-06-002-06</b>	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 (100 шт. сборных конструкций) НР (27 руб.): 130%*0,94 от ФОТ СП (19 руб.): 85% от ФОТ	0,01	7438,67 1339,99	5974,71 910,27	74	13	60 9	107,63	1,08
85	<b>ТЕР07-06-002-07</b>	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) НР (31 руб.): 130%*0,94 от ФОТ СП (21 руб.): 85% от ФОТ	0,01	8281,86 1492,01	6546,68 997,41	83	15	65 10	119,84	1,2
<b>Раздел 5. Офис</b>										
Общестроительные работы										
Стены										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	<b>ТЕР08-02-001-10</b>	Заполнение каркасов: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (14037 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (9792 руб.): 80% от ФОТ</i>	165,43	780,68 67,05	54,18 6,94	129148	11092	8963 1148	6,09	1007,47
87	<b>ТЕР08-02-001-07</b>	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (1248 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (870 руб.): 80% от ФОТ</i>	17,12	795,6 57,36	48,16 6,17	13621	982	824 106	5,21	89,2
88	<b>ТЕР07-05-007-10</b>	Укладка перемычек до массой 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) <i>НР (567 руб.): 155%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (389 руб.): 100% от ФОТ</i>	1,13	1449,7 204,1	1093,32 140,1	1638	231	1235 158	17,61	19,9
89	<b>ТЕР09-03-002-13</b>	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 50 м (1 т конструкций) <i>(3.2..2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)</i> <i>НР (51 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (51 руб.): 85% от ФОТ</i>	0,180918	1155,61 275,64	723,33 53,67	209	50	131 10	20,977	3,8
90	<b>СЦМ-201-0755</b>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т (т)	0,180918	13347		2415				
91	<b>ТЕР06-01-015-07</b>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1 т) <i>НР (114 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (75 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,04485	15974,03 2594,16	43,46 2,57	716	116	2	215,82	9,68
92	<b>ТЕР06-01-015-08</b>	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (1 т) <i>НР (133 руб.): 105%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (88 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,17712	14139,77 759,9	43,46 2,57	2504	135	8	63,22	11,2
Стены из пеногазобетонных блоков										
93	<b>ТЕР08-03-002-01</b>	Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>НР (411 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (286 руб.): 80% от ФОТ</i>	6,23	1094,77 50,68	52,98 6,79	6820	316	330 42	4,43	27,6
Перегородки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	<b>ТЕР08-02-002-05</b>	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) НР (6649 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП (4638 руб.): 80% от ФОТ	3,4326	10470,13 1625,65	494,89 63,42	35940	5580	1699 218	143,99	494,26
95	<b>ТЕР08-02-007-01</b>	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) НР (841 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП (586 руб.): 80% от ФОТ	1,08691	12009,34 670,44	58,58 3,55	13053	729	64 4	63,73	69,27
96	<b>ТЕР20-02-019-01</b>	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг изделия) НР (172 руб.): 128%*0,94 от ФОТ СП (119 руб.): 83% от ФОТ	1,947	1302,48 73,26	12,84	2536	143	25	6,02	11,72
Лестницы										
97	<b>ТЕР08-02-001-07</b>	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) НР (898 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП (626 руб.): 80% от ФОТ	12,3225	795,6 57,36	48,16 6,17	9804	707	593 76	5,21	64,2
<b>Раздел 6. Подземная автопарковка</b>										
Стены										
98	<b>ТЕР08-02-001-07</b>	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) НР (663 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП (462 руб.): 80% от ФОТ	9,1	795,6 57,36	48,16 6,17	7240	522	438 56	5,21	47,41
99	<b>ТЕР07-05-007-10</b>	Укладка перемычек до массой 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) НР (50 руб.): 155%*0,94 от ФОТ СП (34 руб.): 100% от ФОТ	0,1	1449,7 204,1	1093,32 140,1	145	20	109 14	17,61	1,76
Перегородки										
100	<b>ТЕР08-02-002-03</b>	Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) НР (1330 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП (928 руб.): 80% от ФОТ	0,58464	11378,27 1921,22	505,85 63,42	6652	1123	296 37	170,17	99,49

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	<b>ТЕР20-02-019-01</b>	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг изделия) <i>НР (8 руб.): 128%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (6 руб.): 83% от ФОТ</i>	0,099	1302,48 73,26	12,84	129	7	1	6,02	0,6
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						6461496	664589	400982 50803		59399,74
Накладные расходы						826746				
Сметная прибыль						576258				
<b>Итого по смете:</b>										
Конструкции из кирпича и блоков						7457311				56693,89
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						193678				803,32
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						143284				1454,48
Строительные металлические конструкции						29976				41,13
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						39997				404,64
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						254				2,28
Итого						7864500				59399,74
В том числе:										
Материалы						5395925				
Машины и механизмы						400982				
ФОТ						715392				
Накладные расходы						826746				
Сметная прибыль						576258				
НДС 18%						1415610				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>9280110</b>				<b>59399,74</b>