

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на тротуарные дорожки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 336,589 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 28,488 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 472,37 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Тротуар										
1	ТЕР01-02-017-03	Удаление растительно-корневого покрова и торфа в продольных водоотводных канавах (1000 м3 грунта)	0,04	36865,67 6703,4	14181,77 1168,1	1475	268	567 47	631,8	25,27
2	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,4	3081,33 166,79	2872,24 220,25	1233	67	1149 88	15,72	6,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	СЦМ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	40	99,47		3979				
4	ТЕР11-01-025-01	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (100 м2 покрытия)	4	1472,15 1125,28	254,84 33,11	5889	4501	1019 132	94,8	379,2
5	цена поставщика - 560руб/м2	Дикий камень (м2)	400	162,53		65012				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						77588	4836	2735 267		410,76
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						238241	26998	6793 1490		472,37
Накладные расходы						29144				
Сметная прибыль						17860				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						6633				29,06
Автомобильные дороги						16632				7,23
Полы						261980				436,08
Итого						285245				472,37
В том числе:										
Материалы						204450				
Машины и механизмы						6793				
ФОТ						28488				
Накладные расходы						29144				
Сметная прибыль						17860				
НДС 18%						51344				
ВСЕГО по смете						336589				472,37