

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на усиление металлоконструкций

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 20,600 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,400 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 299,89 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. металлоконструкции										
1	ТЕР46-05-007-01	Демонтаж ограждения стен из пофнастила (прим.) (100 м2 покрытия) $2\ 440,54 = 2\ 490,82 - 2,6 \times 21,12 + 2,6 \times 1,78$ (на демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,5) НР (187 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (120 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,36	1345,02 551,03	115,18 9,71	484	198	41 3	77,37	27,85

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-05-007-01	Монтаж ограждения стен из профнастила прим. (100 м2 покрытия) $2\ 440,54 = 2\ 490,82 - 2,6 \times 21,12 + 2,6 \times 1,78$ НР (313 руб.): 110%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (200 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,36	2440,54 918,38	164,54 13,87	879	331	59 5	77,37	27,85
3	ТЕР46-05-005-01	Установка устройств при производстве работ по усилению поясов балок: верхнего (1 м балки) НР (1961 руб.): 110%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (1254 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	18	338,98 115,84	29,82 1,2	6102	2085	537 22	10,26	184,68
Утепление стен										
4	ТЕР26-01-041-01	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) НР (411 руб.): 100%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (289 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	1,8	675,51 235,12	50,97	1216	423	92	18,17	32,71
5	ТЕР26-01-039-01	Изоляция стен из волокнистых и зернистых материалов насухо (прим.) (1 м3 изоляции) НР (228 руб.): 100%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (160 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	1,8	195,17 130,24	64,93	351	234	117	10,58	19,04
6	прайс лист	плиты пенополистирольные ПСБ-35 В акте выполненных работ (форма КС-2) в графе обоснование указать номера и даты всех платежных документов (П/П, Сч, с/ф, и наклад.), с приложением их копий, заверенных гл. бухгалтером (Ф.И.О., копия верна, гл. бух. ООО "Далькровля") и печатью подрядной организации. ()	1,836	1716,1		3151				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						12183	3271	846 30		292,13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-6))						12334	3370	898 30		299,89
Накладные расходы						3101				
Сметная прибыль						2023				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						11499				240,38
Теплоизоляционные работы						5959				59,51
Итого						17458				299,89
В том числе:										
Материалы						8066				
Машины и механизмы						898				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФОТ					3400				
	Накладные расходы					3101				
	Сметная прибыль					2023				
	НДС 18%					3142				
	ВСЕГО по смете					20600				299,89