

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на установка сантех приборов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 39,126 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 5,690 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 115,59 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Канализация - установка приборов										
1	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (10 комплектов) <i>1 009,91 = 5 648,01 - 10 x 463,81</i> <i>НР (178 руб.): 128%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (59 руб.): 40% от ФОТ</i>	0,1	1009,91 310,46	50,12 3,76	101	31	5	24,64	2,46
2	СЦМ-300-0909	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные УНВЦ с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой (компл)	1	485,11		485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	СЦМ-300-0033	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы (компл)	1	215,38		215				
4	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (10 комплектов) 431,82 = 3 191,72 - 10 x 121,47 - 10 x 154,52 НР (158 руб.): 128%*0,94 от ФОТ СП (52 руб.): 40% от ФОТ	0,1	431,82 276,04	29 1,53	43	28	3	21,65	2,17
5	СЦМ-300-0694	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм (компл)	1	386,2		386				
6	СЦМ-300-0554	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм (шт)	1	166,28		166				
7	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей (10 шт) 111,30 = 1 736,10 - 10 x 162,48 НР (49 руб.): 128%*0,94 от ФОТ СП (16 руб.): 40% от ФОТ	0,1	111,3 89,25	2,11	11	9		7	0,7
8	СЦМ-300-0616	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором (компл)	1	352,54		353				
Раздел 2. Канализация - трубы чугунные										
9	ТЕР16-01-005-02	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (100 м трубопровода) НР (928 руб.): 128%*0,94 от ФОТ СП (308 руб.): 40% от ФОТ	0,15	18770,19 1089,74	142,98 5,55	2816	163	21 1	85,47	12,82
10	ТЕР16-07-004-02	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм (1 врезка) НР (573 руб.): 128%*0,94 от ФОТ СП (190 руб.): 40% от ФОТ	1	237,19 100,93	1	237	101	1	8,94	8,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3. Канализация - трубы пластиковые										
11	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (100 м трубопровода) <i>НР (45 руб.): 128%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (15 руб.): 40% от ФОТ</i>	0,01	8341,33 809,42	29,75 0,96	83	8		61,6	0,62
12	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (100 м трубопровода) <i>НР (143 руб.): 128%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (48 руб.): 40% от ФОТ</i>	0,03	3942,68 844,11	13,66 0,32	118	25		64,24	1,93
13	СЦМ-300-1097	Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм (т)	0,002	24190,13		48				
14	СЦМ-300-0917	Ревизии, диаметром 50 мм (шт)	1	31,38		31				
15	СЦМ-300-0918	Ревизии, диаметром 100 мм (шт)	1	62,82		63				
16	ТЕР16-07-004-02	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм (1 врезка) <i>НР (573 руб.): 128%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (190 руб.): 40% от ФОТ</i>	1	237,19 100,93	1	237	101	1	8,94	8,94
Раздел 4. Водопровод - трубы металлопластиковые										
17	ТЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм (100 м трубопровода) <i>НР (1663 руб.): 128%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (553 руб.): 40% от ФОТ</i>	0,22	10054,09 1332,82	142,5 1,13	2212	293	31	103	22,66
18	СЦМ-302-0325-3	Соединитель с наружной резьбой SM 20 x 1/2 (шт)	2	18,04		36				
19	СЦМ-300-9324-2	Промежуточный уголок LL 20 (шт)	9	36,42		328				
20	СЦМ-300-9324-6	Уголок с внутренней резьбой 20 x 1/2 (шт)	3	27,91		84				
21	СЦМ-300-1508-7	Тройник ТТ 20 (шт)	1	48,34		48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	СЦМ-300-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4 (шт)	10	4,29		43				
23	СЦМ-101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35 (т)	0,0001	17300,73		2				
24	ТЕР16-07-003-01	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм (1 врезка) НР (667 руб.): 128%*0,94 от ФОТ СП (222 руб.): 40% от ФОТ	2	76,02 58,6	5,28	152	117	11	4,46	8,92
25	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (1 шт) НР (498 руб.): 128%*0,94 от ФОТ СП (166 руб.): 40% от ФОТ	5	53,24 17,67	3,87	266	88	19	1,47	7,35
26	СЦМ-300-1526	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм (шт)	5	51,91		260				
27	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) НР (99 руб.): 128%*0,94 от ФОТ СП (33 руб.): 40% от ФОТ	0,22	138,78 77,2	50,66	31	17	11	5,01	1,1

Раздел 5. Земляные работы

28	ТЕРр51-01-05	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м (100 м3 грунта) НР (589 руб.): 75%*0,94 от ФОТ СП (334 руб.): 40% от ФОТ	0,038	6675,42 5357,11	9,96	254	204		519,1	19,73
29	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания песчаного (10 м3 основания) НР (35 руб.): 130%*0,94 от ФОТ СП (12 руб.): 40% от ФОТ	0,05	1235,95 110,26	31,52 4,1	62	6	2	10,2	0,51
30	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) НР (148 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (79 руб.): 40% от ФОТ	0,035	1200,32 1200,32		42	42		121	4,24
31	СЦМ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная (м3)	3,5	101,12		354				

Раздел 6. Вывоз грунта, мусора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	СЦПЗ-7-20-1	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 (1 т груза)	11,5	35,09		404				
Раздел 7. Погрузо-разгрузочные работы										
33	СЦП2-1-7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Грунт, растительная земля, перегной (т)	6	3,97		24				
34	СЦП2-1-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (т)	5,5	3,59		20				
35	СЦП2-2-7	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Грунт, растительная земля, перегной (т)	6	3,03		18				
36	СЦП2-2-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (т)	5,5	5,11		28				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						10061	1233	105 1		103,09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						24542	5686	267 4		115,59
Накладные расходы						6340				
Сметная прибыль						2276				
Итого по смете:										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						28663				90,39
Земляные работы, выполняемые ручным способом						1894				19,73
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						228				0,59
Земляные работы, выполняемые ручным способом						1380				4,88
Перевозка грузов						993				
Итого						33158				115,59
В том числе:										
Материалы						18589				
Машины и механизмы						267				
ФОТ						5690				
Накладные расходы						6340				
Сметная прибыль						2276				
НДС 18%						5968				
ВСЕГО по смете						39126				115,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.