

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на устройство котлована

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 153,489 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 12,230 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 38,18 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-013-15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) НР (9451 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП (5292 руб.): 50% от ФОТ	0,8928	9676,83 327,87	9336,82 955,29	8639	293	8336 853	31,77	28,36
2	ТЕР01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) НР (860 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП (482 руб.): 50% от ФОТ	0,992	604,35 37,67	556,97 67,97	600	37	553 67	3,65	3,62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта) <i>НР (609 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (341 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,0992	6112,1 126,94	5977,88 611,7	606	13	593 61	12,3	1,22
5	СЦПЗ-7-1-1	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров: расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (1 т груза)	1729,65	5,08		8787				
6	СЦПЗ-7-5-1	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров: расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (1 т груза)	204,75	11,39		2332				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						20964	343	9482 981		33,2
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 3, 2))						22438	395	10904 1128		38,18
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						64145	3172	28678 9058		38,18
Накладные расходы						10921				
Сметная прибыль						6116				
Итого по смете:										
Итого с учетом ЗУ 1.1 Разработка грунта экскаваторами в отвал или с погрузкой в автосамосвалы на всех видах строительства, кроме гидротехнического и дорожного $109,88\%*0,9*1,05=103,84\%$ СМР=2,0384 Поз. 1, 3						92853				34,02
Итого с учетом ЗУ 1.8 Разработка грунта бульдозерами,уплотнение грунта прицепными катками и рыхление грунта тракторами и рыхлителями $4,8\%*0,9*1,05=4,54\%$ СМР=1,0454 Поз. 2						3539				4,16
Итого с учетом ЗУ 50.1 Прочие работы: На открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях $4,72\%*0,9*1,05=4,46\%$ СМР=1,0446 Поз. 5-6						33683				
Итого						130075				38,18
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы						32295				
Машины и механизмы						28678				
ФОТ						12230				
Накладные расходы						10921				
Сметная прибыль						6116				
НДС 18%						23413,5				
ВСЕГО по смете						153488,5				38,18