

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на вентиляцию

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 69,840 тыс. руб.
 строительных работ _____ 58,265 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 0,922 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 11,386 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 149,64 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Вентиляция										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР20-06-002-01	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час приточная установка Заказчика: (1 камера) 671,45 = 9 189,78 - 0,33 x 99,63 - 0,15 x 40,86 - 2,72 x 25,56 - 0,0042 x 16 892,73 - 3 x 26,24 - 1 x 8 254,65 - 0,009 x 609,11 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4278,94 руб.): 128%*0,846 от ФОТ СП (2787,74 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	774,08 611,74	114,19 4,71	774,08	611,74	114,19 4,71	50,27	50,27
2	ТЕР20-03-001-02	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т (1 вентилятор) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (815,53 руб.): 128%*0,846 от ФОТ СП (531,32 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	180,28 116,85	21 0,64	180,28	116,85	21 0,64	10,35	10,35
3	ТЕР20-02-019-01	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг изделия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (46,78 руб.): 128%*0,846 от ФОТ СП (30,48 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,08	1316,68 84,25	16,05	105,33	6,74	1,28	6,92	0,55
4	ТЕР20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150?150 мм (1 решетка) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1521,18 руб.): 128%*0,846 от ФОТ СП (991,05 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	15	36,1 14,61	8,38	541,5	219,15	125,7	1,23	18,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР20-01-001-02	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (390,16 руб.): 128%*0,846 от ФОТ СП (254,19 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,025	3123,92 2237,33	216,5 11,13	78,1	55,93	5,41 0,28	193,04	4,83
6	ТЕР20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (5140,77 руб.): 128%*0,846 от ФОТ СП (3349,23 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,36	2890,74 2048,46	172,91 8,78	1040,67	737,45	62,25 3,16	176,74	63,63
7	СЦМ-300-9066-55	Воздуховоды на фальцевом соединении из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (м2)	38,5 2,5+36	276,4		10641,4				
Раздел 2. Электромонтажные работы										
8	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 (шт.) НР (112,71 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП (82,04 руб.): 65% от ФОТ	1	65,12 19,66	1,73 0,03	65,12	19,66	1,73 0,03	1,56	1,56
9	СЦМ-501-0001-43	Кабели силовые на напряжение 660 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил и сечением - 4х2,5 мм2 (1000 м)	0,0153	5802,26		88,77				
10	СЦМ-545-0007-6	Выключатели автоматические АП50 ЗМТ 25А (шт)	1	208,79		208,79				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						13724,04	1767,52	331,56 8,82		149,64
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						38854,51	11329,8	749,33 56,53		149,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					12306,07				
	Сметная прибыль					8026,05				
	Итого по смете:									
	Итого Строительные работы					58264,69				148,08
	Итого Монтажные работы					921,94				1,56
	Итого					59186,63				149,64
	В том числе:									
	Материалы					26775,38				
	Машины и механизмы					749,33				
	ФОТ					11386,33				
	Накладные расходы					12306,07				
	Сметная прибыль					8026,05				
	НДС 18%					10653,59				
	ВСЕГО по смете					69840,22				149,64