

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замену деревянных окон на окна ПВХ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 197,622 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 18,556 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 228,8 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые										
1	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (100 м2) НР (4429,66 руб.): 110%*0,846 от ФОТ СП (3332 руб.): 70% от ФОТ	0,3519	2189,54 2019,26	170,28 90,95	770,5	710,58	59,92 32,01	188,54	66,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР10-01-034-6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей (поворотных откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) $21\ 087,83 = 2\ 504,37 + 1,76 \times 22,00 + 35,27 \times 2,43 + 22,89 \times 1,60 + 3,57 \times 99,63 + 114 \times 87,84 + 71,4 \times 22,68 + 429 \times 5,65 + 71 \times 6,54 + 800 \times 1,61 + 271 \times 8,33$ (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6543,47 руб.): 118%*0,846 от ФОТ СП (3510,06 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,3519	21592,67 2880,03	645,91 25,85	7598,46	1013,48	227,3 9,10	248,61	87,49
3	ТЕР10-01-035-3	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,15м (100 м.п.) $9\ 527,90 = 241,38 + 0,3 \times 99,63 + 0,07 \times 22,00 + 90,7 \times 87,84 + 800 \times 1,61$ (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (369,03 руб.): 118%*0,846 от ФОТ СП (197,96 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,207	9571,97 277,59	39,29 1,03	1981,4	57,46	8,13 0,21	24,59	5,09
4	СЦМ-203-9055-40	Подоконная доска ПВХ Muller шириной 500 мм (м)	21	400,4		8408,4				
5	ООО "Юнифреш"	Блоки оконные Extruf пластиковые для жилых и общественных зданий одностворчатые поворотные полной заводской готовности (остекление двухкамерными стеклопакетами, фурнитура AUBI): размером 1,29x1,39 (м2)	35,19	2700		95013				
Раздел 2. Отделка ГВЛ										
6	НЕР15-01-051-07	Облицовка откосов ГВЛ с герметизацией оконных откосов пеногерметиком (100 м2) $20\ 487,49 = 14\ 072,64 + 207,5 \times 9,50 + 420 \times 10,58$ (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Переход от ФЕР к ТЕР (Протокол МВК от 20.10.03 №125) ОЗП=1,325; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,325; МАТ=1,39) НР (5770,88 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП (3037,13 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,1499	29072,32 6733,69	110,32 27,47	4357,94	1009,38	16,54 4,12	433,25	64,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	101-0771-003	Плиты гипсоволокнистые влагостойкие размером ГВЛВ размером 1200x2500x10мм (м2)	16	48,2		771,2				
Раздел 3. Малярные работы.										
8	ИЭСН таб.15-04-101-4А	Окраска водно-дисперсионными акриловыми красками улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску оконных откосов. (100 м2 окрашиваемой поверхности) $1\ 429,93 = 349,66 + 0,84 \times 32,73 + 0,0055 \times 11\ 417,00 + 0,033 \times 18\ 333,00 + 0,022 \times 17\ 500,00$ (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (333,33 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП (175,42 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,1499	1483,4 390,4	12,73 0,15	222,36	58,52	1,91 0,02	32,89	4,93
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						119123,26	2849,42	313,80 45,46		228,8
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						139777,69	18264,79	718,21 291,40		228,8
Накладные расходы						17446,36				
Сметная прибыль						10252,58				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						12451,9				66,35
Деревянные конструкции						130829,15				92,58
Отделочные работы						24195,58				69,87
Итого						167476,63				228,8
В том числе:										
Материалы						120794,69				
Машины и механизмы						718,21				
ФОТ						18556,19				
Накладные расходы						17446,36				
Сметная прибыль						10252,58				
НДС 18%						30145,79				
ВСЕГО по смете						197622,42				228,8