

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замену кровельного покрытия

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 722,310 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 98,638 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1324,99 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Кровля										
1	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытий кровель) НР (16533,23 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (13774,16 руб.): 65% от ФОТ	18,4	181,64 179,67	1,97	3342,18	3305,93	36,25	17,41	320,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (1329,47 руб.): 120%*0,846 от ФОТ СП (723,53 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,4	8757,29 496,85	154,59 13,9	3502,92	198,74	61,84 5,56	40,83	16,33
3	ТЕРр58-16-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 (100 шт. мест) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (28323,18 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (23596,6 руб.): 65% от ФОТ	3,68 18,4*0,2	2991,08 1523,73	145,14 15,24	11007,17	5607,33	534,12 56,08	129,9	478,03
4	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (4982,02 руб.): 120%*0,846 от ФОТ СП (2711,36 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	12,88 18,4*0,7	470,76 59,44	4,99	6063,39	765,59	64,27	5,13	66,07
5	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2 кровли) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (25092,01 руб.): 120%*0,846 от ФОТ СП (13655,77 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	18,4	7692,23 205,6	65,31 3,96	141537,03	3783,04	1201,7 72,86	16,51	303,78
6	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (7258,97 руб.): 120%*0,846 от ФОТ СП (3950,54 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,76	12962,53 1463,89	38,81 3,86	9851,52	1112,56	29,5 2,93	129,66	98,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр58-15-01	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м труб) <i>НР (1727,82 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1439,48 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,5	710,62 690,98		355,31	345,49		60,4	30,2
8	ТЕРр58-10-06	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) <i>НР (299,82 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (249,78 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,1	12125,11 599,5	7,97	1212,51	59,95	0,8	53,1	5,31
9	ТЕРр58-10-03	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) <i>НР (360,78 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (300,57 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,1	7837,04 721,43	7,97	783,7	72,14	0,8	63,9	6,39
10	СЦП2-1-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (т)	18,21 14,35+3,86	3,59		65,37				
11	СЦП3-7-8-1	Перевозка мусора строительног автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 (1 т груза)	18,21	16,13		293,73				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						178014,83	15250,77	1929,28 137,43		1324,99
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						465818,25	97757,43	4495,22 880,92		1324,99
Накладные расходы						85907,29				
Сметная прибыль						60401,78				
Итого по смете:										
Крыши, кровли						163361,4				840,27
Кровли						447875,36				484,72
Погрузо-разгрузочные работы						156,23				
Перевозка грузов						734,33				
Итого						612127,32				1324,99
В том числе:										
Материалы						363565,6				
Машины и механизмы						4495,22				
ФОТ						98638,35				
Накладные расходы						85907,29				
Сметная прибыль						60401,78				
НДС 18%						110182,92				
ВСЕГО по смете						722310,24				1324,99