

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на замену оконных блоков

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 180,157 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 14,475 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 201,65 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Окна пластиковые</b>										
1	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) НР (4107 руб.): 110%*0,846 от ФОТ СП (1050 руб.): 70%*0,85 * 0,4 от ФОТ	0,3519	2189,54 2019,26	170,28 90,95	770	711	59 32	188,54	66,35

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ИЕР10-01-027-2А</b>	Установка дерево-алюминиевых, пластиковых и металло-пластиковых окон в каменных стенах жилых и общественных зданий при площади проема: более 2 м2 (100 м2 проемов) <i>(п. 4,7 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР (3889 руб.): 118%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (835 руб.): 63%*0,85 * 0,4 от ФОТ</i>	0,3519	4921,72 1740,47	1349,68 124,73	1732	612	475 44	144,8	50,96
3	<b>СЦМ-203-9095-138</b>	Блоки оконные из ПВХ профиля ВЕКА трехстворчатые (глухое+поворотнo-откидное+глухое), остекление двухкамерными стеклопакетами (фурнитура ROTA) ОПЗГРГ Б2 1400-2100 (4М1-8-4М1-12-И4) ГОСТ 30674-99 (м2)	35,19	2966		104374				
4	<b>ТЕР10-01-035-03</b>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51м (100 п.м) <i>(п. 4,7 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР (409 руб.): 118%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (88 руб.): 63%*0,85 * 0,4 от ФОТ</i>	0,207	9635,35 333,11	47,15 1,24	1995	69	10	29,51	6,11
5	<b>СЦМ-203-9055-33</b>	Подоконная доска ВИТРАЖ шириной 600мм (м)	20,7	289,7		5997				
<b>Раздел 2. Отделка откосов ГВЛ</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>ИЕР15-01-051-3А</b>	Облицовка стен гипсокартонными (гипсоволокнистыми) листами при высоте стены до 2,5 м (включительно): одним слоем ГКЛ (ГВЛ) по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля (с креплением каркаса к стене) (С623, С663), с изоляцией (100 м2 стен) <i>(п. 4,7 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4374 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП (921 руб.): 55%*0,85 * 0,4 от ФОТ</i>	0,3369	6860,26 2045,4	125,94 7,05	2311	689	42 2	164,29	55,35
7	<b>СЦМ-101-0740</b>	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 10 мм (м2)	35,37	34,27		1212				
8	<b>ЕКТЦ №4 стр. 129</b>	Изовер 1262,71/1,88=671,65 (м3)	0,6738	671,65		453				
<b>Раздел 3. Малярные работы</b>										
9	<b>ИЕР15-04-101-3А</b>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми красками улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (100 м2) <i>(п. 4,7 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (739 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП (156 руб.): 55%*0,85 * 0,4 от ФОТ</i>	0,3369	1346,9 346,86	12,73 0,15	454	117	4	29,22	9,84
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						119298	2198	590 78		188,61
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 6, 9))						119468	2359	599 78		201,65
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						136108	14012	1381 463		201,65
Накладные расходы						13519				
Сметная прибыль						3048				
<b>Итого по смете:</b>										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						9513				66,35
Деревянные конструкции						124424				57,07
Отделочные работы						18738				78,23
Итого						152675				201,65
В том числе:										
Материалы						120715				
Машины и механизмы						1381				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФОТ					14475				
	Накладные расходы					13519				
	Сметная прибыль					3048				
	НДС 18%					27482				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>180157</b>				<b>201,65</b>