

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на железобетонное ограждение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1364,290 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 190,197 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2151,35 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. ж/б ограждение</b>										
1	<b>ТЕР07-01-054-02</b>	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 2,5 м (100 м оград) (демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗМ=0,5) НР (4081,19 руб.): 130%*0,94 от ФОТ СП (2838,8 руб.): 85% от ФОТ	0,65 26*2,5/100	3244,38 581,75	2662,63 283,24	2108,85	378,14	1730,71 184,11	99,19	64,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕР07-01-054-02</b>	Установка железобетонных оград из панелей длиной 2,5 м (100 м оград) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (8688,57 руб.): 130%*0,846 от ФОТ СП (5707,85 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,65	8394,3 1338,03	6656,56 708,1	5456,3	869,72	4326,76 460,27	114,07	74,15
3	<b>ТЕР07-01-054-01</b>	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м (100 м оград) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (7675,79 руб.): 130%*0,846 от ФОТ СП (5042,52 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,48	9368,87 1690,91	7074,76 756,91	4497,06	811,64	3395,88 363,32	144,15	69,19
4	<b>СЦМ-446-8300-7</b>	Панели забора Проект ТУ марки ПО.400.200.10 из бетона В15,объемом 0,80 м3, высотой 2,00 м (шт)	12	1863,88		22366,56				
<b>Раздел 2. Земляные работы</b>										
5	<b>ТЕР01-02-058-03</b>	Разработка грунта вручную (100 м3 грунта) <i>(3.185 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 3 группы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> НР (7739,78 руб.): 80% от ФОТ СП (4353,62 руб.): 45% от ФОТ	0,32 0,2+0,12	5089,82 5089,82		1628,74	1628,74		493,2	157,82
<b>Раздел 3. Фундаменты</b>										
6	<b>ТЕР11-01-002-04</b>	Устройство подстилающих слоев щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (1494,2 руб.): 123%*0,846 от ФОТ СП (915,41 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	4,1 2,7+1,4	451,03 50,31	60,83 8,65	1849,22	206,27	249,4 35,47	4,29	17,59
7	<b>ТЕР11-01-002-01</b>	Устройство подстилающих слоев песчаных (1 м3 подстилающего слоя) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (2511,42 руб.): 123%*0,846 от ФОТ СП (1538,59 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	8,2 5,4+2,8	190,41 44,86	33,21 4,69	1561,36	367,85	272,32 38,46	3,92	32,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ТЕР07-01-001-06</b>	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т (100 шт. сборных конструкций) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (10988,12 руб.): 130%*0,846 от ФОТ СП (7218,51 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,41 0,27+0,14	15430,59 2909,19	9199,1 1193,23	6326,54	1192,77	3771,63 489,22	245,09	100,49
9	<b>СЦМ-441-1311-2</b>	Фундаменты стаканного типа Серия 1.020-1/83 в.1-1 марки 2Ф12.9-2 из бетона В25,объемом 0,83 м3, длиной 1,2м (шт)	41	1642,34		67335,94				
<b>Раздел 4. Металлическое ограждение.</b>										
10	<b>ТЕР27-09-002-04</b>	Демонтаж металлического ограждения (100 м) <i>(демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> НР (8917,83 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП (6346,97 руб.): 95% от ФОТ	1	2140,15 1005,06	1135,09 119,69	2140,15	1005,06	1135,09 119,69	87,86	87,86
11	<b>ТЕР07-01-054-11</b>	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м (100 м оград) 5 822,64 = 6 714,01 - 0,52 x 7,40 - 1,38 x 618,57 - 0,009 x 609,11 - 0,021 x 1 352,82 <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (110302,8 руб.): 130%*0,846 от ФОТ СП (72462,06 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	6,176471 10,5/1,7	7035,47 2242,76	4601,5 490,91	43454,38	13852,34	28421,03 3032,09	178	1099,41
12	<b>СЦМ-101-1799</b>	Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм (т)	9,44064 3168*2,98/1000	6582,52		62143,2				
13	<b>СЦМ-204-0023</b>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм (т)	1,15676 956*1,21/1000	11263		13028,59				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	<b>ТЕР27-09-001-07</b>	Установка на металлическое ограждение "Егозы" (100 м) $2\ 177,21 = 4\ 948,15 - 5,84 \times 150,25 - 2,82 \times 146,27 - 0,00036 \times 42\ 450,60 - 0,00348 \times 26\ 657,77 - 1,21 \times 8,65 - 0,0128 \times 25\ 769,96 - 0,00747 \times 30\ 691,46 - 0,0274 \times 19\ 104,18 - 1,91 \times 52,68 - 0,69 \times 259,83$ (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (49841,07 руб.): 142%*0,846 от ФОТ СП (33502,04 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	10,48	2258,41 489,27	86,88 177,2	23668,14	5127,55	910,5 1857,06	42,77	448,23
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						257565,03	25440,08	44213,32 6579,69		2151,35
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						804010,97	151114,08	103017,04 39083,35		2151,35
Накладные расходы						212240,78				
Сметная прибыль						139926,37				
<b>Итого по смете:</b>										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						688080,41				1407,71
Земляные работы, выполняемые ручным способом						256770,55				157,82
Полы						19163,94				49,73
Автомобильные дороги						192163,22				536,09
Итого						1156178,12				2151,35
В том числе:										
Материалы						549879,85				
Машины и механизмы						103017,04				
ФОТ						190197,43				
Накладные расходы						212240,78				
Сметная прибыль						139926,37				
НДС 18%						208112,06				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>1364290,18</b>				<b>2151,35</b>